EL SUSCRITO PROFESIONAL CON OBLIGACIONES DE COMPRAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E "SOLUCION SALUD"

INFORMA

Que Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E Solución Salud, trabajo conjunta y coordinadamente con la administración municipal de Macarena en formulación y estructuración del proyecto denominado **ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CRISTALINA DEL LOZADA DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA DEPARTAMENTO DEL META**, , el cual surtió las fases de presentación ante el Ministerio de Salud y Protección Social, verificación de requisitos, viabilización y asignación de recursos de fuente Presupuesto General de la Nación PGN a través de resolución No. 1487 del 21 de julio de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la cual se destinaron recursos para la financiación del presupuesto del proyecto por el orden de los **SETECIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS ($711.353.516.oo)**, de los cuales **SIEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/Cte** ($681.840.995,oo) . Corresponden a las actividades de obra y **VEINTI NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS M/cte ($29.512.521.oo)** corresponden a la actividad de interventoría.

Seguido a esto los recursos fueron incorporados al presupuesto de la entidad en el mes de febrero mediante Resolución N°154 del 25 de febrero de 2026. Previa aprobación de adición del presupuesto por parte de la Junta directa según acuerdo N° 03 de 2025 del 12 de febrero de 2026.

En el diagnóstico de la infraestructura realizado para la formulación del proyecto, se pudo encontrar que las necesidades de adecuaciones de los ambientes y sistemas con mayor nivel de deterioro, avería o desgaste de pinturas, paredes, pisos, cubiertas, cielo raso, unidades sanitarias, sistema eléctrico, totalizan las siguientes las cantidades de obra:

Sede:	**ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO LA CRISTALINA DEL LOZADA**			
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**CODIGO APUS AIM**
1,0	**REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION**			
	DEMOLICIONES Y DESMONTES			
1.1	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	2,20	11020204
1.2	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	5,00	14010202
1.3	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	5,00	14010203
1.4	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	14010221
1.5	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTASITIODE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	13,30	14010213
1.6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	60,20	14010230
1.7	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	16,00	14010212
1.8	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	17,00	14010215

1.9	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	58,68	14010225
1.10	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	42,18	14010227
1.11	PICADA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	292,32	14010233
	EXCAVACIONES			
1.12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	82,47	11060105
2,0	**PISOS (PLACAS Y ANDENES)**			
	CIMIENTOS			
2.1	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,35	14020101
2.2	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,96	14020201
2.3	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO,FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	139,19	17010201
	PLACAS DE ACCESO Y ANDENES			
2.4	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO,EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPOLIVIANO	M3	7,99	11060203
2.5	SÜBBASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	40,12	11030504
2.6	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	2.045,95	11090201
2.7	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	746,91	17010202
2.8	ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	14,67	11060824
2.9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 24.1MPa(3500PSI)MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	10,53	14020302
3,0	**REALIZAR MAMPOSTERIA**			
	MAMPOSTERIA SECA O PREFABRICADA			
3.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	161,33	14050201
3.2	PAÑETE LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	313,75	14060101
3.3	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	7,63	14060102
4,0	**SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS**			
	AIRE ACONDICIONADO			
4.1	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	15011301
	CAJAS Y CANALIZACIONES			
4.2	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	12,00	15011209
4.3	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	49,00	15011204

4.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO ATIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	6,00	15011201
	SUMINISTRAR E INSTALAR ILUMINARIA			
4.5	PANEL LED 60X60 W	UN	49,00	15010813
5,0	**SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS**			
	PINTURA VINILO, ESTUCO			
5.1	ESTUCO PLASTICO	M2	228,49	14070108
5.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	722,48	14070102
5.3	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	164,20	14070101
5.4	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	87,00	14070209
5.5	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	150,00	14070220
6,0	**SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS**			
	PISOS EN CERAMICA Y BALDOSA			
6.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	20,00	14080101
6.2	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	256,94	14080106
6.3	PISO MODERNA COLOR HAYA NATURAL 8 MM LAMINADO	M2	20,00	14080118
6.4	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	M	200,00	14080311
7,0	**SUMINSTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO**			
	PUERTAS			
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 2.20X2.30	UND	1,00	14110109
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	56,34	14120102
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UND	26,00	14120108
	VENTANERIA			
7.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO TUBO 2" X 1" SISTEMA CELOSIA INCLUYE VIDRIO	M2	49,92	14120202
	ACERO INOXIDABLE			
7.5	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	1,00	12010110
8,0	**SUMINSTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL**			
	CIELORASOS			
8.1	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	250,00	14090205
9,0	**SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACIONES SANITARIAS,APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**			
	APARATOS SANITARIOS DISCAPACITADOS			
9.1	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	2,00	14150107
9.2	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	12,00	14150108
	GRIFERIAS Y VARIOS			

9.3	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UN	12,00	14150202
9.4	MONTAJE LAVAMANOS	UN	12,00	14150205
9.5	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL	UN	1,00	14150306
	REJILLAS			
9.6	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	15,00	14150404
9.7	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	20,00	14150305
	APARATOS SANITARIOS			
9.8	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	10,00	14150102
	SALIDAS SANITARIAS - REVENTILACION			
9.9	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	14140213
9.10	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	4,00	14140209
9.11	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	16,00	14140208
9.12	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13,00	14140206
9.13	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	62,00	14140204
9.14	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	36,00	14140202
10,0	**SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS**			
	CUBIERTA.			
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA No.80.80X 2.44 M. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	20,00	14100402
10.2	PERFIL CUADR. Negro 155X155X4.5 mm ASTM A-500	M	15,00	14040446
10.3	PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500	M	12,00	14040445
10.4	PERFIL RECTAN 120X60X2.5 MM ASTM A-500	M	18,00	14040440
10.5	CORREA PERFIL RECTPHR NEGRO 100x38x1.2 MM CALIBRE 18	M	42,00	14040410
11,0	**SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACIONES HIDRAULICAS**			
	PUNTOS HIDRAULICOS SUMINISTROS PVC-P			
11.1	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	14130201
11.2	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE TECHO PROMEDIO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	11,00	14130205
11.3	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	14130203
	TUBERIAS ACCESORIOS PVC-P			
11.4	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	43,00	14130119
11.5	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	16,50	14130120
11.6	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	22,00	14130121
11.7	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	22,00	14130127
11.8	ACCESORIO PVC PF + UAD 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	55,00	14130118
11.9	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	11,00	14130128
	REGISTROS - VÁLVULAS			
11.10	VALVULA ANTIFRAUDE 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	11,00	14130429
11.11	VALVULA DE INCORPORACION 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	14130425

El valor del proceso obedecerá a la sumatoria de los valores establecidos para las actividades de obra del proyecto denominado **ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CRISTALINA DEL LOZADA DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA DEPARTAMENTO DEL META** , que a su vez fueron determinados conforme la Resolución No. 100-37-021 de 2025 de la Agencia de Infraestructura del Meta AIM "Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para la contratación de las actividades de obras civiles, y que conforme al documento de presupuesto y a la cadena de valor de la MGA del referido proyecto obedecen a los siguientes:

ÍTEM	ACTIVIDADES	VALOR TOTAL
1	REALIZAR PRELIMINARES OBRAS DE EDIFICACION	$ 13.902.039,00
2	PISOS (PLACAS Y ANDENES)	$ 78.280.328,00
3	REALIZAR MAMPOSTERIA	$ 28.172.511,00
4	SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACION DE REDES ELECTRICAS	$ 50.232.172,00
5	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE MUROS	$ 28.754.572,00
6	SUMINSTRAR E INSTALAR ACABADOS DE PISOS	$ 82.271.937,00
7	SUMINSTRAR E INSTALAR CARPINTERÍA EN ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE O VIDRIO TEMPLADO	$ 119.716.573,00
8	SUMINSTRAR E INSTALAR CIELO RASO Y DRIWALL	$ 48.959.913,00
9	SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACIONES SANITARIAS, APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	$ 37.174.918,00
10	SUMINSTRAR E INSTALAR CUBIERTAS	$ 14.161.871,00
11	SUMINSTRAR E INSTALAR INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 7.209.729,00
12	COSTOS INDIRECTOS	$ 173.004.432,00
		$ 681.840.995,00

Por lo anterior, el valor del proceso asciende a **SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/Cte. ($681.840. 995.oo)**

Villavicencio 06 de mayo de 2026.

CONSUELO DEL PILAR ESTRADA
CPS Prestación de Servicios Profesionales a la subgerencia Administrativa y logística.