MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA

CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA ANIMAL

PRESUPUESTO GENERAL

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NO. 009 DE JUNIO 03 DE 2016L, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO ESPECIAL DE CHICORAL, MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	15,07	$ 63.372,00	$ 954.762,55
1,2	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	3,40	$ 125.320,00	$ 426.088,00
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO				
2,1	CONCRETO 3500 PSI	M3	3,89	$ 492.868,00	$ 1.916.270,78
2,2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	84,40	$ 11.220,00	$ 946.968,00
2,3	COLUMNA 3500 PSI	M3	0,20	$ 1.203.755,00	$ 240.751,00
2,4	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	274,88	$ 8.548,00	$ 2.349.674,24
3	CIMIENTOS				
3,1	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,32	$ 872.157,00	$ 279.090,24
3,2	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	2,92	$ 960.167,00	$ 2.799.846,97
4	MANPOSTERIA				
4,1	MURO LADRILLO REJILLA 0,12 M, DOS CARAS A LA VISTA	M2	12,15	$ 113.830,00	$ 1.383.034,50
5	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS				
5,1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	14,58	$ 34.013,00	$ 495.909,54
6	CARPINTERIA METALICA				
6,1	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ANGULO (PARAL EN TUBO GALVANIZADO 2")	M2	48,60	$ 162.913,00	$ 7.917.571,80
6,2	PORTON Y/O PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL 10 CON ANGULO METALICO Y ESTRUCTURA EN TUBO A.N DE 2" DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE A LA TIBERIA Y ANGULOS	M2	4,00	$ 192.982,00	$ 771.928,00
6,3	CERCA EN ALAMBRE DE PUA, 2 HILOS	ML	48,60	$ 9.424,00	$ 458.006,40
7	ACABADOS				
7,1	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL	ML	150,00	$ 5.407,00	$ 811.050,00
7,2	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	150,00	$ 4.957,00	$ 743.550,00
7,3	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	48,60	$ 10.929,00	$ 531.149,40
7,4	LACA SOBRE LADRILLO A LA VISTA TIPO REJILLA, INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO DE MURO	M2	24,30	$ 46.442,00	$ 1.128.540,60
8	CIELO RASO				

MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA
CENTRO DE ATENCION PRIORITARIA ANIMAL
PRESUPUESTO GENERAL

MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA AMIGA DE LOS ANIMALES SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL NO. 009 DE JUNIO 03 DE 2016L, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO ESPECIAL DE CHICORAL, MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR UNITARIO	VR. TOTAL
8,1	CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	12,91	$ 90.078,00	$ 1.162.906,98
8,2	CERRAMIENTO EN MALLA ZARANDA 2X2 CM	M2	10,00	$ 18.020,00	$ 180.200,00
9	PINTURAS				
9,1	VINILO SOBRE PAÑETE A 2 MANOS	M2	243,20	$ 17.901,00	$ 4.353.447,26
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 29.850.746,27
ADMINISTRACION				28%	$ 8.358.208,96
IMPREVISTOS				1%	$ 298.507,46
UTILIDAD				5%	$ 1.492.537,31
TOTAL AIU				34%	$ 10.149.253,73
VALOR TOTAL					$ 40.000.000,00

RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de infraestructura

Proyectó: Ing. Carlos Alejandro Núñez Arteaga/Contratista DAI
Revisó: : Ing. Ricardo Jose Gutiérrez Parra/Director Administrativo de Infraestructura
Aprobó: Arq. Juan Felipe Lozano Baron/ SBRM