POPAYÁN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE POPAYAN	CÓDIGO	MSE-FR-16		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1
	ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS				
UNIDAD EJECUTOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: POPAYAN	FECHA	31	12	2024

CONTRATO No. 20251800027437 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I PARA EL MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINELES URBANIZACION CARLOS I EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I.

SUPERVISOR LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

GESTOR TECNICO DE CONTRATO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DATOS ESPECÍFICOS

CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA			UNIDAD DE MEDIDA	M

EQUIPO	UN	CANTIDAD	TARIFA	DESP.	VR. PARCIAL
CORTADORA	HR	0.102	110000		$ 11,220.00
HERRAMIENTA MENOR 5%				TOTAL MATERIALES	$ 11,577.56

MATERIALES	DESPERDICIO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/UNITARIO
AGUA		LT	$ 60.00	1	$ 60.00
GASOLINA		GLN	$ 19,900.00	0.015	$ 298.50
OBSERVACIONES				TOTAL EQUIPO	$ 358.50

TRANSPORTE	DISTANCIA (MTS)	CANTIDAD	DISTANCIA*CANTIDAD	TARIFA	VR. PARCIAL
TRANSPORTE CORTADORA		0.01		$ 37,099.00	$ 370.99
OBSERVACIONES		TOTAL TRANSPORTE			$ 370.99

MANO DE OBRA	JORNAL	PRESTAC.	JOR.TOTAL	RENDI.	VR/UNITARIO
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 135,292.00	1.85	$ 250,290.20	35.00	$ 7,151.15
OBSERVACIONES				TOTAL MANO DE OBRA	$ 7,151.15
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 19,458

MARITZA FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

INGENIERA MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ
INGENIERA DE APOYO DEL CONTRATISTA

POPAYÁN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE POPAYAN	CÓDIGO	MSE-FR-16		
		VERSIÓN	2		
	ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: POPAYAN | FECHA: 31 / 12 / 2024

CONTRATO No. 20251800027437 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I PARA EL MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINELES URBANIZACION CARLOS I EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I.

SUPERVISOR LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

GESTOR TECNICO DE CONTRATO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DATOS ESPECÍFICOS

APLICACIÓN DE REPELLO CON MORTERO 1:3 EN PISOS.					UNIDAD DE MEDIDA	M2
EQUIPO	**UN**	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**REND**	**VR. PARCIAL**	
HERRAMIENTA MENOR 5%				**TOTAL MATERIALES**	**$ 625.22**	
MATERIALES	**DESPERDICIO**	**UNIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VR/UNITARIO**	
MORTERO 1:3	3%	M3	$ 556,730.00	$ 0.03	$ 15,482.66	
OBSERVACIONES				**TOTAL EQUIPO**	**$ 15,482.66**	
TRANSPORTE	**DISTANCIA (MTS)**	**CANTIDAD**	**DISTANCIA*CANTIDAD**	**TARIFA**	**VR. PARCIAL**	
OBSERVACIONES		TOTAL TRANSPORTE			$ 0.00	
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**PRESTAC.**	**JOR.TOTAL**	**RENDI.**	**VR/UNITARIO**	
CUADRILLA No. 18 (1Mae+2 Ayu)	$ 171,113.08	1.90	$ 325,114.85	26.00	$ 12,504.42	
OBSERVACIONES				**TOTAL MANO DE OBRA**	**$ 12,504.42**	
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 28,612**	

MARITZA FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

INGENIERA MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ
INGENIERA DE APOYO DEL CONTRATISTA

POPAYÁN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE POPAYAN	CÓDIGO	MSE-FR-16		
		VERSIÓN	2		
	ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: POPAYAN | FECHA: 31 / 12 / 2024

CONTRATO No. 20251800027437 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I PARA EL MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINELES URBANIZACION CARLOS I EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I.

SUPERVISOR LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

GESTOR TECNICO DE CONTRATO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DATOS ESPECÍFICOS

CORTE DE ANDENES EN CONCRETO (JUNTAS)			UNIDAD DE MEDIDA	M

EQUIPO	UN	CANTIDAD	TARIFA	REND	VR. PARCIAL
CORTADORA	HR	1	110000	0.06	$ 6,598.11
HERRAMIENTA MENOR 5%				TOTAL MATERIALES	$ 6,848.40

MATERIALES	DESPERDICIO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/UNITARIO
AGUA	3%	LT	$ 60.00	$ 1.00	$ 61.80
GASOLINA		GLN	$ 19,900.00	$ 0.01	$ 199.00
OBSERVACIONES				TOTAL EQUIPO	$ 260.80

TRANSPORTE	DISTANCIA (MTS)	CANTIDAD	DISTANCIA*CANTIDAD	TARIFA	VR. PARCIAL
OBSERVACIONES		TOTAL TRANSPORTE			$ 0.00

MANO DE OBRA	JORNAL	PRESTAC.	JOR.TOTAL	RENDI.	VR/UNITARIO
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 135,292.00	1.85	$ 250,290.20	50.00	$ 5,005.80
OBSERVACIONES				TOTAL MANO DE OBRA	$ 5,005.80
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 12,115

MARITZA FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

INGENIERA MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ
INGENIERA DE APOYO DEL CONTRATISTA

POPAYÁN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE POPAYAN	CÓDIGO	MSE-FR-16		
		VERSIÓN	2		
		PAGINA	1	DE	1
	ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS				

UNIDAD EJECUTOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: POPAYAN | FECHA: 31 / 12 / 2024

CONTRATO No. 20251800027437 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I PARA EL MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINELES URBANIZACION CARLOS I EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I.

SUPERVISOR LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

GESTOR TECNICO DE CONTRATO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DATOS ESPECÍFICOS

BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 20CM - H=50CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI)		**UNIDAD DE MEDIDA**	**M**

MATERIALES	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
CONCRETO 2000 PSI (SOLADO)	M3	0.010	$ 441,000.00	$ 4,410.0
MORTERO 1:4	M3	0.003	$ 504,000.00	$ 1,512.0
BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO 80X20X50	UND	1.000	$ 65,640.40	$ 82,050.5
			TOTAL MATERIALES	**$ 87,972.50**

EQUIPO	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	5%	$ 901	$ 901.04
OBSERVACIONES			**TOTAL EQUIPO**	**$ 901.04**

TRANSPORTE	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
Transporte	M3-KM	0.32	$ 1,246.00	$ 3,987.20
OBSERVACIONES		TOTAL TRANSPORTE		$ 3,987.20

MANO DE OBRA	H.D. (CON PRESTACIONES)		RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
CUADRILLA (1 OF - 3 AY)	HORA	$ 450,521.25	25.00	$ 18,020.85
OBSERVACIONES			**TOTAL MANO DE OBRA**	**$ 18,020.85**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 110,882**

MARITZA FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

INGENIERA MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ
INGENIERA DE APOYO DEL CONTRATISTA

POPAYÁN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE POPAYAN

CÓDIGO	MSE-FR-16		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	31	12	2024

ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: POPAYAN

CONTRATO No. 20251800027437 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I PARA EL MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINELES URBANIZACION CARLOS I EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I.

SUPERVISOR LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

GESTOR TECNICO DE CONTRATO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DATOS ESPECÍFICOS

BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION SUPERFICIE DE APOYO (L =80CM A 20CM - H=50CM (Incluye 1.5 cm Mortero de Emboquillamiento 1:4 y base de apoyo en concreto 2000PSI)

UNIDAD DE MEDIDA: M

MATERIALES	UN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
CONCRETO 2000 PSI (SOLADO)	M3	0.010	$ 441,000.00	$ 4,410.0
MORTERO 1:4	M3	0.003	$ 504,000.00	$ 1,512.0
BORDILLO EN CONCRETO PREFABRICADO 80X20X50	UND	1.000	$ 65,640.40	$ 82,050.5
			TOTAL MATERIALES	$ 87,972.50

EQUIPO	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VR. PARCIAL
HERRAMIENTA MENOR	%	5%	$ 901	$ 901.04
OBSERVACIONES			TOTAL EQUIPO	$ 901.04

TRANSPORTE	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
Transporte	M3-KM	0.32	$ 1,246.00	$ 3,987.20
OBSERVACIONES		TOTAL TRANSPORTE		$ 3,987.20

MANO DE OBRA	H.D. (CON PRESTACIONES)		RENDIMIENTO	VR. PARCIAL
CUADRILLA (1 OF - 3 AY)	HORA	$ 450,521.25	25.00	$ 18,020.85
OBSERVACIONES			TOTAL MANO DE OBRA	$ 18,020.85
			TOTAL COSTO DIRECTO	$ 110,882

MARITZA FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

INGENIERA MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ
INGENIERA DE APOYO DEL CONTRATISTA

POPAYÁN

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE POPAYAN

CÓDIGO	MSE-FR-16		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1

ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS

UNIDAD EJECUTOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: POPAYAN — FECHA: 31 12 2024

CONTRATO No. 20251800027437 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I PARA EL MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINELES URBANIZACION CARLOS I EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I.

SUPERVISOR LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

GESTOR TECNICO DE CONTRATO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DATOS ESPECIFICOS

CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA					UNIDAD DE MEDIDA	M
EQUIPO	UN	CANTIDAD	TARIFA	DESP.	VR. PARCIAL	
CORTADORA	HR	0.102	110000		$ 11,220.00	
HERRAMIENTA MENOR 5%				TOTAL MATERIALES	$ 11,577.56	
MATERIALES	DESPERDICIO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/UNITARIO	
AGUA		LT	$ 60.00	1	$ 60.00	
GASOLINA		GLN	$ 19,900.00	0.015	$ 298.50	
OBSERVACIONES				TOTAL EQUIPO	$ 358.50	
TRANSPORTE	DISTANCIA (MTS)	CANTIDAD	DISTANCIA*CANTIDAD	TARIFA	VR. PARCIAL	
TRANSPORTE CORTADORA		0.01		$ 37,099.00	$ 370.99	
OBSERVACIONES		TOTAL TRANSPORTE			$ 370.99	
MANO DE OBRA	JORNAL	PRESTAC.	JOR.TOTAL	RENDI.	VR/UNITARIO	
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 135,292.00	1.85	$ 250,290.20	35.00	$ 7,151.15	
OBSERVACIONES				TOTAL MANO DE OBRA	$ 7,151.15	
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 19,458	

MARITZA FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

INGENIERA MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ
INGENIERA DE APOYO DEL CONTRATISTA

POPAYÁN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE POPAYAN	CÓDIGO	MSE-FR-16		
		VERSIÓN	2		
	ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: POPAYAN — FECHA: 31 12 2024

CONTRATO No. 202518000027437 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I PARA EL MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINELES URBANIZACION CARLOS I EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I.

SUPERVISOR: LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

GESTOR TECNICO DE CONTRATO: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DATOS ESPECÍFICOS

APLICACIÓN DE REPELLO CON MORTERO 1:3 EN PISOS.					UNIDAD DE MEDIDA	M2
EQUIPO	UN	CANTIDAD	TARIFA	REND	VR. PARCIAL	
HERRAMIENTA MENOR 5%				TOTAL MATERIALES	$ 625.22	
MATERIALES	DESPERDICIO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/UNITARIO	
MORTERO 1:3	3%	M3	$ 556,730.00	$ 0.03	$ 15,482.66	
OBSERVACIONES				TOTAL EQUIPO	$ 16,482.66	
TRANSPORTE	DISTANCIA (MTS)	CANTIDAD	DISTANCIA*CANTIDAD	TARIFA	VR. PARCIAL	
OBSERVACIONES		TOTAL TRANSPORTE			$ 0.00	
MANO DE OBRA	JORNAL	PRESTAC.	JOR.TOTAL	RENDI.	VR/UNITARIO	
CUADRILLA No. 18 (1Mae+2 Ayu)	$ 171,113.08	1.90	$ 325,114.85	26.00	$ 12,504.42	
OBSERVACIONES				TOTAL MANO DE OBRA	$ 12,504.42	
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 28,612	

MARITZA FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

INGENIERA MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ
INGENIERA DE APOYO DEL CONTRATISTA

POPAYÁN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPIO DE POPAYAN	CÓDIGO	MSE-FR-16		
		VERSIÓN	2		
	ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS	PÁGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIRECCIÓN TERRITORIAL: POPAYAN	FECHA	31	12	2024

CONTRATO No. 20251800027437 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I PARA EL MEJORAMIENTO DE ANDENES Y SARDINELES URBANIZACION CARLOS I EN EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN"

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA URBANIZACION CARLOS I.

SUPERVISOR LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

GESTOR TECNICO DE CONTRATO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

DATOS ESPECÍFICOS

CORTE DE ANDENES EN CONCRETO (JUNTAS)					UNIDAD DE MEDIDA	M
EQUIPO	**UN**	**CANTIDAD**	**TARIFA**	**REND**	**VR. PARCIAL**	
CORTADORA	HR	1	110000	0.06	$ 6,598.11	
HERRAMIENTA MENOR 5%				TOTAL MATERIALES	$ 6,848.40	
MATERIALES	**DESPERDICIO**	**UNIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VR/UNITARIO**	
AGUA	3%	LT	$ 60.00	$ 1.00	$ 61.80	
GASOLINA		GLN	$ 19,900.00	$ 0.01	$ 199.00	
OBSERVACIONES				TOTAL EQUIPO	$ 260.80	
TRANSPORTE	**DISTANCIA (MTS)**	**CANTIDAD**	**DISTANCIA*CANTIDAD**	**TARIFA**	**VR. PARCIAL**	
OBSERVACIONES		TOTAL TRANSPORTE			$ 0.00	
MANO DE OBRA	**JORNAL**	**PRESTAC.**	**JOR.TOTAL**	**RENDI.**	**VR/UNITARIO**	
M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI	$ 135,292.00	1.85	$ 250,290.20	50.00	$ 5,005.80	
OBSERVACIONES				TOTAL MANO DE OBRA	$ 5,005.80	
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 12,115	

MARITZA FLOREZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

INGENIERA MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ
INGENIERA DE APOYO DEL CONTRATISTA