IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**PISOS – ACABADOS**	**CODIGO**		**PA-12**	
ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETA INDUSTRIAL SAHARA 24,5*12*1,8 cm. Color según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación)	**CODIGO**	PA-12.244	**UM**	M2

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Suministro e instalación Loseta industrial Sahara 24,5*12*1,8 cm. Color según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación).

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar planos Arquitectónicos y de Detalles.
- Verificar medidas, nivel o replanteo según instalación.
- Preparar superficie de instalación.
- Prepara mezcla del pegamento y aplicarla con la ayuda de una llana dentada de manera uniforme por toda la superficie.
- Colocar las piezas de loseta y presionar contra la pared aplicando golpes suaves.
- Verifica que las piezas queden alineadas y no presenten algún tipo de inclinación.
- Aplica la boquilla y retirar los excesos haciendo movimientos circulares para curarla.
- Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI ☐ N/A ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☐ N/A ☒

5. MATERIALES

- Loseta industrial Sahara 24,5*12*1,8 cm.
- Boquilla según diseño o ficha técnica.
- Mortero 1:3 (arena semilavada de peña).
- Sika-1 Impermeabilizante integral morteros o equivalente.

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor).

7. DESPERDICIOS

Incluidos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA

Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de Loseta industrial, debidamente ejecutada y aprobada por la

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. Anexos (tablas, gráficos o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒