IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**PINTURAS**	**CODIGO**		**PI-19**	
ITEM:	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).	**CODIGO**	PI-19.1	**UM**	M2

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Aplicación de estuco para terminación en muros interiores y acabado en vinilo con una mano de pintura tipo 1 y dos manos de pintura tipo 2.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar planos arquitectónicos (acabados) y de detalles, verificar localización.
- Garantizar colores y acabados de alta calidad y según diseño.
- Comprobar que el pañete este afinado y en buenas condiciones.
- Diluir y mezclar pintura o estuco siguiendo instrucciones del fabricante.
- Limpiar la superficie a estucar y pintar, liberada de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
- Aplicar estuco plástico sobre la superficie, combinando sentido horizontal con el vertical para lograr una buena nivelación, rendimiento y acabado
- Controlar y verificar plomos y niveles.
- Aplicar cada mano de pintura tipo vinilo, respetándose el tiempo de secado mínimo establecido por el fabricante del producto, entre capa y capa, el aspecto final deberá ser de un color uniforme.
- Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoría.
- Verificar cumplimiento de las características para aceptación.
- Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI ☒ N/A ☐

- No se aceptarán bases de estuco que al secar presenten grietas, fisuras o superficies opacas
- La pintura debe quedar con una apariencia uniforme, no se debe ver ningún tipo de defecto en la aplicación del vinilo, tales como: burbujas, poros, rayas, goteras, manchas o en su defecto marcas de brocha.

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☐ N/A ☒

5. MATERIALES

- Estuco para interiores - (Estuco plástico o equivalente)
- Vinilo tipo 2 - color según diseño
- Vinilo tipo 1 - color según diseño
- Lija pliego 9 x 11"

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor)
- Andamio metálico tubular (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m. con 2 crucetas de 2.30 m)

7. DESPERDICIOS Incluidos SI ☒ NO ☐ Remitirse al APU	**8. MANO DE OBRA** Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES **SI** ☐ **NO** ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de Estuco y vinilo 3 manos sobre muro interior, debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. Anexos (tablas, gráficos o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒