IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**VIAS Y PAVIMENTOS**	**CODIGO**		VP-23	
ITEM:	SUB BASE GRANULAR SBG-1. Suministro, transporte, colocación y compactación según Norma INVIAS y estudios de suelos.	**CODIGO**	PI-23.7	**UM**	M3

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecución de: Suministro, transporte, colocación y compactación de Sub Base Granular SBG-1. Según Norma INVIAS y estudios de suelos.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de dirección posible.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en cualquiera de los tres documentos.**

3. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES **SI** ☒ **NO** ☐

- FORMALETA SARDINEL Desde 0.20 hasta 0.60 m. de altura por 2.00 m. de longitud (Por metro lineal)
- ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)
- SOLDADURA ELECTRICA Tipo WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 o equivalente.
- CONCRETO PARA PAVIMENTO (MR = 43 Kg/cm2)

6. EQUIPO

- EQUIPO BASICO (Herramienta menor)
- REGLA VIBRATORIA
- VIBRADOR A GASOLINA

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES **SI** ☐ **NO** ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cubico (m^3) de Material debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒