IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**CODIGO**		EC-5	
ITEM:	LAVA OLLAS CORRIDO EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m, h=0.50 m, e=0.10 m. Fundido en sitio (Incluye refuerzo)	**CODIGO**	EC-5.98	**UM**	M

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecución de: LAVA OLLAS CORRIDO EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m, h=0.50 m, e=0.10 m. Fundido en sitio (Incluye refuerzo)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de dirección posibles.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☒ **NO** ☐

5. MATERIALES **SI** ☒ **NO** ☐

-TABLA CHAPA ORDINARIO 30 cm x 2 cm x 3 m.
-CERCO ORDINARIO 8 cm x 8 cm x 4 m.
-PUNTILLA CON CABEZA 2"
-ACERO 60.000 PSI (Incluye alambre negro y figuración)
-CONCRETO 2.500 psi

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO (Herramienta menor)

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
SI ☒ NO ☐

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medición y conteo será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos. Se medirán longitudes en cualquier dirección y las curvas lo más aproximadas posible. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.

El costo incluye:

- MATERIALES.
- EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
- MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☐ NO ☒