| IDENTIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO:** | **RED CONTRAINCENDIOS** | **CODIGO** | | H-7B | |
| **ITEM:** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO NEGRO 3/4" SCH 40 | **CODIGO** | H-7B.68 | **UM** | M |

**1. DESCRIPCION**

Realizar la respectiva ejecución de: SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO NEGRO 3/4" SCH 40

**2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION**

- Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de dirección posible.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

**3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION** **SI** ☐ **NO** ☒

**4. ENSAYOS A REALIZAR** **SI** ☒ **NO** ☐

**5. MATERIALES** **SI** ☒ **NO** ☐

-SELLANTE ANAEROBICO FUERZA ALTA 40GR
-TUBERÍA ACERO NEGRO 3/4" SCH 40
-TRANSPORTE DE TUBERIA RED CONTRA INCENDIOS DENTRO DE LA CIUDAD

**6. EQUIPO**

-EQUIPO BASICO ( Construcción )
-RANURADORA ELÉCTRICA

**7. DESPERDICIOS**
Incluidos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

**8. MANO DE OBRA**
Incluida SI ☒ NO ☐

**9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES**
SI ☒ NO ☐

**10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO**

La medición y conteo será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos. Se medirán longitudes en cualquier dirección y las curvas lo más aproximadas posible. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.

El costo incluye:

- MATERIALES.
- EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
- MANO DE OBRA.

**11. NO CONFORMIDAD**

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

**12. ANEXOS** (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☐ NO ☒