ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO 300 VIAS

SUBCAPITULO 302 MOVIMIENTO DE TIERRAS O EXCAVACIONES

BASE GENERAL mayo 5-025 (admin)

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

5910 Explanacion, extendida, conformación para la nivelacion de terreno

UNIDAD m³

FECHA 04/11/2025

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Buldozer Cat D6D o D6H	HR	0.0200	335,181.00	6,704.00
Motoniveladora	HR	0.0200	342,327.00	6,847.00
				13,551.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total 13,551.00

ANALISIS UNITARIOS

Hoja No. 2,970

CAPITULO 300 VIAS

SUBCAPITULO 314 TRANSPORTE

BASE GENERAL mayo 5-025 (admin)

GOBERNACION DE CASANARE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

5559 Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado

UNIDAD km

FECHA 04/11/2025

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Camabaja	HR	0.1153	375,111.00	43,250.00
				43,250.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total **43,250.00**

ANALISIS UNITARIOS

CAPITULO 300 VIAS

SUBCAPITULO 303 CONFORMACION, MEJORAMIENTOS Y/O TERRAPLENES

BASE GENERAL mayo 5-025 (admin)

GOBERNACION DE CASANARE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

5316 Terraplen con material de prestamo localizado (a. libre 2 Km)

UNIDAD m³

FECHA 04/11/2025

PROPONENTE

Materiales

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Material de prestamo (tierra-arena-arcilla-limo)	m³	1.2500	1,250.00	1,563.00
				1,563.00

Equipos

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Carrotanque de agua	HR	0.0167	163,740.00	2,734.00
Motoniveladora	HR	0.0167	342,327.00	5,717.00
Retroexcavadora de orugas	HR	0.0167	363,603.00	6,072.00
Vibrocompactador 10 Tn	HR	0.0167	263,620.00	4,402.00
Volqueta (6 m3)	HR	0.0500	93,178.00	4,659.00
				23,584.00

Mano de Obra

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
Oficial de Construccion 1	h	0.0167	18,542.00	310.00
				310.00

Transporte

Nombre	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Vr.Parcial
				0.00

Redondeo : 0

Valor Unitario Total **25,457.00**