
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA COTIZACIÓN -PROCESO DE COTIZACIÓN FDLPA

DIRIGIDA A ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA - NIT 8999999061

PROVEEDOR	**ABA CARPAS SAS**	**TELEFONO CONTACTO**	**3234349693**
NIT		**CORREO CONTACTO**	comercial@abacarpascartagena.com
DIRECCIÓN		**PAGINA WEB**	https://www.abacarpascartagena.com/

ÍTEM	MATERIALES E INSUMOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad de medida	Tiempo	Unidad de medida	Valor univario sin IVA	Valor IVA	Valor unitario con IVA	Valor total Sin IVA	Valor total con IVA
1	**Carpas 4 mts X 4 mts tipo kiosko**	Carpa estructural de 4 metros de ancho por 4 metros de largo, diseñada para brindar protección contra el sol y la lluvia en eventos y actividades al aire libre. Estructura resistente y de fácil ensamblaje, permitiendo un montaje rápido y seguro. Especificaciones técnicas: -Dimensiones: mínimo de 4 m x 4 m (16 m² de cobertura). -Altura total: mínimo 3.5 m. Estructura: -4 Columnas/parales fabricados en tubería de acero al carbón de 1-1/2 pulgada calibre 18. -4 Cerchas perimetrales fabricadas en tubería de 1 pulgada calibre 20 y calibre 18. -4 Rejantes y anclaje fabricados en tubería de 1 pulgada calibre 18.	1	UNIDAD			1.420.168	$ 269.832	$ 1.690.000	$ 1.420.168	$ 1.690.000



SUBTOTAL	$	1.420.168
IMPUESTOS	$	269.832
TOTAL	$	1.690.000