ANEXO TECNICO

ESTUDIOS PREVIOS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA.

PRESUPUESTO DE REPARACIONES LOCATIVAS ALCALDÍA DE SANTA MARTA					
ITEM	CONCEPTO	UND	CANT	VR UNITARIO	TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	localizacion, trazado y replanteo	M2	1400	$	$
	demolición manual de pañete y/o revoque e.<= 5,0 cm (indiferebte de la resistencia), incluyendo proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción del muro y/o columna y/o viga. (incluye cargue, retiro, disposición de escombros).	M2	788	$	$
1.2	Desmonte manual de muro / división una cara en sistema de Drywall con láminas de yeso de espesor hasta 10 mm, contemplandop la totalidad de sus estructura de soporte y aislamiento acustico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro y disposición final.	M2	612	$	$
	TOTAL PRELIMINARES				$
2	IMPERMEABILIZACIÓN, PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA				
2.1	Impermeabilización exterior de muros. (todo costo)	M2	788	$	$
2.2	Pañete de Mortero 1:4	M2	788	$	$

2.3	Estuco para exteriores	M2	788	$	$
2.4	Pintura exterior 3 manos	M2	788	$	$
TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN, PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA					$
3	CERRAMIENTO DE ASCENSOR EN MUROS DE DRYWALL				
3.1	Suministro e instalación de placas de drywal. Incluye rieles, pareales verticales, horizontales, y tornilleria.	M2	612	$	$
3.2	Pintura exterior 3 manos	M2	612	$	$
TOTAL CERRAMIENTO DE ASCENSOR EN MUROS DE DRYWALL					$
				TOTAL COSTO DIRECTO.	$
				ADMINISTRACIÓN	$
				IMPREVISTOS	$
				UTILIDAD	$
TOTAL OBRA CIVIL					$

SUMINISTRO					
ITEM	CONCEPTO	UND	CANT	VR UNITARIO	TOTAL
1	MOBILIARIO				
1.1	Suministro de escritorio individual rectangular de oficina.	UND	45	$	$
1.2	Suministro de mesa de reunion.	UND	1	$	$
1.3	Suministro de silla ergonomica de oficina.	UND	41	$	$
1.4	Suministro de nevecon side by side.	UND	2	$	$

1.5	suministro de mesa de recepción.	UND	1	$	$
1.6	Suministro de muebles de sala de espero.	UND	1	$	$
TOTAL SUMINISTRO DE MOBILIARIOS					$