Santa Marta, D.T.C.E H., 2026

INVITACION A PRESENTAR COTIZACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

Cordial Saludo,

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nº1082 de 2015, me complace comunicarle que el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, debe iniciar un proceso de Contratación Estatal por la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA el fin de contratar el **ADECUACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA**, con ocasión de lo anterior, y motivados en determinar el correspondiente presupuesto oficial, lo invitamos a presentar COTIZACION DE LOS BIENES Y/O SERVISIOS DESCRITOS A CONTINUACION:

2.1. OBJETO:

El presente estudio busca el **ADECUACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA.**

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

Para el cumplimiento del objeto se tendrá en cuenta el siguiente alcance, especificaciones y condiciones para la ejecución del contrato:

Alcance y características técnicas:

SUMINISTRO					
ITEM	CONCEPTO	UND	CANT	VR UNITARIO	TOTAL
1	MOBILIARIO				
1.1	Suministro de escritorio individual rectangular de oficina.	UND	45	$	$
1.2	Suministro de mesa de reunion.	UND	1	$	$
1.3	Suministro de silla ergonomica de oficina.	UND	41	$	$
1.4	Suministro de nevecon side by side.	UND	2	$	$
1.5	suministro de mesa de recepción.	UND	1	$	$
1.6	Suministro de muebles de sala de espero.	UND	1	$	$
TOTAL SUMINISTRO DE MOBILIARIOS					$

PRESUPUESTO DE REPARACIONES LOCATIVAS ALCALDÍA DE SANTA MARTA					
ITEM	CONCEPTO	UND	CANT	VR UNITARIO	TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	localizacion, trazado y replanteo	M2	1400	$	$
	demolición manual de pañete y/o revoque e.<= 5,0 cm (indiferebte de la resistencia), incluyendo proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción del muro y/o columna y/o viga. (incluye cargue, retiro, disposición de escombros).	M2	788	$	$
1.2	Desmonte manual de muro / división una cara en sistema de Drywall con láminas de yeso de espesor hasta 10 mm, contemplandop la totalidad de sus estructura de soporte y aislamiento acustico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro y disposición final.	M2	612	$	$
	TOTAL PRELIMINARES				$
2	IMPERMEABILIZACIÓN, PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA				
2.1	Impermeabilización exterior de muros. (todo costo)	M2	788	$	$
2.2	Pañete de Mortero 1:4	M2	788	$	$
2.3	Estuco para exteriores	M2	788	$	$
2.4	Pintura exterior 3 manos	M2	788	$	$
	TOTAL IMPERMEABILIZACIÓN, PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA				$

3	CERRAMIENTO DE ASCENSOR EN MUROS DE DRYWALL				
3.1	Suministro e instalación de placas de drywal. Incluye rieles, pareales verticales, horizontales, y tornilleria.	M2	612	$	$
3.2	Pintura exterior 3 manos	M2	612	$	$
TOTAL CERRAMIENTO DE ASCENSOR EN MUROS DE DRYWALL					$
				TOTAL COSTO DIRECTO.	$
				ADMINISTRACIÓN	$
				IMPREVISTOS	$
				UTILIDAD	$
TOTAL OBRA CIVIL					$

Atentamente,

CLAUDIA MARCELA CUELLO DAZA
SECRETARIA GENERAL

Proyectó: Andrés Felipe Gnecco Cotes – Asesor Externo
Revisó: María Fernanda Araujo Díaz – Asesora Externa