ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 24 # 34- 18 EDIFICIO CARMITA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER."

B. DATOS ESPECIFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.1	Suministro e instalacion de equipo PUMY-P140YKM5. Mitsubishi Electric. MULTI-S Standard Phase III - PUMY o similar	Und	2

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr Total Unitario
Herramienta Menor		Glb	$9,470.42	1.00	$ 9,470.42
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	$27,700.00	0.5	$ 13,850.00
				SUBTOTAL	$ 23,320.42

2. Materiales	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Total Unitario
equipo PUMY-P140YKM5. Mitsubishi Electric. MULTI-S Standard Phase III - PUMY o similar	UND	1.00	$ 36,890,000.00	$ 36,890,000.00
			SUBTOTAL	$ 36,890,000.00

3. Transportes

Material	Und	Distancia	Cantidad	Tarifa	Vr Total Unitario
TRANSPORTE DE MATERIAL	TN		0.200	$ 150,000.00	$ 30,000.00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 30,000.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr Total Unitario
TECNICO	$ 108,233.33	$ 81,175.00	$ 189,408.33	0.500	$ 94,704.17
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.500	$ 47,352.08
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.500	$ 47,352.08
				SUBTOTAL	$ 189,408.33

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 37,132,729.00
AIU CONTRACTUAL	36.02%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 13,375,268.95
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 26,750,537.90

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 24 # 34- 18 EDIFICIO CARMITA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER."

B. DATOS ESPECIFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.2	Suministro e instalacion de equipo PLFY-P15VFM-E. Mitsubishi Electric. PLFY-VFM (4 Ways 60x60 cassett) o similar	Und	11

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr Total Unitario
Herramienta Menor		Glb	$9,470.42	1.00	$ 9,470.42
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	$27,700.00	0.5	$ 13,850.00
				SUBTOTAL	$ 23,320.42

2. Materiales	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Total Unitario
equipo PLFY-P15VFM-E. Mitsubishi Electric. PLFY-VFM (4 Ways 60x60 cassett) o similar	UND	1.00	$ 7,854,000.00	$ 7,854,000.00
			SUBTOTAL	$ 7,854,000.00

3. Transportes

Material	Und	Distancia	Cantidad	Tarifa	Vr Total Unitario
TRANSPORTE DE MATERIAL	TN		0.200	$ 150,000.00	$ 30,000.00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 30,000.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr Total Unitario
TECNICO	$ 108,233.33	$ 81,175.00	$ 189,408.33	0.500	$ 94,704.17
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.500	$ 47,352.08
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.500	$ 47,352.08
				SUBTOTAL	$ 189,408.33

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 8,096,729.00
AIU CONTRACTUAL	36.02%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 2,916,454.86
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 32,081,003.47

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 24 # 34- 18 EDIFICIO CARMITA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER."

B. DATOS ESPECIFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.3	Suministro e instalacion de equipo PKFY-P10VLM-E. Mitsubishi Electric. PKFY-VLM (Wall	Und	12

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr Total Unitario
Herramienta Menor		Glb	$9,470.42	1.00	$ 9,470.42
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	$27,700.00	0.5	$ 13,850.00
				SUBTOTAL	$ 23,320.42

2. Materiales	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Total Unitario
equipo PKFY-P10VLM-E. Mitsubishi Electric. PKFY-VLM (Wall	UND	1.00	$ 5,765,550.00	$ 5,765,550.00
			SUBTOTAL	$ 5,765,550.00

3. Transportes

Material	Und	Distancia	Cantidad	Tarifa	Vr Total Unitario
TRANSPORTE DE MATERIAL	TN		0.200	$ 150,000.00	$ 30,000.00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 30,000.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr Total Unitario
TECNICO	$ 108,233.33	$ 81,175.00	$ 189,408.33	0.500	$ 94,704.17
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.500	$ 47,352.08
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.500	$ 47,352.08
				SUBTOTAL	$ 189,408.33

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6,008,279.00
AIU CONTRACTUAL	36.02%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 2,164,191.80
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 25,970,301.58

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 24 # 34- 18 EDIFICIO CARMITA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER."

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.4	Suministro e instalación de derivación frigorifica CMY-Y62-G-E, marca Mitsubishi Electric, para sistema VRF City Multi. Incluye montaje, conexiones y pruebas de funcionamiento según especificaciones del fabricante	Und	11

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr Total Unitario
Herramienta Menor		Glb	$9,470.42	1.00	$ 9,470.42
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	$27,700.00	0.5	$ 13,850.00
				SUBTOTAL	$ 23,320.42

2. Materiales	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Total Unitario
derivación frigorifica CMY-Y62-G-E, marca Mitsubishi Electric, para sistema VRF City Multi. Incluye montaje, conexiones y pruebas de funcionamiento según es	UND	1.00	$ 1,242,000.00	$ 1,242,000.00
			SUBTOTAL	$ 1,242,000.00

3. Transportes

Material	Und	Distancia	Cantidad	Tarifa	Vr Total Unitario
TRANSPORTE DE MATERIAL	TN		0.200	$ 150,000.00	$ 30,000.00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 30,000.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr Total Unitario
TECNICO	$ 108,233.33	$ 81,175.00	$ 189,408.33	0.500	$ 94,704.17
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.500	$ 47,352.08
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.500	$ 47,352.08
				SUBTOTAL	$ 189,408.33

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1,484,729.00
AIU CONTRACTUAL	36.02%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 534,801.78
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 5,882,819.62

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 24 # 34- 18 EDIFICIO CARMITA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER."

B. DATOS ESPECIFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.5	Suministro e instalación de derivación frigorifica Y-Y62-G-E, marca Mitsubishi Electric, para sistema VRF City Multi. Incluye montaje, conexiones y pruebas de funcionamiento según especificaciones del fabricante.	Und	2

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr Total Unitario
Herramienta Menor		Glb	$9,470.42	1.00	$ 9,470.42
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001		DIA	$27,700.00	0.5	$ 13,850.00
				SUBTOTAL	$ 23,320.42

2. Materiales

	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Total Unitario
derivación frigorífica Y-Y62-G-E, marca Mitsubishi Electric, para sistema VRF City Multi. Incluye montaje, conexiones y pruebas de funcionamiento según espec	UND	1.00	$ 662,000.00	$ 662,000.00
			SUBTOTAL	$ 662,000.00

3. Transportes

Material	Und	Distancia	Cantidad	Tarifa	Vr Total Unitario
TRANSPORTE DE MATERIAL	TN		0.200	$ 150,000.00	$ 30,000.00
					$ -
				SUBTOTAL	$ 30,000.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr Total Unitario
TECNICO	$ 108,233.33	$ 81,175.00	$ 189,408.33	0.500	$ 94,704.17
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.500	$ 47,352.08
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.500	$ 47,352.08
				SUBTOTAL	$ 189,408.33

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 904,729.00
AIU CONTRACTUAL	36.02%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 325,884.85
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 651,769.69

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 24 # 34- 18 EDIFICIO CARMITA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER."

B. DATOS ESPECIFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.6	Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/4" liquido, incluye todas las actividades necesarias para su correcta instalación, soportes, conexiones y pruebas de estanqueidad.	ml	103

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr Total Unitario
Herramienta Menor		Glb	$2,367.60	1.00	$ 2,367.60
				SUBTOTAL	$ 2,367.60

2. Materiales	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Total Unitario
TUBERÍA DE COBRE DE 1/4"	ML	1.05	$ 29,521.00	$ 30,997.05
CODO DE COBRE DE 1/4"	UND	0.33	$ 3,500.00	$ 1,155.00
TEE DE COBRE DE 1/4"	UND	0.33	$ 4,500.00	$ 1,485.00
UNIÓN DE COBRE DE 1/4"	UND	0.33	$ 2,150.00	$ 709.50
SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95,5	LB	0.00	$ 122,850.00	$ 368.55
FUNDENTE	KG	0.00	$ 31,280.50	$ 93.84
CILINDRO DE GAS BUTANO X 14.1 OZ.	UND	0.01	$ 64,900.00	$ 649.00
			SUBTOTAL	$ 35,457.94

3. Transportes

Material	Und	Distancia	Cantidad	Tarifa	Vr Total Unitario
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr Total Unitario
OFICIAL	$ 81,175.00	$ 60,881.25	$ 142,056.25	0.200	$ 28,411.25
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.200	$ 18,940.83
				SUBTOTAL	$ 47,352.08

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 85,178.00
AIU CONTRACTUAL	36.02%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 30,681.25
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 3,160,169.07

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 24 # 34- 18 EDIFICIO CARMITA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER."

B. DATOS ESPECIFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.7	Suministro e instalación de tubería de cobre de 3/8" liquido, incluye todas las actividades necesarias para su correcta instalación, soportes, conexiones y pruebas de estanqueidad.	ml	68

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr Total Unitario
Herramienta Menor		Glb	$2,367.60	1.00	$ 2,367.60
				SUBTOTAL	$ 2,367.60

2. Materiales	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Total Unitario
TUBERÍA DE COBRE DE 1/2"	ML	1.05	$ 34,521.00	$ 36,247.05
CODO DE COBRE DE 1/2"	UND	0.33	$ 4,500.00	$ 1,485.00
TEE DE COBRE DE 1/2"	UND	0.33	$ 5,500.00	$ 1,815.00
UNIÓN DE COBRE DE 1/2"	UND	0.33	$ 3,150.00	$ 1,039.50
SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95,5	LB	0.003	$ 122,850.00	$ 368.55
FUNDENTE	KG	0.003	$ 31,280.50	$ 93.84
CILINDRO DE GAS BUTANO X 14.1 OZ.	UND	0.01	$ 64,900.00	$ 649.00
			SUBTOTAL	$ 41,697.94

3. Transportes

Material	Und	Distancia	Cantidad	Tarifa	Vr Total Unitario
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr Total Unitario
OFICIAL	$ 81,175.00	$ 60,881.25	$ 142,056.25	0.200	$ 28,411.25
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.200	$ 18,940.83
				SUBTOTAL	$ 47,352.08

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 91,418.00
AIU CONTRACTUAL	36.02%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 32,928.91
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 2,239,165.96

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 24 # 34- 18 EDIFICIO CARMITA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER."

B. DATOS ESPECIFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.8	Suministro e instalación de tubería de cobre de 1/2" gas, incluye todas las actividades necesarias para su correcta instalación, soportes, conexiones y pruebas de estanqueidad.	ml	103

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr Total Unitario
Herramienta Menor		Glb	$2,604.36	1.00	$ 2,604.36
				SUBTOTAL	$ 2,604.36

2. Materiales	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Total Unitario
TUBERÍA DE COBRE DE 1/2"	ML	1.05	$ 34,521.00	$ 36,247.05
CODO DE COBRE DE 1/2"	UND	0.33	$ 4,500.00	$ 1,485.00
TEE DE COBRE DE 1/2"	UND	0.33	$ 5,500.00	$ 1,815.00
UNIÓN DE COBRE DE 1/2"	UND	0.33	$ 3,150.00	$ 1,039.50
SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95,5	LB	0.003	$ 122,850.00	$ 368.55
FUNDENTE	KG	0.003	$ 31,280.50	$ 93.84
CILINDRO DE GAS BUTANO X 14.1 OZ.	UND	0.01	$ 64,900.00	$ 649.00
			SUBTOTAL	$ 41,697.94

3. Transportes

Material	Und	Distancia	Cantidad	Tarifa	Vr Total Unitario
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr Total Unitario
OFICIAL	$ 81,175.00	$ 60,881.25	$ 142,056.25	0.220	$ 31,252.38
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.220	$ 20,834.92
				SUBTOTAL	$ 52,087.29

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 96,390.00
AIU CONTRACTUAL	36.02%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 34,719.83
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 3,576,142.87

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 24 # 34- 18 EDIFICIO CARMITA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER."

B. DATOS ESPECIFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.9	Suministro e instalación de tubería de cobre de 5/8" gas, incluye todas las actividades necesarias para su correcta instalación, soportes, conexiones y pruebas de estanqueidad.	ml	68

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr Total Unitario
Herramienta Menor		Glb	$2,722.74	1.00	$ 2,722.74
				SUBTOTAL	$ 2,722.74

2. Materiales	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Total Unitario
TUBERÍA DE COBRE DE 5/8"	ML	1.05	$ 34,521.00	$ 36,247.05
CODO DE COBRE DE 5/8"	UND	0.33	$ 4,600.00	$ 1,518.00
TEE DE COBRE DE 5/8"	UND	0.33	$ 5,300.00	$ 1,749.00
UNIÓN DE COBRE DE 5/8"	UND	0.33	$ 3,750.00	$ 1,237.50
SOLDADURA ESTAÑO DE PLATA 95,5	LB	0.003	$ 122,850.00	$ 368.55
FUNDENTE	KG	0.003	$ 31,280.50	$ 93.84
CILINDRO DE GAS BUTANO X 14.1 OZ.	UND	0.01	$ 64,900.00	$ 649.00
			SUBTOTAL	$ 41,862.94

3. Transportes

Material	Und	Distancia	Cantidad	Tarifa	Vr Total Unitario
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr Total Unitario
OFICIAL	$ 81,175.00	$ 60,881.25	$ 142,056.25	0.230	$ 32,672.94
AYUDANTE	$ 54,116.67	$ 40,587.50	$ 94,704.17	0.230	$ 21,781.96
				SUBTOTAL	$ 54,454.90

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 99,041.00
AIU CONTRACTUAL	36.02%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 35,674.73
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 2,425,881.51

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

A. DATOS GENERALES	
OBJETO DEL CONTRATO:	"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 24 # 34- 18 EDIFICIO CARMITA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA-SANTANDER."

B. DATOS ESPECIFICOS			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
5.1.10	Suministro y carga de refrigerante R-134a para el sistema HVAC, incluye suministro del gas, conexión, vacío, verificación de fugas y ajuste de carga según especificaciones del fabricante.	kg	40

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr Total Unitario
Herramienta Menor		Glb	$1,894.08	1.00	$ 1,894.08
				SUBTOTAL	$ 1,894.08

2. Materiales	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Total Unitario
refrigerante R-134a	kg	1.02	$ 117,352.00	$ 119,699.04
			SUBTOTAL	$ 119,699.04

3. Transportes

Material	Und	Distancia	Cantidad	Tarifa	Vr Total Unitario
				SUBTOTAL	$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr Total Unitario
TECNICO	$ 108,233.33	$ 81,175.00	$ 189,408.33	0.200	$ 37,881.67
				SUBTOTAL	$ 37,881.67

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 159,475.00
AIU CONTRACTUAL	36.02%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 57,443.15
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 2,297,726.10