ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: MANTENIMIENTO RECURRENTE Y PREDICTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA I.E.D SEDES A Y B, TRABAJOS A TODO COSTO NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION CON PRESUPUESTO 2026.

2. Justificación

En el presupuesto del 2026 se programaron recursos para satisfacer el desarrollo del Plan Operativo y del Proyecto Educativo Institucional y que benefician a la Comunidad Educativa y especialmente a los Estudiantes, asignando de forma eficiente los diferentes recursos para la realización de actividades y proyectos institucionales de acuerdo con los principios de eficiencia y eficacia en la administración del gasto. Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnostico que ha permitido identificar y verificar todas la necesidades de la Institución.
Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

3. Objetivo del Estudio

3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: MANTENIMIENTO RECURRENTE Y PREDICTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA I.E.D SEDES A Y B, TRABAJOS A TODO COSTO NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION CON PRESUPUESTO 2026.

3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.
3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

4. Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento
MANTENIMIENTO RECURRENTE Y PREDICTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA I.E.D SEDES A Y B, TRABAJOS A TODO COSTO NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCION CON PRESUPUESTO 2026.

Area solicitante	Rectoría					
Proveedores	Consultados	2	Participaron	2	% de Partic.	100%
Fecha inicio del estudio	1/06/2026		Fecha finalización		1/06/2026	
Valor estimado del contrato	($30.000.000) Treinta Millones de Pesos M/Cte					
Plazo Estimado de ejecución	(6) Seis Meses contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026					
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE					

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó el presupuesto para la presente convocatoria.

5. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactará el contrato.

6. Análisis del Entorno

6.1 Análisis Proveedores en el mercado

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (2) enviaron cotización.

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamentos dados por la Institución.

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
4330	Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil
4290	Construcción de otras obras de ingeniería civil
4390	Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (2) cotizaciones, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el prespuesto que manejará el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, x1, x2, …, xn, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

7. Requerimientos Comparados

Bolsa de productos / Valores individuales incluido IVA

					1-Cotización	2-Cotización	3-Cotización	
Item	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico/Secop				**Promedio Aritm.**
1	1	Unidad	Suministro e instalación de interruptor sencillo tipo institucional, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral de los elementos con su respectivo cableado, accesorios de conexión y pruebas para la puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 55.838	$ 53.550		$ 54.694
2	1	Unidad	Suministro e instalación de interruptor doble tipo institucional, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral de los elementos con su respectivo cableado, accesorios de conexión y pruebas para la puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 57.670	$ 53.550		$ 55.610

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

3	1	Unidad	Suministro e instalación de interruptor sencillo conmutable tipo institucional, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral de los elementos con su respectivo cableado, accesorios de conexión y pruebas para la puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 55.838	$ 47.600		$ 51.719
4	1	Unidad	Suministro e instalación de interruptor doble conmutable tipo institucional, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral de los elementos con su respectivo cableado, accesorios de conexión y pruebas para la puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 57.670	$ 53.550		$ 55.610
5	1	Unidad	Suministro e instalación de muletilla conmutadora tipo institucional, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral de los elementos con su respectivo cableado, accesorios de conexión y pruebas para la puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 61.880	$ 297.500		$ 179.690
6	1	Unidad	Salida para tomacorriente doble normal tipo institucional 5-15R, incluyendo el respectivo desmonte de elementos existentes, suministro e instalación con el respectivo cableado y puntos de conexión correspondientes para su correcta puesta en funcionamiento técnico-operativa. Incluye dispositivo, cable #12 AWG (F+N+T), tubería y accesorios.		$ 54.692	$ 535.500		$ 295.096
7	1	Unidad	Salida para tomacorriente doble normal GFCI tipo institucional 5-15R, incluyendo el respectivo desmonte de elementos existentes, suministro e instalación con el respectivo cableado y puntos de conexión correspondientes para su correcta puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 85.816	$ 571.200		$ 328.508
8	1	Unidad	Salida para tomacorriente doble normal GFCI en tubería EMT, incluyendo el respectivo desmonte de elementos existentes, suministro e instalación con el respectivo cableado y puntos de conexión correspondientes para su correcta puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 85.816	$ 61.880		$ 73.848
9	1	Unidad	Suministro e instalación de toma monofásico tipo institucional, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral de los elementos con su respectivo cableado, accesorios de conexión y pruebas para la puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 85.816	$ 142.800		$ 114.308

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

10	1	Unidad	Suministro e instalación de cambio de tomas reguladas averiadas, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral de los elementos con su respectivo cableado, accesorios de conexión y pruebas para la puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 73.461	$ 101.150		$ 87.306
11	1	Unidad	Salida para tomacorriente sencillo de seguridad 20A 250V, incluyendo el respectivo desmonte de elementos existentes, suministro e instalación con el respectivo cableado y puntos de conexión correspondientes para su correcta puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 89.342	$ 333.200		$ 211.271
12	1	Unidad	Salida para tomacorriente sencilla trifásica 50A 250V, incluyendo el respectivo desmonte de elementos existentes, suministro e instalación con el respectivo cableado y puntos de conexión correspondientes para su correcta puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 146.095	$ 333.200		$ 239.648
13	1	Unidad	Suministro e instalación de reflector LED de 50W, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral con su respectivo cableado, accesorios y puesta en funcionamiento.		$ 131.632	$ 297.500		$ 214.566
14	1	Unidad	Suministro e instalación de reflector LED de 50W con panel solar, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral con su respectivo cableado, accesorios y puesta en funcionamiento.		$ 227.015	$ 238.000		$ 232.508
15	1	Unidad	Suministro e instalación de reflector LED de 200W, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral con su respectivo cableado, accesorios y puesta en funcionamiento.		$ 246.238	$ 535.500		$ 390.869
16	1	Unidad	Suministro e instalación de reflector LED de 200W con panel solar, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral con su respectivo cableado, accesorios y puesta en funcionamiento.		$ 325.510	$ 535.500		$ 430.505
17	1	Unidad	Suministro e instalación de reflector LED de 300W con panel solar, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral con su respectivo cableado, accesorios y puesta en funcionamiento.		$ 402.403	$ 571.200		$ 486.802

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

18	1	Unidad	Suministro e instalación de luminaria tipo LED hermética 2x20W, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral con su respectivo cableado, accesorios y puesta en funcionamiento.		$ 180.330	$ 214.200		$ 197.265
19	1	Unidad	Suministro e instalación de lámpara tipo LED 2x18W hermética, realizando el retiro técnico y disposición de los insumos existentes; se requiere el suministro e instalación integral con su respectivo cableado, accesorios y puesta en funcionamiento.		$ 180.330	$ 190.400		$ 185.365
20	1	Unidad	Suministro de lámpara hermética de repuesto de 18 w		$ 112.592	$ 101.150		$ 106.871
21	1	Unidad	Suministro e instalación de tubos LED de 18W, incluye retiro de tubos anteriores y puesta en funcionamiento.		$ 112.592	$ 77.350		$ 94.971
22	1	Unidad	Suministro e instalación de bombillo LED 9W, incluye retiro de elemento anterior y puesta en funcionamiento.		$ 111.310	$ 21.420		$ 66.365
23	1	Unidad	Cambio de sockets o portabombillos, incluye retiro de elemento averiado y conexión de nuevo dispositivo.		$ 105.818	$ 41.650		$ 73.734
24	1	Unidad	Reinstalación de lámparas existentes con limpieza y cambio de herrajes.		$ 292.923	$ 71.400		$ 182.162
25	1	Unidad	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye soportes, conectores y puesta en funcionamiento.		$ 328.202	$ 214.200		$ 271.201
26	1	Unidad	Suministro e instalación de tubería EMT 1", incluye soportes, conectores y puesta en funcionamiento.		$ 350.867	$ 238.000		$ 294.433
27	1	Unidad	Suministro e instalación de tubería EMT 1-1/4", incluye soportes, conectores y puesta en funcionamiento.		$ 374.392	$ 249.900		$ 312.146
28	1	Unidad	Suministro e instalación de tubería EMT 1-1/2", incluye soportes, conectores y puesta en funcionamiento.		$ 393.798	$ 261.800		$ 327.799
29	1	Unidad	Suministro e instalación de tubería IMC 1", incluye soportes, conectores y puesta en funcionamiento.		$ 415.402	$ 273.700		$ 344.551
30	1	Unidad	Suministro e instalación de tablero principal de 12 circuitos, incluye retiro de tablero existente, cableado de circuitos y puesta en funcionamiento.		$ 324.778	$ 2.142.000		$ 1.233.389
31	1	Unidad	Suministro e instalación de interruptor automático 1X20A, incluye retiro de breaker anterior y puesta en funcionamiento.		$ 122.998	$ 77.350		$ 100.174
32	1	Unidad	Suministro e instalación de interruptor automático 1X30A, incluye retiro de breaker anterior y puesta en funcionamiento.		$ 122.998	$ 153.510		$ 138.254
33	1	Unidad	Suministro e instalación de interruptor automático 1X40A, incluye retiro de breaker anterior y puesta en funcionamiento.		$ 123.542	$ 142.800		$ 133.171
34	1	Unidad	Suministro e instalación de interruptor automático 2X20A, incluye retiro de breaker anterior y puesta en funcionamiento.		$ 143.769	$ 142.800		$ 143.284

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

35	1	Unidad	Suministro e instalación de interruptor automático 2X30A, incluye retiro de breaker anterior y puesta en funcionamiento.		$ 143.769	$ 142.800		$ 143.284
36	1	Unidad	Suministro e instalación de interruptor automático 2X40A, incluye retiro de breaker anterior y puesta en funcionamiento.		$ 143.769	$ 142.800		$ 143.284
37	1	Unidad	Suministro e instalación de interruptor automático 3X30A, incluye retiro de breaker anterior y puesta en funcionamiento.		$ 169.922	$ 154.700		$ 162.311
38	1	Unidad	Suministro e instalación de breaker industrial totalizador 3X125A, incluye retiro de breaker anterior, cableado y puesta en funcionamiento.		$ 349.310	$ 749.700		$ 549.505
39	1	Unidad	Suministro e instalación de breaker de riel DIN para cambio de elementos existentes, incluye retiro de elemento averiado y puesta en funcionamiento.		$ 924.538	$ 499.800		$ 712.169
40	1	Unidad	Suministro e instalación de Breaker tipo riel DIN 2x20A (C45N / C20), incluyendo el desmonte de elemento existente, cableado y puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 139.870	$ 214.200		$ 177.035
41	1	Unidad	Suministro e instalación de Breaker tripolar tipo riel DIN 3x32A (3SB1-63N), incluyendo el desmonte de elemento existente, cableado y puesta en funcionamiento técnico-operativa.		$ 160.192	$ 142.800		$ 151.496
42	1	Unidad	Suministro e instalación de Contactor AC de potencia (Referencia LC1D18 o similar), incluyendo desmonte de contactor averiado, reconexión de bobina y contactos de potencia, cableado y puesta en funcionamiento.		$ 242.760	$ 261.800		$ 252.280
43	1	Unidad	Suministro e instalación de Contactor AC de potencia (Referencia NC1-1810 o similar), incluyendo desmonte de contactor averiado, reconexión de cableado de control y potencia para puesta en funcionamiento.		$ 413.022	$ 297.500		$ 355.261
44	1	Unidad	Suministro e instalación de Piloto Led de señalización (Verde/Rojo) y selector de posición para panel de contactores, incluye cableado y conexión.		$ 103.988	$ 416.500		$ 260.244
45	1	Unidad	Reparación de cortocircuitos en aulas y áreas de la institución; incluye diagnóstico, desmonte y cambio de conductores.		$ 787.230	$ 380.800		$ 584.015
46	1	Unidad	Suministro e instalación de Sensor de movimiento 360°, incluye retiro de elemento anterior, cableado y puesta en funcionamiento.		$ 191.682	$ 214.200		$ 202.941
47	1	Unidad	Suministro de Tomacorriente Doble Institucional (repuesto), incluye desmonte de elemento existente, cableado y puesta en funcionamiento.		$ 192.230	$ 53.550		$ 122.890

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

48	1	Unidad	mantenimiento y/o reposición de tomacorriente doble regulado tipo institucional (Naranja), incluyendo el desmonte de elementos existentes, suministro e instalación con el respectivo cableado, puntos de conexión correspondientes y pruebas de puesta en funcionamiento técnico-operativa bajo norma RETIE.		$ 174.154	$ 142.800		$ 158.477
49	1	Unidad	Revisión, retiro de conductor deteriorado y recableado de circuitos de fuerza o iluminación, utilizando cable de cobre termoplástico (THHN/THWN) de calibre adecuado según carga, incluye limpieza de tuberías, marquillado y pruebas de conductividad		$ 247.153	$ 1.130.500		$ 688.827
			El CONTRATO incluye materiales, M.O, suministro e instalación y transporte de todos los elementos que se requieran para la su correcta ejecucion.					
			Una vez terminado los servicios el contratista se obliga al retiro de residuos y demás elementos sobrantes del desarrollo de los ítems contratados.					
			Tenga en cuenta que la oferta economica no debe superar el valor del presupuesto oficial, ni el valor de referencia por item establecido en el estudio del sector y de Mercado.					
			El contrato incluye, desmonte de elementos actualmente instalados, suministro e instalacion de los nuevos elementos y resane final para que el objeto quede en buenas condiciones y Funcional.					
			El presente proceso de contratación se ejecutará bajo la modalidad tipo bolsa, lo que implica que la selección del contratista se realizará mediante un comparativo de precios unitarios por ítem, siempre que ninguno de ellos supere el precio de referencia unitario establecido en el estudio de mercado. El valor total del contrato no será fijo, sino que dependerá de los requerimientos efectivamente realizados por la IED, los cuales deberán ser recibidos a satisfacción. El pago se efectuará con base en los valores unitarios adjudicados y únicamente por los bienes o servicios efectivamente entregados y aceptados por la entidad contratante					

Cotizante	Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
Promedio de cada Bolsa de Productos IVA incluido	$ 12.371.712

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: ($30.000.000) Treinta Millones de Pesos M/Cte

8. Clasificación por Código UNSPSC

39121311

9. Aspectos Legales

* Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
* Manual de contratación interno de la I.E.D.
* Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
* Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

10. Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto estos expidan.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

10.3 Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA I.E.D.. evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA I.E.D. configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

El COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA I.E.D. realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El COLEGIO GENERAL GUSTAVO ROJAS PINILLA I.E.D. evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE JUNIO DE 2026

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

11 Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

Sandra Katterine Becerra Africano
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboró: DIDIMA RIAÑO ARDILA