PRESUPUESTO
PS-3534A
27. may. 2026

Señores
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO – FUGA
Bogotá

Ref: Dotación TEATRO LA FUGA – Proyecto Fase 3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
	VESTIMENTA TEATRAL					
1,0	Suministro e instalación de telón de boca conformado por dos hojas (5,4 m x 5,2 m), elaborado en tela 100% polyester de 400 g/m², fruncido al 100%, con cincha superior de refuerzo, ojaletes cada 25 cm, lazos de sujeción, dobladillos laterales de 4 cm y vaina inferior de 10 cm, color verde, incluye instalación y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. El material deberá contar con tratamiento retardante al fuego certificado.	PERONI TANCREDI 500	UND	1	64.160.000	64.160.000
2,0	Suministro e instalación de telón de fondo conformado por dos hojas (5,4 m x 5,2 m), elaborado en tela 100% polyester de 400 g/m², fruncido al 100%, con cincha superior de refuerzo, ojaletes cada 25 cm, lazos de sujeción, dobladillos laterales de 4 cm y vaina inferior de 10 cm, incluye instalación y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. El material deberá contar con tratamiento retardante al fuego certificado.	LIBA VELOUR 23 ONZ	UND	2	24.378.000	48.756.000
3,0	Suministro e instalación de bambalón (10,8 m x 1,5 m), elaborado en tela 100% polyester de 400 g/m², fruncido al 100%, con cincha superior, ojaletes cada 25 cm, lazos, dobladillos laterales y vaina inferior, color verde, incluye instalación. El material deberá contar con tratamiento retardante al fuego certificado.	PERONI TANCREDI 500	UND	2	25.128.000	50.256.000
4,0	Suministro e instalación de bambalinas (9 m x 1,5 m), en tela 100% polyester de 295 g/m², confección lisa, con cincha superior, ojaletes cada 25 cm, lazos, dobladillos laterales y vaina inferior, incluye instalación. El material deberá contar con tratamiento retardante al fuego certificado.	LIBA/SEEL	UND	8	3.804.000	30.432.000
5,0	Suministro e instalación de ciclorama para proyección total (8.5 m x 5,5 m), fabricado en PVC de 440 g/m², color blanco, con ojaletes cada 25 cm, dobladillos laterales y vaina inferior para tubo, incluye instalación y sistema de sujeción.	PERONI	UND	1	16.560.000	16.560.000

PRESUPUESTO
PS-3534A
27. may. 2026

Señores
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO – FUGA
Bogotá

Ref: Dotación TEATRO LA FUGA – Proyecto Fase 3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
6,0	Suministro e instalación de pata con medidas: Ancho: 2 mts, Alto: 5,5 mts. Elaborado en tela 100% polyester, con densidad de 295 g/m², en confección lisa Arriba: cincha de refuerzo con ojaletes cada 25 cms y lazos Lados: dobladillo de 4 cm Abajo: vaina 10 cm Color negro Incluye instalación. El material deberá contar con tratamiento retardante al fuego certificado.	LIBA/SEEL	UND	18	2.166.000	38.988.000
7,0	Suministro e instalación de telón de fondo (10,8 m x 5,2 m), elaborado en tela 100% polyester de 400 g/m², fruncido al 100%, con cincha superior, ojaletes cada 25 cm, lazos, dobladillos laterales y vaina inferior, color verde, incluye instalación. El material deberá contar con tratamiento retardante al fuego certificado	LIBA/SEEL	UND	1	61.713.000	61.713.000

Subtotal (COP)	310.865.000
IVA (19%)	59.064.350
Total (COP)	**369.929.350**

CONDICIONES COMERCIALES

Moneda y Forma de pago
Pesos Colombianos / 40% Anticipo, 40% con entrega parcial o total de equipos, 20% contra finalización y acta de entrega
Lugar y Tiempo de Entrega
Sala FUGA / 16 semanas a partir de su aprobación y pago de anticipo. Tiempo sujeto a disponibilidad en fábrica al momento de la orden.
Garantía
(1) Un año por defectos de fábrica, aplican términos y condiciones de fabricas
Validez de la Oferta
30 días a partir de la fecha de emisión. La oferta puede perder validez en caso de variaciones abruptas de la TRM, cambios intempestivos de precios por parte del fabricante ó en las políticas arancelarias que afecten los costos de importación.
Observaciones
Los Equipos incluidos en la propuesta son originales, nuevos, no remanufacturados y cuentan con servicio post venta de garantía y mantenimiento suplido en Colombia por SEEL S.A. con el apoyo directo de los fabricantes

PRESUPUESTO
PS-3534A
27. may. 2026

Señores
FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO – FUGA
Bogotá

Ref: Dotación TEATRO LA FUGA – Proyecto Fase 3

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL

Nombre o Razón Social del Proponente: SEEL S.A. / NIT: 830.034.128-1
Dirección: Tv. 93 # 53 – 48 Interior 90 Bogotá D.C. / Teléfonos: 601 3000649 – 316 4667066
Nombre del Representante Legal: Diana Carolina Fernández Valencia / C.C. No.: 52.810.578 de Bogotá
Correo electrónico: carofernandez@seel.com.co

Diana Carolina Fernández V.
SEEL S.A.

DIANA CAROLINA FERNANDEZ V.
Representante Legal – Gerente