MOVIMAQ MS SAS
NIT. 901860684-5

MOVIMAQ MS SAS
NIT. 901860684-5
Vereda Lame
Popayán – Cauca
Cel. 3217265493

Popayán 09 de marzo de 2026

Señores:

SECRETARIA DE TRANSITO DE POPAYÁN

ASUNTO: COTIZACION

ID	**Descripción**	**Especificaciones técnicas**	**Valor unitario**	**Cantidad**	**Valor unitario IVA incluido (incluye insumos y mano de obra)**
1	Retiro de pintura	Retiro de pintura (Retiro y limpieza de pintura de estructura en acero, se debe pulir y retirar toda la pintura aplicada anteriormente, se debe retirar toda corrosión para nueva aplicación de pintura. La actividad no implica trabajo en vía.	1.100.000	3	3.300.000
2	Suministro e instalación Gatos hidráulicos	Suministro e instalación Gatos Hidráulicos (Gato hidráu-lico 400 newton, tamaño extendido 70 cm, tamaño recogido 30 cm 8 Unidades por estación). La actividad se ejecuta	470.000	24	11.280.000

		netamente en la estructura, no implica trabajo en vía.			

3	Cargue, descargue y Transporte.	Cargue, descargue y transporte de estaciones hasta el taller de mantenimiento y retorno de estaciones a punto de operación.	580.000	3	1.740.000
4	Pintura estaciones	Pintura Estaciones - Aplicación de pintura en las estaciones de material en acero galvanizado Incluido anticorrosivo. La actividad se ejecuta netamente en la estructura, no implica trabajo en vía.	1.200.000	3	3.600.000
5	Suministro e instalación de ganchos de seguridad	Suministro e instalación de ganchos de seguridad - Ganchos de seguridad para puertas tipo capot, en varilla corrugada de media pulgada, con cadena de protección. La actividad se ejecuta netamente en la estructura, no implica trabajo en vía.	200.000	3	600.000
6	Suministro e instalación de soporte de seguridad	Suministro e instalación de soporte de seguridad – Fijación soldadura Mig Mag, varilla corrugada de	180.000	3	540.000

		media pulgada. La actividad se ejecuta netamente en la estructura, no implica trabajo en vía.			
7	Suministro Guayas	Suministro Guayas - Guayas de 4 dígitos para intemperie. La actividad se ejecuta netamente en la estructura, no implica trabajo en vía.	50.000	24	1.200.000
8	Suministro e instalación policarbonato	Suministro e Instalación policarbonato - Policarbonato con cinta microperforada, incluye tornillos punta broca con empaque, guías regleta en aluminio para terminados. La actividad se ejecuta netamente en la estructura, no implica trabajo en via.	11.380.000	1	11.380.000

9	Refuerzo interno tubería galvanizada	Refuerzo interno Tubería galvanizada - Refuerzo interno en tubería galvanizada de 1 ½,2 pulgadas, soldadura Mig mag. La actividad se ejecuta netamente en la estructura, no implica trabajo en via.	300.000	3	900.000
10	Suministro racks	Suministro racks - Racks existentes: Soportes curvos, verticales y horizontales en tubería galvanizada 1”, base en ángulo estructural de (11.5”) calibre 3,54 mm. Pintura: anticorrosiva Premium y acabados con dos capas de alta resistencia a la intemperie del color que indique el cliente, para 5 bicicletas/ML. La actividad se ejecuta netamente en la estructura, no implica trabajo en vía.	620.000	4	2.480.000

11	Mantenimiento de racks	Mantenimiento de Racks existentes: Soportes curvos, verticales y horizontales en tubería galvanizada 1", base en ángulo estructural de (11.5") calibre 3,54 mm. Pintura: anticorrosiva Premium y acabados con dos capas de alta resistencia a la intemperie del color que indique el cliente, para 5 bicicletas/ML. La actividad se ejecuta netamente en la estructura del Rack, no implica trabajo en vía.	90.000	8	720.000

MOVIMAQ MS SAS
NIT. 901860684-5

12	Suministro e instalación de Malla	Suministro e instalación de Malla Pollito Versátil Orificio 21mmX21mmX1.83 m Aluminio antioxidante 3100306 en laterales curvos de Modulo de Biciestacion. La actividad se ejecuta netamente en la estructura, no implica trabajo en vía.	160.000	12	1.920.000

Total, incluye IVA = 39.660.000

FORMA DE PAGO: Actas parciales
TIEMPO DE ENTREGA: 3 MESES

DUVAN FELIPE MUÑOZ
Representante Legal
MOVIMAQ MS SAS
NIT. 901860684-5