Casanare
NIT. 892099216-6

GOBERNACION DE CASANARE

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO AL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL CON DESTINACION DE BODEGA DEL PROGRAMA ANTICONTRABANDO DE LA DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN E INVERSIÓN (PAI) APROBADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS - FND Y LA GOBERNACIÓN DE CASANARE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. PM 007 DE 2024 Y PROYECTO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE BPIN 2024005850102

PRESUPUESTO OFICIAL SEDE SERVISALUD - BODEGA PROGRAMA ANTICONTRABANDO

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO + AIU	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
100				**PRELIMINARES**				
102	6,651			Desmonte cubiertas asbesto cemento con transporte	m2	126,16	$ 20.160,17	$ 2.543.407,05
105	5,966			Demolicion a mano de tableta piso, espesor 0-5 cm con retiro	m2	88,32	$ 25.290,03	$ 2.233.615,45
Subtotal								**$ 4.777.022,50**
200				**LIMPIEZAS**				
201	7,286			Limpieza y lavado de pisos en concreto, ceramica, granito, arcilla, piedra con acido muriatico	m2	88,32	$ 10.830,51	$ 956.550,64
202	7,268			Limpieza y desmanchado superficies de concreto, mortero, arcilla, piedra con sikalimpiador rinse proporc1:2 con agua	m2	88,32	$ 12.765,92	$ 1.127.486,05
Subtotal								**$ 2.084.036,69**
300				**PISOS - MAMPOSTERIA, PAÑETES Y PINTURA**				
301	5,227			Raspado y resane superficie muro pintado	m2	28,46	$ 11.256,55	$ 320.361,41
302	1,039			Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	11,70	$ 22.051,80	$ 258.006,06
303	6,338			Pintura Interior vinilo sobre estuco 3 manos	m2	106,85	$ 20.089,19	$ 2.146.529,95
304	1,923			Pintura interior vinilo para estructuras 3 manos (seccion 0.50 m)	m	60,30	$ 25.902,26	$ 1.561.906,28
305	6,770			Pintura exterior acrilica tipo Koraza o similar sobre muros 3 manos	m2	41,42	$ 35.462,81	$ 1.468.869,59
306	8,075			Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e Instal.	m2	8,20	$ 165.966,54	$ 1.360.925,63
307	6,774			Tablon liso de gres vitrificado 25 x 25 cm. Suministro e instal.	m2	88,32	$ 73.047,91	$ 6.451.591,41
308	6,596			Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:4	m2	88,32	$ 37.078,69	$ 3.274.789,90
Subtotal								**$ 16.842.980,23**
400				**CUBIERTAS Y CIELO RASO**				
401	5,800			Cubierta arquitectonica cal. 26 pintada e=0.46 mm tipo acesco	m2	126,16	$ 76.994,17	$ 9.713.584,49
402	8,221			Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 50 x 3.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	m	97,77	$ 112.057,58	$ 10.955.869,60
403	8,240			Correa metalica en perfil estructural rectangular 200 x 70 x 4.0 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion	m	21,00	$ 241.327,64	$ 5.067.880,44
Subtotal								**$ 25.737.334,53**
500				**ELECTRICO**				
501	8,311			Desmantelamiento de acometida subterranea en cable 4 N° 4 AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C	m	20,00	$ 5.772,82	$ 115.456,40
502	2,091			Tablero de protección trifasico 18 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalacion	und	1,00	$ 1.126.477,67	$ 1.126.477,67
503	7,561			Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4x4+1x8T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion	m	20,00	$ 116.918,19	$ 2.338.363,80
504	7,616			Interruptor termomagnetico regulable 50A a 63A, 35-40 kA . Suministro e instalacion	und	4,00	$ 778.976,51	$ 3.115.906,04
505	7,608			Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	und	4,00	$ 37.147,64	$ 148.590,56
506	7,657			Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8"x2.4 m para bajantes del sistema de apantallamiento. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, cable de cobre desnudo AWG N° 2. Suministro e instalacion	und	1,00	$ 911.025,14	$ 911.025,14
507	7,625			Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	und	5,00	$ 151.693,52	$ 758.467,60
508	2,003			Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion	und	5,00	$ 39.997,22	$ 199.986,10
509	1,919			Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	4,00	$ 133.965,45	$ 535.861,80
510	8,208			Modulo LED redondo 24W, 110 V 1680-2400 lm de sobreponer. Suministro e instalacion	und	6,00	$ 62.073,24	$ 372.439,44
511	8,209			Salida para iluminacion en muro, incluye tuberia PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	und	6,00	$ 155.309,09	$ 931.854,54
Subtotal								**$ 10.554.429,09**
							SUBTOTAL OBRAS	**$59.995.803,04**
							SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	**$59.995.803,00**
							VALOR TOTAL	**$ 59.995.803,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	27%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34%

Laura Vargas

Elaboró: Laura Vargas Curcho
M.P. No. : A46462023-1118566937

Revisó: Edwin Rodriguez Quesada
M.P. No. : 15202-360464 BYC