INGENIERIA GRANDES PROYECTOS IGNP S.A.S.

PRESUPUESTO

OBJETO: OBRAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ÁREAS COMUNES , PLAZOLETA 'PRINCIPAL Y AUDITORIO REALIZANDO LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLAZOLETA, EN LA SEDE TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

CONTRATO No.		**VALOR:**	**$ 1.764.712.482,00**
CONTRATANTE :	**Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas**	**VALOR ADICIONAL:**	
CONTRATISTA:	**INGENIERIA GRANDES PROYECTOS IGNP SAS**	**VALOR TOTAL:**	
INTERVENTORIA:			

ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATO		
			CANT	V. UNIT	V. TOTAL
					$ 1.429.495.732,00
1	Demolición de enchape + gravilla mona + mortero de nivelación e=10cm (incluye: trasiego, mano de obra, materiales, equipos, herramientas.	m2	382,00	$ 54.673,00	$ 20.885.086,00
2	Retiro de impermeabilización existente en manto asfaltico. Incluye, cargue, retiro y disposición final de residuos conforme a la normativa ambiental vigente	m2	382,00	$ 44.550,00	$ 17.018.100,00
3	Pulida de área para retiro de emulsión asfáltica existente y residuos de manto. Incluye mano de obra, transporte, materiales, equipos, herramientas, retiro y disposición final de residuos	m2	382,00	$ 38.215,00	$ 14.598.130,00
4	Tratamiento de grietas y fisuras inducción fisuras y sellado con material epoxico. Incluye retiro y disposición final de residuos conforme a la normativa ambiental vigente	ml	382,00	$ 25.500,00	$ 9.741.000,00
5	Tratamiento y emboquillado de sifones	und	2,00	$ 38.200,00	$ 76.400,00
6	Construcción de medias cañas perimetrales con mortero de reparación estructural utilizado para corrección de losa.	m	197,00	$ 44.600,00	$ 8.786.200,00
7	suministro y elaboración de plantilla de nivelación en mortero 1:4 y espesor de 0,05m a 0.10m, incluye equipos, mano de obra, y todos los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad.	m2	542,00	$ 70.000,00	$ 37.940.000,00
8	Suministro y aplicación de impermeabilización con Poliurea pura en caliente aplicada con reactor, sobre imprimante y riego de arena de cuarzo, sobre imprimante espesor 2 mm.(incluye mano de obra, materiales y equipos)	m2	382,00	$ 227.000,00	$ 86.714.000,00
9	Suministro e instalacion piso exterior Deck (incluye estructura)	m2	382,00	$ 423.000,00	$ 161.586.000,00
10	Desmonte de paneles de vidrio templado existente, incluye desmonte de estructura de anclaje, acopio y protección durante las actividades	m2	97,04	$ 27.200,00	$ 2.639.488,00
11	Reinstalación de paneles de vidrio existente, incluye montaje de subestructura desmontada, reemplazo de empaques y chapetas averiadas, anclajes a piso y todo lo necesario para la correcta reinstalación de las mamparas	m2	97,04	$ 66.500,00	$ 6.453.160,00
12	Limpieza profunda de pedestales de bases y sustratos en concreto en concreto, incluye lavado con hidro lavado,	m2	57,00	$ 42.650,00	$ 2.431.050,00
13	Retiro de tubo circular estructural	ml	48,00	$ 35.200,00	$ 1.689.600,00
14	Desmonte de cubierta de policarbonato	m2	90,00	$ 28.700,00	$ 2.583.000,00
15	Suministro e instalación de tubo circular estructural Ø 8" (203 mm) con un peso aproximado de 19,6 kg/m	ml	64,00	$ 147.000,00	$ 9.408.000,00
16	Suministro e instalacion de tela tipo cortina Nimbus	m2	90,00	$ 98.500,00	$ 8.865.000,00
17	Instalacion de cubierta existente zona peatonal plazoleta principal	m2	90,00	$ 126.000,00	$ 11.340.000,00
18	Cubrir la carpa existente (columas, banetas y demas accesorios)	m2	480,00	$ 30.800,00	$ 14.784.000,00
19	Suministro, instalación y desmonte de Cerramiento de protección en poli sombra, incluye subestructura de soporte.	ml	120,00	$ 24.900,00	$ 2.988.000,00
20	Mantenimiento de canales y bajantes metálicas (incluye reparación, limpieza, suministro de elementos faltantes, anclajes y pintura con esmalte previa aplicación de anticorrosivo)	ml	31,64	$ 52.000,00	$ 1.645.280,00
21	Limpieza, lijado y resanes de muros y techos(incluye mano de obra y materiales requeridos para su correcta ejecución).	m2	175,00	$ 24.000,00	$ 4.200.000,00
22	Suministro de materiales y aplicación de tres (3) manos de pintura vinílica para techos tipo 1	m2	175,00	$ 44.700,00	$ 7.822.500,00
23	Suministro de materiales y aplicación de tres (3) manos de pintura vinílica para techos tipo 1	ml	45,00	$ 39.800,00	$ 1.791.000,00
24	Suministro y aplicación de tres (3) manos de pintura vinílica TIPO I para muros,el color será determinado por la supervisión.	m2	350,00	$ 43.000,00	$ 15.050.000,00
25	Suministro de materiales y aplicación de tres (3) manos de pintura vinílica para techos tipo 1	ml	95,00	$ 31.500,00	$ 2.992.500,00
26	Demolición de enchape + mortero de nivelación e=10cm (incluye: trasiego, mano de obra, materiales, equipos, herramientas.	m2	150,00	$ 37.000,00	$ 5.550.000,00
27	Suministro e instalación de piso en madera laminada click 32 (color a escoger) de 0,19x1,20x,8 mm tráfico comercial alto(incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación)	m2	150,00	$ 228.000,00	$ 34.200.000,00
28	Mantenimientos de puertas en madera	unidad	7,00	$ 1.575.000,00	$ 11.025.000,00
29	desmonte de alfombra existente incluye retiro y disposicion final	m2	858,00	$ 12.000,00	$ 10.296.000,00

INGENIERIA GRANDES PROYECTOS IGNP S.A.S.

PRESUPUESTO

OBJETO: OBRAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ÁREAS COMUNES , PLAZOLETA 'PRINCIPAL Y AUDITORIO REALIZANDO LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LA PLAZOLETA, EN LA SEDE TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA

CONTRATO No.		**VALOR:**	**$ 1.764.712.482,00**
CONTRATANTE :	**Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas**	**VALOR ADICIONAL:**	
CONTRATISTA:	**INGENIERIA GRANDES PROYECTOS IGNP SAS**	**VALOR TOTAL:**	
INTERVENTORIA:			

ACTAS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRATO		
			CANT	V. UNIT	V. TOTAL
30	Suministro e instalacion de tapete de alto trafico para auditorio	m2	858,00	$ 459.000,00	$ 393.822.000,00
31	Mantenimiento de paneles en madera en muros y cielo raso del auditorio	m2	1.408,28	$ 173.000,00	$ 243.633.218,00
32	Mantenimiento de paneles de tela, incluye cambio de tela por una absorvente. Que cumpla norma	m2	87,67	$ 825.099,99	$ 72.337.420,00
33	Mantenimiento de sillas de auditorio	unidad	266,00	$ 678.500,00	$ 180.481.000,00
34	Suministro e instalación de escalera 20x0,5 en concreto de 3000 psi	m3	2,69	$ 640.000,00	$ 1.721.600,00
35	Proteccion de elementos instalados actualmente durante la ejecucion de las labores (televisores, parlantes, videobeam, y demas accesorios.	global	1,00	$ 1.120.000,00	$ 1.120.000,00
36	Retiro de escombros y sobrantes de la obra al botadero autorizado incluye trasciego interno (Los muebles y demás elementos que sean recuperables el contratista los deberá enviar al sitio que indique la entidad	m3	70,00	$ 90.000,00	$ 6.300.000,00
37	Aseo y limpieza general de las instalaciones(pisos, muros, vidrios, techos, baños, etc..), esta actividad se pagara únicamente al recibo final de la obra.	m2	1.362,00	$ 11.000,00	$ 14.982.000,00

COSTO DIRECTOS				**$ 1.429.495.732,00**
COSTOS INDIRECTOS				**$ 335.216.750,00**
	ADMINISTRACIÓN	14,0%		**$ 200.129.402,00**
	IMPREVISTOS	3,5%		**$ 50.032.351,00**
	UTILIDAD	5,0%		**$ 71.474.787,00**
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19,0%		**$ 13.580.210,00**
ECTOS E INDIRECTOS				**$ 1.764.712.482,00**

EL CONTRATISTA:

Firma: CARLOS BUELVAS

RAZON SOCIAL: INGENIERIA GRANDES PROYECTOS IGNP SAS
NIT : 901.616.094-5
NOMBRE: CARLOS JOSE BUELVAS
DOCUMENTO:1101446456
TELEFONO: 3106714533