PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: "SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ-CASANARE".

ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	LUMINARIA LED DE 60-120W NW 7P, 9420-18840 LM, 100-277V, INCLUYE FUSIBLE Y DPS, BASE PARA FOTOCELDA Y FOTOCELDA.	UND	12	$990.000	$ 11.880.000
2	COLLARIN GALVANIZADO LISO 160 mm PLATINA 2x1/4 SOPORTE BRAZO LUMINARIA CON PERNO EN U; (INCLUYE TORNILLOS TIPO CARRUAJE ROSCA CORRIDA Y TUERCA 1/2X4", PERNO EN U PARA BRAZO DE 2").	UND	10	$53.700	$ 537.000
3	COLLARIN GALVANIZADO LISO 160 mm PLATINA 1-1/2"X1/4"; (INCLUYE TORNILLOS TIPO CARRUAJE 1/2"X4" ROSCA CORRIDA Y TUERCA).	UND	10	$115.000	$ 1.150.000
4	CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO CALIBRE 2X12 AWG THHN/THWN, 600V.	m	50	$12.320	$ 616.000
5	TRANSFORMADOR MONOFASICO 13,2 KV; 25 KVA 13.2 KV/240-480V	UND	1	$11.700.000	$ 11.700.000
6	PARARRAYO POLIMÉRICO 12Kv, 10KA.	UND	12	$165.000	$ 1.980.000
7	SECCIONADOR PORTA FUSIBLE TIPO CAÑUELA 15KV 100A-10KA	UND	6	$270.000	$ 1.620.000
8	PORTA FUSIBLE TIPO CAÑUELA, 15Kv, 12kA, 100Amp.	UND	6	$120.000	$ 720.000
9	FUSIBLE DE HILO TIPO H PARA PROTECCIÓN E MEDIA TENSIÓN, 15kV-1 Amp	UND	30	$12.200	$ 366.000
10	FUSIBLE DE HILO TIPO H PARA PROTECCIÓN E MEDIA TENSIÓN, 15kV-2 Amp	UND	30	$12.200	$ 366.000
11	REFLECTOR LED JETA 150W 15000LM 6500K LUZ BLANCA FRIO ILUMINACIÓN EXTERIOR DL UNIVERSAL 100-240V P2977322, IP65 o Superior.	UND	18	$150.000	$ 2.700.000

12	REFLECTOR LED JETA 500W LUZ BLANCA 6500K PARA EXTERIOR, P29744-36, IP65 o Superior.	UND	5	$970.000	$ 4.850.000
13	LUMINARIA LED HIGH BAY 200W DL GC015 ST P4009336	UND	8	$510.000	$ 4.080.000
14	CONECTOR BIMETALICO Al-Cu DE UN PERNO 2/0 - 8	UND	25	$26.600	$ 665.000
15	CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA 2/O-2/0	UND	25	$27.300	$ 682.500
16	CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA 2/O-8	UND	25	$9.500	$ 237.500
17	CONECTOR DE TORNILLO DE PERFORACIÓN DE CHAQUETA AISLADA 2-12	UND	25	$9.500	$ 237.500
18	GRAPA DE RETENCIÓN PARA RED TRENZADA	UND	12	$38.100	$ 457.200
19	ESCALERA CERTIFICADA DE EXTENSIÓN DIELÉCTRICA 40 PASOS 6 a 12 METROS DE 136 KG DE RESISTENCIA.	UND	1	$3.780.000	$ 3.780.000
20	GANCHO DE DESCONEXIÓN ESTANDAR PARA PÉRTIGA P10431 HASTINGS, BRONCE.	UND	1	$270.000	$ 270.000
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DE PESOS M/Cte ($ 48.894.700).					**$ 48.894.700**

Nota 1: En el valor del presupuesto oficial se entienden incluidos todos los gastos y costos administrativos precontractuales, la constitución de garantías, imprevistos, cobertura de riesgos, impuestos, tasas, estampillas y retenciones, así como todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución del contrato.

Nota 2: Ver Anexo especificaciones técnicas.

EFRAIN NOSSA PARRA
Secretario de Obras Públicas y Transportes – SOPT

Proyectó: Ing. Ferney Fernández Arévalo
Profesional de Apoyo – S.O.P.T

Revisó: Angela Patricia Castro Jiménez.
Profesional Contratado OAJ