

Presupuesto

Obra: Instalar estructuras de producción agrícola a productores agropecuarios del corregimiento de San Antonio de Prado.

NÚMERO CAPÍTULO	PROPUESTA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Suministro e instalación de invernaderos tipo túnel en acero galvanizado				
1.1.1	Suministro e instalación de invernadero en acero galvanizado tipo túnel de 300 m2 con sistema de riego por goteo y unidad de bombeo, incluye: Tubería galvanizada en diferentes diámetros, ventanas cenitales, perfil de fijación de polietileno, arcos, tubos canal, cortinas con accesorios, puerta con accesorios, guayas en alma de acero y alma de yute, grilletes, soga pisadora, elementos de ensamble (Tornillos, tuercas, argollas y bastones), pintura epóxica, herrajes, accesorios, polietileno, malla electrosoldada, concretos, varilla corrugada, bastón de anclaje galvanizado y excavaciones. Sistema de riego con tubería en PVC presión, accesorios (uniones, codos, "T", adaptadores hembra y macho, tapones, válvulas, cinta goteo, conectores, silletas, sistema de filtrado, sistema de regulación de presión, motobomba, tanque de almacenamiento con flotador eléctrico, soldadura y limpiador PVE, teflón.)	Unidad	10	\$ 45.946.078	\$ 459.460.780
SUBTOTAL COSTO DIRECTO					\$ 459.460.780
	% A	30,76%			\$ 141.330.136
	% I	2,00%			\$ 9.189.216
	% U	5,00%			\$ 22.973.039
	AU Ambiental				\$ 4.303.784
	Destinación pago de reajustes				\$ 10.422.151
	POLIZAS				\$ 2.320.894
PRESUPUESTO TOTAL OBRA					\$ 650.000.000

Revisó (Firma): Jeyson Vanegas Ruiz
Nombre: Jeyson Vanegas Ruiz
Cargo: Profesional universitario
Secretaría: Desarrollo Económico - Subsecretaría de Desarrollo Rural