SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ESCUELAS, COLEGIOS EDIFICIOS PÚBLICOS QUE SEAN REQUERIDOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL-ANTIOQUIA

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE 20 DE HASTA 1M DE ANCHO INSTALADA	m2	2.00	$ 940,000.00	$ 1,880,000.00
2	REPARACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA O ALUMINIO	m2	2.00	$ 130,000.00	$ 260,000.00
3	MANTENIMIENTO DE CANOAS (LIMPIEZA Y PINTURA)	ML	17.00	$ 50,000.00	$ 850,000.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOA MOLDURADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26	ML	17.00	$ 130,000.00	$ 2,210,000.00
5	REPARACION DE CANOAS (PINTURA , AJUSTE Y SOLDADURA)	ML	12.00	$ 100,000.00	$ 1,200,000.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO DE 2" (2 TUBOS HORIZONTALES Y 1 VERTICAL CADA 1,5M)	ML	8.00	$ 397,500.00	$ 3,180,000.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE SEGURIDAD PARA PUERTA HASTA 1M DE AMCHO	M2	5.00	$ 750,000.00	$ 3,750,000.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM	m2	5.00	$ 160,000.00	$ 800,000.00
9	REPARACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA O ALUMINIO (AJUSTES Y SOLDADURA)	m2	3.00	$ 180,000.00	$ 540,000.00
10	REJAS FIJAS DE SEGURIDAD EN TUBO CUADRADO DE 1"X1" O VARILLA DE ½"	m2	6.00	$ 240,000.00	$ 1,440,000.00
11	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	m2	30.00	$ 80,000.00	$ 2,400,000.00
12	CONCERTINA DE SEGURIDAD EN ACERO	m2	3.00	$ 90,000.00	$ 270,000.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDADO, ACORDE A SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA	UNIDAD	6.00	$ 120,000.00	$ 720,000.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS, ACORDE A SOLICITUD DE LA SUPERVISION.	UNIDAD	6.00	$ 120,000.00	$ 720,000.00
15	REPARACION DE CHAPAS ACORDE A SOLICITUD DE LA SUPERVISION.	UNIDAD	6.00	$ 50,000.00	$ 300,000.00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN LAMINA.	m2	9.00	$ 300,000.00	$ 2,700,000.00
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO	m2	12.00	$ 380,000.00	$ 4,560,000.00
18	REPARACION DE MALLA ESLABONADA (TEMPLADA Y SOLDADA)	m2	11.85	$ 50,000.00	$ 592,500.00
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 8MM TEMPLADO Y LAMINADO, COM PELICULA POLARIZADA BRONCE.	UNIDAD	2.00	$ 1,600,000.00	$ 3,200,000.00
20	SUMNISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA CON VIDRIO CLARO.	UNIDAD	2.00	$ 1,700,000.00	$ 3,400,000.00
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 34,972,500.00**
				A 35.18%	**$ 12,302,136.50**
				U 5%	**$ 1,748,625.00**
				COSTO TOTAL	**$ 49,023,262.00**

Jennifer Correa Romero

JENNIFER CORRERA ROMERO
Prof Apoyo