JHON CARLOS CAMARGO AVILA
Ingeniero Civil.
Esp. Ingeniería Ambiental.
Esp. Gerencia de Proyectos.
Msc. Gerencia de Proyectos.

Tuta, 25 de mayo de 2026

Doctora
LIZ NATALIA CELY RODRÍGUEZ
Gerente
E.S.E. Puesto de Salud San Miguel
Tuta - Boyacá

REF: PROPUESTA ECONÓMICA

Respetada doctora:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el fin de presentar la propuesta económica para el desarrollo de **MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL Y MUROS AFECTADOS POR LA TEMPORADA INVERNAL EN LA ESE PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA**, de acuerdo al siguiente detalle:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REF	UN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN REJA ENTORCHADA, ZOCALO PROTECTOR PARTE BAJA Y ACCESORIOS ARQUITECTONICOS SEGÚN DISEÑO COLONIAL EXISTENTE. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTIURA ESMALTE.	APU	M2	7,03	$ 917.900,00	$ 6.452.837,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO MINIBOREAL	APU	M2	1,95	$ 125.640,00	$ 244.998,00
1.4	ESCARIFICACION Y LIMPIEZA DE MUROS INCLUYE RETIRO	APU	M2	16,20	$ 8.500,00	$ 137.700,00
1.5	IMPERMEABILIZACION DE MUROS CON SIKA IMPERMUR BARRERA O SIMILAR	APU	M2	6,00	$ 27.500,00	$ 165.000,00
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	PRECIOS GOBER	M2	16,20	$ 22.291,13	$ 361.116,00
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO EN TUBULAR 1 1/2" X 1 1/2". Y PAÑOS EN LAMINA. ADEMAS MONTANTE SUPERIOR FIJO EN MARCO ALUMINIO Y VIDRIO SATINOVO 5mm. PARA CUARTO ASEO	APU	M2	1,90	$ 895.000,00	$ 1.700.500,00

JHON CARLOS CAMARGO AVILA
Ingeniero Civil.
Esp. Ingeniería Ambiental.
Esp. Gerencia de Proyectos.
Msc. Gerencia de Proyectos.

1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	PRECIOS GOBER	ML	43	$ 106.116,94	$	4.563.029,00
1.10	MURO EN LAMINA FIBROCEMENTO 8mm 1 CARA INCLUYE ESTRUCTURA	APU	ML	2,00	$ 108.900,00	$	217.800,00
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS						**$**	**13.842.980,00**
ADMINISTRACIÓN					22%	$	3.045.456,00
IMPREVISTOS					3%	$	415.289,00
UTILIDAD					5%	$	692.149,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO- COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						**$**	**17.995.874,00**

En el valor propuesto se estima en la suma de **DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($17.995.874,00) M/CTE** Valor que incluye suministro de materiales, mano de obra, transporte, impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar.

Plazo de ejecución: Quince (15) días.


Forma de Pago: Contraentrega.

Igualmente declaro bajo la gravedad del juramento que:

1. Que no me encuentro en causal de inhabilidad e incompatibilidad alguna, consagradas en la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes que me impiden celebrar y ejecutar contratos con la entidad.

2. Que no adeudo ninguna multa al Estado, que me impida contratar (Ley 1801 de 2016. Artículo 183).

Cordialmente,



JHON CARLOS CAMARGO ÁVILA
Celular: 3133146502
C.C. No. 74.812.787 de Nunchía - Casanare
Correo electrónico: johncamargoavila@hotmail.com
Dirección: Calle 23B N° 2B-21 Tunja