PRESUPUESTO: "Mejoramiento de la Infraestructura de la I.E Antonio Nariño, sede Morritos en el Municipio de Filadelfia- Caldas					
ITEM	**Actividad**	**Un**	**Cantidad**	**Vr unitario**	**Vr total**
1	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO	M2	253,92	$ 15.500,00	$ 3.935.706,00
2	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)	M2	253,92	$ 12.080,00	$ 3.067.311,00
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)	M2	476,28	$ 21.040,00	$ 10.020.931,00
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 5	M2	253,92	$ 49.050,00	$ 12.454.604,00
5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES	KG	253,92	$ 83.000,00	$ 21.075.070,00
6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAMPARA LED 2 X (18W) 6500 K Ó SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	Und	12,00	$ 75.000,00	$ 900.000,00
7	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE ILUMINACION (INCLUYE TUBERÍA CON ACCESORIOS, CAJA OCTAGONAL, CABLE CONDUTOR #14 Y REFLECTOR LED DE 180W DE 25700 lm)	un	6,00	$ 460.000	$ 2.760.000,00
8	SUMINISTRAR E INSTALAR ACOMETIDA HASTA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION (INCLUYE TUBERIA, CABLEADO)	m	8,00	$ 148.251	$ 1.186.008,00
9	SUMINISTRAR E INSTALAR SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO	UN	1,00	$ 129.093	$ 129.093,00
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA VINILO 2 MANOS SOBRE MURO INTERIOR. COLOR SEGÚN DISEÑO	UN	220,00	$ 13.500	$ 2.970.000,00
			COSTO DIRECTO		$ 58.498.723,00
			ADMIN	28%	$ 16.379.642,00
			UTILIDAD	5%	$ 2.924.936,00
			COSTO TOTAL		$ 77.803.301,00

Realizó:

RICARDO MORALES GOMEZ
Sec. Planeacion y O.P