Fecha: 8 de mayo de 2026

Institución educativa: ASIA IGNACIANA

Rector(a): ELVER ARIAS BARRAGAN

Objeto: mantenimientos preventivo y correctivo de electricidad y luminarias generales de las diferentes sedes y zonas de la institución educativa, con el fin de garantizar ambientes escolares seguros para la adecuada prestación del servicio educativo

Notas:

- Valor del mantenimiento hasta 20 SMLV.
- Si dentro de las obras de mantenimiento se contempla la modificación y/o el uso de nuevas áreas, deberá contarse con la aprobación de la Mesa de Expansión de la Secretaría de Educación, incluyendo aquellas áreas donde se proyecten cubiertas nuevas. Para lo cual se debe adjuntar dicho oficio de aprobación.
- Dando cumplimiento Circular 202560000054 de 10/03/2025, en lo correspondiente a los gestores de infraestructura educativa.

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
12	CONVERSIÓN A TODO COSTO DE LAMPARAS CON TUBO FLUORESCENTE DE BALASTRA A CONEXIÓN 110 V CON TUBO LED T8 18W (ubicadas en aulas y zonas comunes sede la frontera)	UND	$58.000	$696.000
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE 1,2 MTS EN ZONAS COMUNES, BODEGAS Y BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN SEDE LA FRONTERA.	UND	$130.000	$520.000
18	CONVERSIÓN A TODO COSTO DE LAMPARAS CON TUBO FLUORESCENTE DE BALASTRA A CONEXIÓN 110 V CON TUBO LED T8 18W (ubicadas en aulas y zonas comunes sede principal)	UND	$58.000	$1.044.000

8	CONVERSIÓN A TODO COSTO DE LAMPARAS CON TUBO FLUORESCENTE DE BALASTRA A CONEXIÓN 110 V CON TUBO LED T8 18W (ubicadas en bloque deportivo)	UND	$58.000	$464.000
70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LED 18W PARA REEMPLAZO DE TUBOS QUEMADOS O AVERIADOS EN LAS 3 SEDES, SE REALIZARA CAMBIO DE 60 UNIDADES APROXIMADAMENTE EN LAS 2 SEDES.	UND	$16.500	$1.155.000
1	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE TOMAS ELÉCTRICOS UBICADOS EN AULAS ESCOLARES DE LA SEDE FRONTERA, SE REQUIERE CAMBIO DE 7 TOMAS LEVITON, REEMPLAZO DE 3 FACEPLATE Y MANTENIMIENTO EN CAJAS DE EMPALME.	GLB	$580.000	$580.000
1	MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE TOMAS ELÉCTRICOS UBICADOS EN AULAS ESCOLARES DE LA SEDE PRINCIPAL, SE REQUIERE CAMBIO DE 9 TOMAS LEVITON, REEMPLAZO DE 6 FACEPLATE Y MANTENIMIENTO EN CAJA DE BREAKER CON REEMPALME DE CONEXIONES Y REEMPLAZO DE 2 REFLECTORES DE 100 WATTS AVERIADOS.	GLB	$950.000	$950.000
1	MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN DE CIRCUITO EN ZONA COMEDOR RESTAURANTE, SE REQUIERE INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO POR TUBERÍA METALICA, PARA FIJAR 3 PUNTOS DE CONEXIÓN UBICADOS EN OFICINA CONTIGUA A ESTA ÁREA, INCLUYE MATERIALES, TUBERÍA EMT DE 1/2, CABLE CENTELSA # 12, CAJAS 12*12*5, TOMA LEVITON Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	GLB	$1.380.000	$1.380.000
TOTAL				**$6.789.000**

OBSERVACIONES:

Nombre: Juan Guillermo Rendon Carmona

Coordinador o gestor infraestructura educativa

Nombre:

Rector(a)

Centro Administrativo Distrital CAD
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
Línea de Atención a la Ciudadanía: (604) 44 44 144
Conmutador: (604) 385 55 55 Medellín - Colombia