LA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE DEL SENA REGIONAL NARIÑO

CERTIFICA

Que, para garantizar el normal funcionamiento del Centro Internacional de Producción Limpia Lope, es necesario Contratar las adecuaciones de las unidades sanitarias del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – Sena Regional Nariño, de acuerdo con la justificación entregada en los estudios y documentos previos.

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO (INCLUIDO AU - IVA)
1	72103300	Retiro de divisiones de baño en lamina	m2	20.00	$ 20,320.00
2	72103300	Suministro e instalación Divisiones y puertas en acero inoxidable	m2	15.00	$ 1,396,958.00
3	72103300	Demolición y retiro de enchape y mortero de piso, incluye desalojo	m2	200.00	$ 21,203.00
4	72103300	Suministro e instalación de enchape de piso antideslizante formato 30*60 o similar incluye materiales para su correcto funcionamiento color por definir	m2	200.00	$ 103,481.00
5	72103300	Preparación y vaciado de mortero 1-3	m2	30.00	$ 34,823.00
6	72103300	Suministro e instalación de enchape de pared incluye materiales color pordefinir	m2	200.00	$ 108,972.00
7	72103300	Pulido de enchape en granito pulido incluye construccion de medias cañas	m	70.00	$ 43,392.00
8	72103300	Suministro e instalación de mesón en mármol con borde y salpicadero color palo de rosa	m2	12.00	$ 957,511.00
9	72103300	Retiro de lavamanos, sanitarios, orinales y disposición a sitio autorizado	Unidad	30.00	$ 20,027.00

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO (INCLUIDO AU - IVA)
10	72103300	Suministro e instalación de lavamanos ahorradores incluye conexión de punto hidraulico, sanitario y todo para su correcto funcionamiento	Unidad	13.00	$ 617,794.00
11	72103300	Suministro e instalación de sanitarios ahorradores incluye conexión de punto hidraulico, sanitario y todo para su correcto funcionamiento	Unidad	12.00	$ 943,902.00
12	72103300	Suministro e instalación de orinales incluye accesorios y todo para su correcto funcionamiento	Unidad	5.00	$ 813,822.00
13	72101507	Caja de inspección de 0,80*,80*,80 en maposteria, incluye tapa en concreto	und	3.00	$ 798,926.00
14	72101507	Suministro e instalación tubería sanitaria 4"	m	30.00	$ 48,477.00
15	72101507	Suministro e instalación rejilla sanitaria 2"	Unidad	20.00	$ 27,320.00
16	72101507	Punto hidráulico (incluye accesorios)	Unidad	15.00	$ 95,735.00
17	72101507	Punto sanitario (incluye accesorios)	Unidad	15.00	$ 105,240.00
18	72101507	Suministro e instalación de duchas con control agua fria, tibia, caliente (incluye accesorios)	Unidad	10.00	$ 166,961.00
19	72101507	Cúpula para claraboya circular diámetro 0,75 m	Unidad	4.00	$ 491,829.00
20	72101507	Desmonte puertas	Unidad	8.00	$ 31,856.00
21	72101507	Suministro e instalación de puertas A= 0,90 en melamina y estructura en madera color a escoger	Unidad	8.00	$ 997,971.00

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO (INCLUIDO AU - IVA)
22	72101507	Estuco y Pintura en vinilo tipo 1 de paredes internas dos manos color pordefinir	m2	246.50	$ 47,604.00
23	72101507	Muro en superboard	m2	20.00	$ 104,909.00
24	72101507	Demolicion de muros en mamposteria	m2	5.00	$ 30,433.00
25	72101507	Punto electrico	Unidad	20.00	$ 73,887.00
26	72101507	Salida de iluminacion	Unidad	20.00	$ 78,983.00
27	72101507	Cielo raso en PVC, incluye estructura y todo para su correcto funcionamiento, color por definir	m2	49.05	$ 121,773.00

RECURSOS:

NOVENTA Y NUEVE CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 149.995.049,65), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. Se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 9126 del 15 11 de enero de 2026, que para tal efecto expidió el área de Presupuesto con imputación a: Dependencia: 953624 Rubro: C-3699-1300-17-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL.

Mónica E. Bolaños M.

Firmado digitalmente por MONICA ELIZABETH BOLAÑOS MONTERO
Fecha: 2026.06.02 17:06:59 -05'00'

Mónica Elizabeth Bolaños Montero
Subdirectora (E) Centro Internacional de Producción Limpia Lope
SENA – Regional Nariño

Proyectó: Angela Betancourth Pantoja
Abogada CIPLL