Eliminar | Archivar | Informar | Mover a | Responder | Responder a to

Aprobación APUs OE 11-19, Cto 4600105522

Resumir este correo electrónico

DL

Diego Arenas Londoño

Para: Diana Carolina Melo Lopez

Mar 19/05/2026 16:30

CC: Liliana Janed Raigosa Tangarife; Daniela Palacio Araque; Diego Alb

APU OE 11-19 CTO 105522 P...
810 KB

Buenas tardes

Luego del espacio de revisión con el área técnica de la supervisión, y de recibidos los soportes necesarios para justificar la construcción del APU para algunas actividades, se ajustaron los APU y se puede dar visto bueno para el APU y los costos directos de las actividades propuestas para la modificación.

Las actividades sobre las que se revisó la estructura de APU son las siguientes (se comparte archivo en Excel con los ajustes realizados):

Í	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO ANTES AIU	OBSER
OE 11	Suministro, transporte e instalación de HIDRANTE tipo pedestal de especificaciones ASTM A 126 CL B, D 2000, 147 8A, B 62 y AWWA C-502, presión nóminal de trabajo 1.06 MPa (150PSI) y presión de prueba de 2.12 MPa (300PSI) Ø75mm extremo bridado para pead, incluye todo el empalme de tuberia PN16 de 90mm (3"), codo de 90 PN100 RDE 11 PN 10 90 mm, valvula de compuerta HD 3¨, porta bridas 90 mm y todo lo necesario para su correcta instalacion segun diseños.	Un	$ 6.402.989	Constr
OE 12	Suministro, transporte e instalación de acometida con maguera de PE, incluye llave de incorporación, tuberia PE PN10 Ø20mm, llave de corte,silleta a termofusipon para conexión a la red de distribución, caja, tapa para medidor y accesorios (No incluye Medidor)	Un	$ 332.606	Se ajus Constr
OE 13	Suministro y transporte de micromedidor y accesorios	Un	$ 229.266	Constr
OE 14	Protección de talud en la zona cercana a los tanques de almacenamiento existentes, con el fin de evitar la erosión causada por aguas lluvias y rebose de los tanques. Incluye suministro e instalación de teleras y listones para protección de un área aproximada de 20 m^2, así como todos los materiales, herramientas, mano de obra y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Un	$ 2.551.214	Se ajus recome activid requeri Constr
OE 15	Suministro, transporte e instalación de tapón polietileno de Ø 160mm en PE100 - PN16 Incluye: pega con equipo de termofusión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Un	$ 197.954	Se ajus Constr
OE 16	Suministro, transporte e instalación de codo polietileno de 90° de Ø 160mm en PE100 - PN16 Incluye: pega con equipo de termofusión, y	Un	$ 413.043	Se ajus Constr

Eliminar Archivar Informar Mover a Responder Responder a to

Aprobación APUs OE 11-19, Cto 4600105522

Resumir este correo electrónico

OE 15	Suministro, transporte e instalación de tapón polietileno de Ø 160mm en PE100 - PN16 Incluye: pega con equipo de termofusión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Un	$ 197.954	Se ajus Constr
OE 16	Suministro, transporte e instalación de codo polietileno de 90° de Ø 160mm en PE100 - PN16 Incluye: pega con equipo de termofusión, y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	Un	$ 413.043	Se ajus Constr
OE 17	Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 MPa para solado de espesor E = 0,05 m, en zonas de difícil acceso, con altas pendientes y área boscosa, incluyendo acarreo manual y/o mediante equipos menores en distancias superiores a 300 metros. Incluye mano de obra, formaletas temporales si se requieren, herramientas, equipos, vibrado, nivelación, curado y todos los materiales necesarios para la correcta ejecución de la actividad.	m2	$ 60.034	Se ajus transpo Constr
OE 18	Suministro, transporte e instalación de geotextil TR 3000 de PAVCO Wavin o equivalente aprobado, incluyendo suministro y transporte de materiales, traslapos, cortes, anclajes y todos los elementos, herramientas y mano de obra necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.	m2	$ 17.416	Se ajus Constr
OE19	Suministro, transporte e instalación tubería perforada 4" para filtro.	m	$ 33.009	Constr

Esta revisión no tiene dentro de su alcance dar concepto sobre la pertinencia ni las cantidades propuestas para estas actividades, y se limita a la revisión de la estructura de costos y el valor unitario de las actividades propuestas. La definición de cantidades y la inclusión de dichas actividades dentro del alcance del proyecto, será responsabilidad de la Interventoría (o la Supervisión) como responsable de la supervisión del contrato de obra.

Quedo atento para continuar prestando el acompañamiento necesario,

Diego Armando Arenas Londoño
Ingeniero Civil / Esp. Alta Gerencia Estratégica
Profesional de Apoyo Administrativo a la Supervisión
Secretaría de Suministros y Servicios
Subsecretaría de la Ejecución de la Contratación
Oficina 702, piso 7
CAD, Calle 44 # 52 – 165
Diego.arenas@medellin.gov.co
www.medellin.gov.co

