MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION			
ITEM	DESCRIPCION	**UND**	**V/UNITARIO**
1	Pintura en Vinilo Para Muros Interiores, a tres manos TIPO 1 incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	M²	$ 18.566,00
2	Impermeabilizacion con silicona borde de lavamanos contra muro incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	$ 8.666,00
3	Suministro e instalacion de llave en acero de lavamano tipo push cromada instutucional incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	$ 260.893,00
4	Suministro e instalacion de llave en acero inoxidable de lavamano tipo ganso cromada instutucional.	UND	$ 145.893,00
5	Revisión y mantenimiento general de Push sanitarios, incluye materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	UND	$ 63.912,00
6	Impermeabilizacion bases sanitarias con cemento blanco incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	$ 22.100,00
7	Resane de de superficies irregulares con estuco plastico incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	M²	$ 16.441,00
8	Demolicion de enchape de pared (incluye trasiego al lugar indicado por el supervisor)	M²	$ 19.130,00
9	Demolicion de alistado y enchape de piso (incluye trasiego al lugar indicado por el supervisor)	M²	$ 26.776,00
10	Regata en mamposteria existente para red hidraulica	ML	$ 9.648,00
11	Suministro e instalacion red sanitaria de 1/2" PVC RDE 21	ML	$ 24.512,00
12	Suministro e instalacion red sanitaria de 3" PVC	ML	$ 60.704,00
13	Suministro e instalacion red sanitaria de 2" PVC RDE 21	ML	$ 38.270,00
14	Alistado en mortero 1:3 E:0,05	M²	$ 40.744,00
15	Suministro e instalacion de enchape ceramico pared (similar a la existente) incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalacion	M²	$ 82.054,00
16	Suministro e instalacion de enchape ceramico piso (similar a la existente) incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalacion	M²	$ 82.054,00
17	Suministro e instalacion de vidrio espejo de 6 mm para baño incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	M²	$ 118.500,00
18	Mantenimiento puerta de ingreso en aluminio de baño tecnoacademia aprendices incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	$ 175.600,00
19	Desmonte, suministro e instalacion de asiento basico sanitario instritucional	UND	$ 232.500,00
20	Desmonte y mantenimiento de visagras puerta en madera de baño de enfermería incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	$ 85.700,00
21	Suministro e instalación división corredera de ducha en aluminio y acrílico para baño incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	M²	$ 153.000,00
22	Desmonte de cieloraso en Drywall incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	M²	$ 13.550,00
23	Suministro e instalación cieloraso en Drywall incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	M²	$ 72.653,00
24	Mantenimiento general puerta de acceso a sanitarios en acero inoxidable incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	$ 98.600,00
25	Desmonte y mantenimiento general de orinales, limpieza de tuberías y sifones incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	$ 93.400,00
26	Limpieza y mantenimiento de tubería sifones piso baños nave 7, 2do piso, cambio de las rejillas existentes por rejillas sifón incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	$ 115.300,00

MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS DE LOS DIFERENTES AMBIENTES DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION			
ITEM	DESCRIPCION	**UND**	**V/UNITARIO**
27	Desmonte y mantenimiento general de lavamanos, limpieza de tuberías y sifones incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	$ 68.900,00
28	Desmonte y mantenimiento de registro de duchas existentes incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	$ 67.900,00
29	Suministro e instalación de tapas de cajas de válvulas de paso en PVC de 20x20cm incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	UND	$ 45.700,00
30	Suministrar e instalar papeleras fija en acero inoxidable (papel higiénico), incluye materiales, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	UND	$ 145.500,00
31	Suministro e instalacion de aviso de señalización en poliestileno calibre 20, de 15 cmx 30 cm con pictogramas, texturizado braile e informacion de acuerdo a la norma para baños, incluye materiales, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	UND	$ 49.700,00
32	Suministro e instalacion de dispensador de jabon liquido en acero inoxidable de 800 ml de 18 cm x 11 cm incluye materiales, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	UND	$ 80.000,00
33	Suministro e instalacion de pasador manual acero inoxidable de 4.5 cm;10 cm;2 cm incluye materiales, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	UND	$ 35.000,00
34	Suministro e instalacion de sanitario institucional para personas de estatura baja en porcelana de dos piezas, dimensiones 12,3 cm x 26,5 x 31 cm, capacidad de 4,8 lts color blanco.	UND	$ 473.100,00
35	Suministro e instalacion de orinal de pared institucional en porcelana, dimensiones 53,6 cm x 49,9 cm x 35,2 cm y con profundida de 30 cm.	UND	$ 333.450,00
36	Suministro e instalacion de sanitario institucional para en porcelana de dos piezas, color blanco.	UND	$ 523.600,00
37	Limpieza, pulido mecanico, aplicación de cristalizador y secado de piso en granito.	M^2	$ 22.100,00
	SUBTOTAL		**$ 3.924.116,00**
	ADMINISTRACION (19%)		$ 745.582,04
	IMPREVISTOS (1%)		$ 39.241,16
	UTILIDAD (5%)		$ 196.205,80
	IVA SOBRE UTILIDAD		$ 37.279,10
	VALOR TOTAL		**$ 4.942.424,10**

Silvia Perez A.

SILVIA PEREZ ARTUNDUAGA

REPRESENTANTE LEGAL COINGEOCN INTEGRAL SAS