Formulario 1 - Propuesta económica – Licitación de obra pública de infraestructura social	
version 2 del 21 de agosto de 2025	

PRESUPUESTO OFICIAL

NOMBRE DEL PROYECTO	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE FERIAS Y EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES "JOSE ANTONIO GALÁN" DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER"

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				CENTRO DE FERIAS Y EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES "JOSÉ ANTONIO GALÁN"				
1.00			1.00	FRISOS Y/O PAÑETES				$ 391,983.24
1.01			1.01	Friso o Pañete liso en Mortero 1:3, espesor 0.03m	m2	11.00	$ 35,634.84	$ 391,983.24
2.00			2.00	ESTUCOS				$ 230,293.80
2.01			2.01	Estuco Plastico Para Interiores y Exteriores Sobre Pañete y/o Friso Nuevo	m2	11.00	$ 20,935.80	$ 230,293.80
3.00			3.00	PINTURAS				$ 40,677,593.20
3.01			3.01	Pintura Vinilica Tipo 3 - Interior	m2	1,210.00	$ 10,249.62	$ 12,401,798.20
3.02			3.02	Pintura Esmalte Para Superficies Metálicas	m2	310.00	$ 24,615.00	$ 7,630,650.00
3.03			3.03	Pintura Calisa Para Exterior	m2	2,300.00	$ 8,976.15	$ 20,645,145.00
4.00			4.00	PISOS EN CONCRETO				$ 4,178,968.80
4.01			4.01	Piso en Concreto de 21 Mpa, Espesor 0.08m, Incluye Antisol	m2	60.00	$ 69,649.48	$ 4,178,968.80
5.00			5.00	CARPINTERIA EN MADERA				$ 3,013,267.80
5.01			5.01	Falso Para Caballerizas	Und	14.00	$ 193,808.70	$ 2,713,321.80
5.02			5.02	Desmonte, Suministro e Instalación de Tablones Para Puertas	m2	2.50	$ 119,978.08	$ 299,945.20

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 48,492,106.84
VALOR TOTAL	$ 48,492,106.84

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	ADMINISTRACIÓN	A=	29.00%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	IMPREVISTO	I=	1.00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U=	5.00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35.00%