Anexo - tabla No. 3: Comparación de precios de proyectos viales con valores unitarios con maquinaria del municipio vs valor unitario a todo costo.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON MAQUINARIA MUNICIPIO	VALOR UNITARIO A TODO COSTO
1	Conformación de la banca existente con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: Escarificar, perfilar, extender, cunetear, riego y compactación)	KM	1	$ 2.270.621,00	$ 6.361.104,00
2	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio TM6" con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: extender, riego y compactación)	M3	1	$ 6.785,00	$69.833,00
3	Remoción y cargue de derrumbes con maquinaria del municipio de Aguazul (incluye transporte y disposición final)	M3	1	$ 5.907,00	$13.277,00
4	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía pavimentada)	M3-KM	1	$ 1.751,00	$3.090.000
5	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada)	M3-KM	1	$ 1.984,00	$3.333,00
6	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada en montaña)	M3-KM	1	$ 2.545,00	$3.654,00
7	Movilización y desmovilización de	KM	1	$ 14.287,00	$41.242,00

	equipo pesado con maquinaria municipio de Aguazul				
8	Excavación de cortes, canales y préstamo(acarreo a 1 km) con maquinaria municipio de Aguazul y maquinaria particular	M3	1	$ 14.407,00	$33.196,00

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado