

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Descripción			No. Item	Unidad
Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo para el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva.			1.1	día
Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Larguero madera común 4cmx8cmx2.80m.	un	2	\$ 22,000	\$ 44,000
Clavos comunes 1½ a 3½". Caja x 500gr.	lb	0.3	\$ 9,650	\$ 2,895
Total de Materiales			SUBTOTAL	\$ 46,895
Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Topógrafo	jor	1	\$ 251,945	\$ 251,945
Cadenero	jor	2	\$ 150,019	\$ 300,038
Total de Mano de Obra			SUBTOTAL	\$ 551,983
Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Herramienta menor	(%)mo	0.05	\$ 551,983	\$ 27,599
Total de Herramienta			SUBTOTAL	\$ 27,599
Equipo	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Estación Total con nivel	día	1	\$ 150,000	\$ 150,000
Camioneta doble cabina modelo 2017 o superior	día	1	\$ 338,950	\$ 338,950
Total de Equipo			SUBTOTAL	\$ 488,950
Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Total de Auxiliares			SUBTOTAL	\$ -
PRECIO UNITARIO			\$	1,115,427

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Descripción			No. Item	Unidad
Rocería y limpieza			1.2	m2
Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Costal de Polipropileno	un	0.25	\$ 2,000	\$ 500
Total de Materiales			SUBTOTAL	\$ 500
Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra Negra	jor	0.003003	\$ 307,907	\$ 925
Total de Mano de Obra			SUBTOTAL	\$ 925
Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Herramienta menor	(%)mo	0.05	\$ 925	\$ 46
Total de Herramienta			SUBTOTAL	\$ 46
Equipo	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Guadañadora/ cortadora de cesped. Incluye combustible y transporte.	día	0.004	\$ 50,000	\$ 200
Total de Equipo			SUBTOTAL	\$ 200
Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Cargue, transporte de materiales y derechos de botadero y/o almacenamiento en bodega.	m3	0.05	\$ 36,633	\$ 1,832
Total de Auxiliares			SUBTOTAL	\$ 1,832
PRECIO UNITARIO			\$	3,503

Biggus

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Descripción			No. Item	Unidad
Excavación en material común de la explanación. Incluye cargue y disposición final del material sobrante.			2.1	m3
Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones	jor	0.05	\$ 307,907	\$ 15,395
Total de Mano de Obra			SUBTOTAL	\$ 15,395
Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Herramienta menor	(%)mo	0.05	\$ 15,395	\$ 770
Total de Herramienta			SUBTOTAL	\$ 770
Equipo	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Retroexcavadora sobre Llantas	hr	0.1	\$ 162,400	\$ 16,240
Total de Equipo			SUBTOTAL	\$ 16,240
Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Disposición final del material, derecho de botadero	m3	1.3	\$ 5,709	\$ 7,422
Total de Auxiliares			SUBTOTAL	\$ 7,422
PRECIO UNITARIO			\$	39,827

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Descripción			No. Item	Unidad
Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular, no incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado.			2.2	m3
Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones	jor	0.02	\$ 307,907	\$ 6,158
Total de Mano de Obra			SUBTOTAL	\$ 6,158
Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Herramienta menor	(%)mo	0.05	\$ 6,158	\$ 308
Total de Herramienta			SUBTOTAL	\$ 308
Equipo	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Retroexcavadora sobre Llantas	hr	0.06	\$ 162,400	\$ 9,744
Vibrocompactador Llanta rodillo 7 ton	hr	0.06	\$ 150,000	\$ 9,000
Total de Equipo			SUBTOTAL	\$ 18,744
Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Base granular	m3	1.3	\$ 92,500	\$ 120,250
Total de Auxiliares			SUBTOTAL	\$ 120,250
PRECIO UNITARIO			\$	145,460

Handwritten signature

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Descripción		No. Item	Unidad	
Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.- 1 o C.R.L. - 0 para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Incluye Limpieza de superficie y Riego.		3.1	m2	
Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Emulsion asfaltica	galon	0.075	\$ 38,640	\$ 2,898
Total de Materiales			SUBTOTAL	\$ 2,898
Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Ayudante raso (2)	jor	0.015	\$ 103,363	\$ 1,550
Total de Mano de Obra			SUBTOTAL	\$ 1,550
Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Herramienta menor	(%)mo	0.05	\$ 1,550	\$ 78
Total de Herramienta			SUBTOTAL	\$ 78
Equipo	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Carro tanque	día	0.01	\$ 81,450	\$ 777
Total de Equipo			SUBTOTAL	\$ 777
Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Total de Auxiliares			SUBTOTAL	\$ -
PRECIO UNITARIO			\$ 5,303	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Descripción		No. Item	Unidad	
Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para pavimento . Compactada con medios mecánicossegún normas. Incluye compactador Mecanico, Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 Ligador + 6 Ayudantes y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. No incluye transporte.		3.2	m3	
Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Mezcla asfáltica de RODADURA MCD-19 (rodadura 3/4" al 5.6% - INVÍAS)	ton	2.3634	\$ 670,000	\$ 1,583,478
Total de Materiales			SUBTOTAL	\$ 1,583,478
Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Cuadrilla Pavimento: 1 Encargado + 2 Rastrilleros + 1 Ligador + 6 Ayudantes	jor	0.072464	\$ 1,194,648	\$ 86,569
Total de Mano de Obra			SUBTOTAL	\$ 86,569
Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Herramienta menor	(%)mo	0.05	\$ 86,569	\$ 4,328
Total de Herramienta			SUBTOTAL	\$ 4,328
Equipo	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Compactador tipo Rana a gasolina	día	0.063333	\$ 65,000	\$ 4,117
Compactador manual doble rodillo	día	0.063333	\$ 120,000	\$ 7,600
Total de Equipo			SUBTOTAL	\$ 11,717
Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Transporte de maquinaria pesada	global	1	\$ 16,000	\$ 16,000
Total de Auxiliares			SUBTOTAL	\$ 16,000
PRECIO UNITARIO			\$ 1,702,092	

Ing. J. J. Rodríguez

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Descripción			No. Item	Unidad
Mantenimiento manual de sumideros existentes, retiro de residuos, hojas y sedimentos acumulados. Incluye revisión básica del estado del sumidero y disposición del material extraído.			4.1	un
Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Total de Materiales			SUBTOTAL	\$ -
Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Ayudante entendido con prestaciones	jor	0.5	\$ 129,817	\$ 64,908
Total de Mano de Obra			SUBTOTAL	\$ 64,908
Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Herramienta menor	(%)mo	0.05	\$ 64,908	\$ 129
Total de Herramienta			SUBTOTAL	\$ 129
PRECIO UNITARIO			\$	65,037

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Descripción			No. Item	Unidad
Bordillos en concreto de .15 de acuerdo a la NTC 4109. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y adecuada apariencia estética.			4.2	m
Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Cordón bordillo recto 15x35x80 (U50)	un	1.25	\$ 47,500	\$ 59,375
Mortero 1:5	m3	0.022	\$ 495,028	\$ 10,891
Total de Materiales			SUBTOTAL	\$ 59,375
Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones	jor	0.088	\$ 307,907	\$ 27,096
Total de Mano de Obra			SUBTOTAL	\$ 27,096
Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Herramienta menor	(%)mo	0.05	\$ 27,096	\$ 129
Total de Herramienta			SUBTOTAL	\$ 129
PRECIO UNITARIO			\$	86,600

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Descripción			No. Item	Unidad
Demarcación de pista en pintura antideslizante plastica en frio (incluye líneas de separación de carril, área de seguridad y números de carril)			5.1	m2
Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Pintutráfico plástico en frío en llana	galon	0.29	\$ 248,276	\$ 72,000
Cinta de enmascarar	m	2	\$ 522	\$ 1,044
Total de Materiales			SUBTOTAL	\$ 73,044
Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Cuadrilla 1Of + 1 Ay Obra con prestaciones	jor	0.02	\$ 307,907	\$ 6,158
Total de Mano de Obra			SUBTOTAL	\$ 6,158
Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Herramienta menor	(%)mo	0.05	\$ 6,158	\$ 308
Total de Herramienta			SUBTOTAL	\$ 308
Equipo	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Total de Equipo			SUBTOTAL	\$ -
Auxiliares	Distancia	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Transporte insumos generales	146.00	0.5	\$ 50	\$ 3,650
Total de Auxiliares			SUBTOTAL	\$ 3,650
PRECIO UNITARIO			\$	83,160

bigg up calado

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Descripción			No. Item	Unidad
Transporte de Asfalto.			6.1	m
Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
	kg	0.5	\$ -	\$ -
	m	2	\$ -	\$ -
Total de Materiales			SUBTOTAL	\$ -
Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
	jor	0.01	\$ -	\$ -
Total de Mano de Obra			SUBTOTAL	\$ -
Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
	(%)mo	0.05	\$ -	\$ -
Total de Herramienta			SUBTOTAL	\$ -
Equipo	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Total de Equipo			SUBTOTAL	\$ -
Auxiliares	Distancia	Cantidad	V/Unitario (m3/km)	V/Total
Transporte insumos generales	1.00	1	\$ 1,500	\$ 1,500
Total de Auxiliares			SUBTOTAL	\$ 1,500
PRECIO UNITARIO			\$ 1,500	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS				
Descripción			No. Item	Unidad
Transporte de base.			6.2	m
Materiales	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
	kg	0.5	\$ -	\$ -
	m	2	\$ -	\$ -
Total de Materiales			SUBTOTAL	\$ -
Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
	jor	0.01	\$ -	\$ -
Total de Mano de Obra			SUBTOTAL	\$ -
Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
	(%)mo	0.05	\$ -	\$ -
Total de Herramienta			SUBTOTAL	\$ -
Equipo	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Total de Equipo			SUBTOTAL	\$ -
Auxiliares	Distancia	Cantidad	V/Unitario (m3/km)	V/Total
Transporte insumos generales	1.00	1	\$ 1,500	\$ 1,500
Total de Auxiliares			SUBTOTAL	\$ 1,500
PRECIO UNITARIO			\$ 1,500	

Biggus