

Sede: NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACIÓN - PRINCIPAL					
ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1,0	Demoliciones y desmontes				
1,1	Desmote y retiro de puertas (incluye retiro y disposición final)	M2	8,65	20.943,00	181.198,84
1,2	Suspensión de puntos electricos (Incluye retiro de aparatos)	Und	5,00	15.499,00	77.495,00
1,3	Desmote de cubierta existente (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposición final)	M2	69,85	36.497,00	2.549.373,85
1,4	Desmote de cielo raso existente (Incluye trabajo en alturas, retiro y disposición final)	M2	59,77	28.720,00	1.716.522,60
1,5	Demoliciones muros, pisos y mesones (Incluye retiro y disposición final)	M2	17,66	20.139,00	355.680,92
2,0	Pinturas, Cielo rasos y Muros en Drywall o Superboar				
2,1	Placa RH Resistente a la humedad - cielo raso - Norma ASTM C 1396 C36 - acabado tres manos de pintura color blanco	M2	59,77	129.614,00	7.746.704,75
2,2	Muro en Superboar acabado tres manos de vinilo color blanco	M2	87,54	220.982,00	19.344.233,92
2,3	Suministro e instalación vinilo tres manos	M2	150,62	29.879,00	4.500.374,98
2,4	Suministro e Instalacion Pintura de aceite dos manos	M2	31,25	38.711,00	1.209.641,33
3,0	Suministro e instalación de carpintería aluminio				
3,1	Suministro, transporte e instalación de ventanas en aluminio (marco en canal de 3x1 con pisa vidrio, vidrio laminado 3+3 hielo).	M2	17,04	611.284,00	10.416.401,62
3,2	Suministro, transporte e instalación de puerta en vidrio templado de 8 mm en cristal - Abatible o corrediza	M2	4,56	996.432,32	4.543.731,38
4,0	Cubierta				
4,1	Suministro, transporte e instalación de teja termoacustica UPVC	M2	73,80	145.459,00	10.735.397,85
4,2	Suministro, transporte e instalacion de Caballete Cubierta Termoacustica	ML	9,88	127.089,00	1.255.639,32
4,3	Suministro, transporte e instalacion de Estructura Metálica para Cubierta Termoacustica (Tubo Rectangular 2"x1", Cal. 20)	ML	59,28	46.934,00	2.782.247,52

Sede: NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACIÓN - PRINCIPAL					
ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
5,0	Suministro e Instalaciones electricas				
5,1	Suministro e instalación Luminaria LED Redondo Incrustar 24W	UND	11,00	82.890,00	911.790,00
6,0	Suministro e Instalaciones Hidrosanitarias				
6,1	Red Hidraulica 1/2" Incluye Accesorios	ML	5,80	34.983,00	202.901,40
6,2	Red Hidraulica 1" Incluye Accesorios	ML	5,70	40.891,00	233.078,70
6,3	Red Sanitaria de 1 1/2" Incluye Accesorios	ML	3,30	60.675,00	200.227,50
6,4	Red Sanitaria de 2" Incluye Accesorios	ML	0,45	62.201,00	27.990,45
6,5	Red Sanitaria de 3" Incluye Accesorios	ML	3,50	77.771,00	272.198,50
6,6	Punto Hidraulico de 1/2"	UND	2,00	87.190,00	174.380,00
6,7	Punto Hidraulico de 1"	UND	1,00	96.713,00	96.713,00
6,8	Salida Sanitaria de 1 1/2"	UND	2,00	96.567,00	193.134,00
6,9	Salida Sanitaria de 2"	UND	1,00	98.917,00	98.917,00
6,10	Salida Sanitaria de 3"	UND	1,00	102.825,00	102.825,00
6,11	Cajilla Valvula Corte o de Registro de 1"	UND	1,00	138.676,00	138.676,00
6,12	Suministro e Instalacion Sanitario Blanco	UND	1,00	1.654.340,00	1.654.340,00
6,13	Suministro e Instalacion de Barra de Seguridad Niquelada 55 cm (para Baños)	UND	2,00	225.730,00	451.460,00
6,14	Suministro e Instalacion de Lavamanos Blanco (Incluye Griferia y Accesorios)	UND	1,00	1.153.744,00	1.153.744,00
6,15	Suministro e Instalacion de Barra De Seguridad Acero 304 Muro-Piso 3 Apoyos	UND	1,00	230.730,00	230.730,00
6,16	Suministro e Instalacion de Orinal Pared (Incluye Griferia y Accesorios)	UND	1,00	565.670,00	565.670,00
7,0	Pisos Bases, Enchapes y Accesorios				
7,1	Alistado pisos, Mortero 1:3 e= 0.1 m	M2	12,33	61.683,00	760.397,18
7,2	Enchape Ceramica Muro Baños	M2	20,27	124.441,00	2.521.796,87
7,3	Enchape Ceramica Piso Baños	M2	5,92	113.687,00	673.027,04

Sede: NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA DE PURIFICACIÓN - PRINCIPAL					
ITEM	ACTIVIDADES	UND	CANT	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
8,0	Mobiliario de Oficina				
8,1	PUESTO DE TRABAJO TIPO COUNTER EN "L" COMPUESTO POR: (1) superficie recta , (1) superficie de retorno de 900*600, (1) Superficie en L tipo counter; superficies terminadas en aglomerado industrial de 25mm de espesor y acabadas en laminado decorativo tipo formica; (1) Archivador metalico 2x1 (con frentes en formica), (1) soporte tipo class, (1) Panel frontal (terminado en laminado decorativo tipo formica, todo lo metalico terminado con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática horneable	UND	5,00	3.468.850,00	17.344.250,00
8,2	PUESTO DE TRABAJO TIPO COUNTER RECTO COMPUESTO POR: (1) superficie recta, (1) Superficie en L tipo counter; superficies terminadas en aglomerado industrial de 25mm de espesor y acabadas en laminado decorativo tipo formica; (1) Archivador metalico 2x1 , (1) soporte tipo class metalico , (1) Panel frontal (terminado en laminado decorativo tipo formica, todo lo metalico terminado con pintura en polvo epoxipoliester de aplicación electrostática horneable.	UND	4,00	2.879.800,00	11.519.200,00
8,3	Esstructura metalica fabricada en lámina cold rolled calibres 22/14/18, con sistema de baldosas o tiles tipo broche elaborados en aglomerado industrial de 12 o 15 mm de espesor, terminados en laminado decorativo tipo formica, por ambas caras color a elección. Sistema de Conducción de cableado estructurado interno tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura, opción de ubicar toma eléctrica y datos en zócalo, compuesto por: (2) PANEL LINEA ESPASSIO DE 0,60X 1,05 (LLENO) (3) CONECTORES H_1,05 (2) REMATE DE PANEL H_1,05	M2	14,30	1.101.413,79	15.750.217,19
TOTAL COSTOS DIRECTOS					122.692.307,69
ADMINISTRACIÓN			26,00%	31.900.000,00	
IMPREVISTOS			1,00%	1.226.923,08	
UTILIDAD			3,00%	3.680.769,23	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					36.807.692,31
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C.INDIRECTOS)					159.500.000,00


SERGIO ANDRES CASAS LASSO

C.C. 1.005.911.772

REPRESENTANTE LEGAL INGENIERIA CONSTRUCCION SAS