OFERTA ECONÓMICA - PRECIO UNITARIO ITEMS

El formato debe llenarse y anexarse a la propuesta económica global diligenciada en secop II y debe contener cada uno de los ítems del proceso. Los valores unitarios ofertados no deben exceder los valores unitarios limites del estudio del mercado y el estudio previo.

Este anexo debe cargarse en formato EXCEL y formato PDF, este ultimo debe presentarse con la firma del proponente.

Para la presentación de la oferta económica, tenga en cuenta que en ella se deben considerar todos los gastos necesarios para la venta de los bienes y prestación del servicio (IVA, costos de manipulación, transporte, personal, elementos, equipos y en general todo lo necesario que permita la correcta ejecución del contrato).

Los valores de la oferta económica permanecerán constantes durante el plazo de ejecución del contrato. Se entenderán incluidos todos y cada uno de los impuestos a los que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato.

Al presentar su oferta tenga en cuenta que la misma se entenderá presentada en moneda legal colombiana, con los impuestos, tarifas y descuentos correspondientes a que hubiere lugar. Debe presentarse en el formulario de la plataforma Secop II, Si el oferente no es responsable del IVA, lo debe manifestar mediante un escrito debidamente firmado. La plataforma no permite discriminar el IVA, por lo cual debe incluirse en el valor que oferte. NO DEBE SOBREPASAR PRECIOS ESTIMADOS POR LA ENTIDAD. NOTA: Independientemente de la condición de los proponentes (responsable o no del IVA etc.)
Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta, no podrá estar condicionado, ni ser adicionado, modificado o completado después de presentada la oferta. El Centro Agroempresarial y Turístico de Los Andes podrá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar.

FIRMA

Este formato deberá entregarse firmado por el proponente persona natural, por el representante legal de la persona jurídica y en el caso de consorcios o uniones temporales, deberá ser firmado por el representante legal o por cada uno de sus integrantes

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DETALLADA ELEMENTO O SERVICIO A ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD (EL OFERENTE NO PODRÁ OFERTAR UN VALOR SUPERIOR)	Precio unitario estimado PROMEDIO(antes de IVA)	VALOR TOTAL (antes de IVA)
1		**PISOS**					
1.1		DEMOLICIÓN MANUAL O MECÁNICA DE PISO EN CONCRETO CON ESPESOR ≤ 10 CM, INCLUYENDO CARGUE, TRANSPORTE DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA.	M2	25	$ 60,000.00	$ 51,000.00	1,275,000.00
1.2		SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN EN CAPAS Y CONFORMACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE O RELLENO ESTRUCTURAL, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	M3	2.5	$ 290,000.00	$ 246,500.00	616,250.00
1.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM COMO REFUERZO ESTRUCTURAL PARA PLACA DE CONTRAPISO DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO CORTES, TRASLAPOS, NIVELACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	KG	74.75	$ 11,000.00	$ 9,350.00	698,912.50
1.4		SUMINISTRO, EXTENDIDO, VIBRADO Y CURADO DE LOSA EN CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=21 MPA CON ESPESOR DE 5 CM, COLOCADA SOBRE BASE PREPARADA, CON CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.	M3	1.25	$ 750,000.00	$ 637,500.00	796,875.00
1.5		CORTE LINEAL EN LOSA DE CONCRETO PARA JUNTA DE DILATACIÓN, DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, MEDIANTE DISCO DIAMANTADO, INCLUYE SUMINISTRO DE EQUIPOS, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DEL ÁREA, LIMPIEZA DE LA RANURA Y SELLADO DE LA JUNTA CON MATERIAL ELASTOMÉRICO (TIPO POLIURETANO O SIMILAR)	ML	10	$ 126,714.60	$ 107,707.41	1,077,074.10
2		**GRADERIAS**				$ -	-
2.1		CORTE LINEAL EN LOSA DE CONCRETO DE HASTA 5 CM DE ESPESOR, MEDIANTE DISCO DIAMANTADO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE EQUIPOS, PROTECCIÓN DEL ÁREA Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.	ML	12	$ 50,000.00	$ 42,500.00	510,000.00
2.2		DEMOLICIÓN MANUAL O MECÁNICA DE PISO EN CONCRETO CON ESPESOR ≤ 10 CM, INCLUYENDO CARGUE, TRANSPORTE DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA.	M2	12	$ 60,000.00	$ 51,000.00	612,000.00
2.3		EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECÁNICA EN TERRENO NATURAL DE CONSISTENCIA COMÚN, CON RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, PERFILADO Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA.	M3	12	$ 120,000.00	$ 102,000.00	1,224,000.00
2.4		EXCAVACIÓN EN ROCA MEDIANTE ROMPEDOR MECÁNICO O EXPLOSIVO AUTORIZADO, CON CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	M3	92.4	$ 180,000.00	$ 153,000.00	14,137,200.00
2.5		CONCRETO POBRE PARA SOLADOS E = 5 CM (M^2): SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=7 MPA, CON ESPESOR 5 CM, EXTENDIDO Y NIVELADO PARA ASIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M3	2.4	$ 200,000.00	$ 170,000.00	408,000.00
2.6		SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 420 MPA, CON AMARRES, TRASLAPES, SEPARADORES Y ACCESORIOS	KG	961.2	$ 15,000.00	$ 12,750.00	12,255,300.00
2.7	72101507 72153200 72103300	SUMINISTRO, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=21 MPA EN VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X30 CM, INCLUYENDO FORMALETA, VIBRADO, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.	M3	1.35	$ 750,000.00	$ 637,500.00	860,625.00
2.8		SUMINISTRO, EXTENDIDO Y VACIADO DE PLACA EN CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=21 MPA DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA, SOBRE BASE NIVELADA, INCLUYENDO FORMALETA, VIBRADO Y CURADO.	M3	3	$ 750,000.00	$ 637,500.00	1,912,500.00
2.9		CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=21 MPA CON ESPESOR 25 CM, CON FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, VIBRADO, DESENCOFRADO Y CURADO, SEGÚN PLANOS.	M3	2	$ 750,000.00	$ 637,500.00	1,275,000.00
2.10		RECOLECCIÓN, CARGUE MANUAL Y TRANSPORTE EN CAMIONETA DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, HASTA SITIO DE DISPOSICIÓN AUTORIZADO.	M3	1	$ 232,854.00	$ 197,925.90	197,925.90
3		**CERRAMIENTO PERIMETRAL**				$ -	-
3.1		CORTE LINEAL EN LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, MEDIANTE DISCO DIAMANTADO, INCLUYENDO SUMINISTRO DE EQUIPOS, PROTECCIÓN DEL ÁREA Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.	ML	14	$ 80,000.00	$ 68,000.00	952,000.00
3.2		DEMOLICIÓN MANUAL O MECÁNICA DE PISO EN CONCRETO CON ESPESOR ≤ 10 CM, INCLUYENDO CARGUE, TRANSPORTE DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA INTERVENIDA.	M2	10	$ 60,000.00	$ 51,000.00	510,000.00
3.3		EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MECÁNICA EN TERRENO NATURAL DE CONSISTENCIA COMÚN, CON RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, PERFILADO Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA.	M3	12	$ 110,000.00	$ 93,500.00	1,122,000.00
3.4		SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO SIMPLE F'C=7 MPA, CON ESPESOR 5 CM, EXTENDIDO Y NIVELADO PARA ASIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	M2	10	$ 200,000.00	$ 170,000.00	1,700,000.00
3.5		SUMINISTRO, CORTE, FIGURADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO GRADO 420 MPA, CON AMARRES, TRASLAPES, SEPARADORES Y ACCESORIOS SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES.	KG	97.2	$ 15,000.00	$ 12,750.00	1,239,300.00
3.6		SUMINISTRO, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=21 MPA EN VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30X30 CM, INCLUYENDO FORMALETA, VIBRADO, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.	M3	1.2	$ 750,000.00	$ 637,500.00	765,000.00
3.7		CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA DE 24X12X6 CM, CON MORTERO DE PEGA, PLOMO Y NIVEL, ALTURA DE 3,50 M, INCLUYENDO ACERO DE REFUERZO VERTICAL Y HORIZONTAL EN DOVELAS.	M2	69.48	$ 120,000.00	$ 102,000.00	7,086,960.00
3.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL METÁLICO MICROPERFORADO DECORATIVO CON DISEÑO CALADO CNC EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 1,5 MM, FIJADO SOBRE MARCO METÁLICO ESTRUCTURAL, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO, INCLUYENDO CORTE CNC, TRANSPORTE, ACCESORIOS Y MONTAJE EN CERRAMIENTO PERIMETRAL.	M2	58.5	$ 650,000.00	$ 552,500.00	32,321,250.00
3.9		SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTA METÁLICA CORREDIZA CON BARROTES, EN PERFIL ESTRUCTURAL METÁLICO, ACABADO EN PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYENDO HERRAJES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	M2	13.95	$ 667,159.78	$ 567,085.00	7,910,835.75
3.10		SUMINISTRO, VACIADO DE CONCRETO ESTRUCTURAL F'C=21 MPA EN VIGA CINTAS Y COLUMNETAS DE 10X15 CM, INCLUYENDO FORMALETA, VIBRADO, DESENCOFRADO Y LIMPIEZA.	ML	52.75	$ 217,822.74	$ 185,149.00	9,766,609.75
						TOTAL COSTO DIRECTOS	$ 101,230,618.00
						ADMINISTRACION 20%	$ 20,246,123.60
						UTILIDADES 5%	$ 5,061,530.90
						SUB TOTAL	$ 126,538,272.50
						IVA SOBRE UTILIDAD 19%	$ 961,690.87
					VALOR TOTAL OFERTADO POR EL OFERENTE VALOR QUE DEBE SER IGUAL EN EL CUESTIONARIO ITEM 1 DEL SECOP 2		**$ 127,499,963.37**