

EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SALÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO APÍA, RISARALDA.

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 583.525,00
1,1	Desmonte cielo falso	M2	81,4	\$ 7.168,61	\$ 583.525,00
2					\$ 7.343.365,36
2,1	Flanshing (flancho) en lámina galvanizada C 26, incluye mortero 1:3 impermeabilizado	M	40	\$ 28.522,17	\$ 1.140.886,91
2,2	Cielo falso en laminas de PVC	M2	81,4	\$ 76.197,52	\$ 6.202.478,45
3	ELECTRICO				\$ 1.448.709,67
3,1	Salida interruptor sencillo cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 4,5 m	Un	4	\$ 148.650,94	\$ 594.603,76
3,2	Salida toma doble polo a tierra cable Cu # 12 THHN AWG, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m	Un	3	\$ 210.098,99	\$ 630.296,97
3,3	Salida lámpara x 25 W, cable Cu # 12, tubería PVC 1/2" longitud promedio 6 m.	Un	1	\$ 223.808,94	\$ 223.808,94
4	PAREDES Y PUERTAS				\$ 10.048.764,74
4,1	Enchape en cerámica de 20,5 x 20,5 cm tipo Egeo, incluye filos plásticos, no incluye mortero	M2	8	\$ 62.846,00	\$ 502.768,00
4,2	Muro en placa de fibrocemento e = 8 mm similar 2 caras, incluye pintura	M2	46	\$ 124.534,01	\$ 5.728.564,68
4,3	Estuco y pintura con vinilo tipo I muros 3 manos	M2	20	28.819,65	\$ 576.392,99
4,4	Pintura con vinilo tipo I, incluye dilataciones y filos	M2	65	22.019,01	\$ 1.431.235,50
4,5	Puerta de madera cubiculos, marco en madera de 0,8 x 2,0 m, incluye barniz, chapa de bola.	Un	2	904.901,79	\$ 1.809.803,58
COSTOS DIRECTOS					\$ 19.424.364,77
			Administracion	27,00%	\$ 5.244.578,49
			Utilidad	5,00%	\$ 971.218,24
TOTAL					\$ 25.640.161,50