Formulario 1

Código CCE-EICP-FM-47

PRESUPUESTO

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOGAR INFANTIL CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ. "

N°	ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	V. TOTAL
		HOGAR INFANTIL				
	1	**PRELIMINARES**				
1	1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	37.80	$ 18,320.00	$ 692,496.00
2	1.2	DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE(INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	M2	91.00	$ 10,534.00	$ 958,594.00
	2	**PISOS Y ACABADOS INTERIORES**				
3	2.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA	M2	102.00	$ 98,516.00	$ 10,048,632.00
4	2.1	INSTALACION DE ALISTADO DE PISOS MORTERO 1:3, ALTURA PROMEDIO 0,05 M.	M2	38.00	$ 89,835.00	$ 3,413,730.00
5	2.2	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE. INCLUYE PEGANTE CON LÁTEX, FRAGÜE Y CERÁMICA	M2	37.80	$ 117,895.00	$ 4,456,431.00
6	2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED EN CERAMICA INCLUYE PEGANTE CON LÁTEX Y FRAGÜE	M2	80.00	$ 61,089.00	$ 4,887,120.00
	3	**SANITARIO**				
7	3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS	UND.	8.00	$ 1,200,942.00	$ 9,607,536.00
	4	**CUBIERTA**				
8	4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO	M2	38.00	$ 114,965.00	$ 4,368,670.00
	5	**ELETRICO**				
9	5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	GBL	1.00	$ 548,654.00	$ 548,654.00
10	7	**ASEO GENERAL**	GBL	1.00	$ 246,400.00	$ 246,400.00
					TOTAL	**$ 39,228,263.00**

ADMINISTRACION	A=	35%
IMPREVISTOS	I=	0%
UTILIDAD	U=	5%
VALOR TOTAL		**$ 39,228,263.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	35%
IMPREVISTO	I=	0%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	40%

ELABORO: ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo Profesional a la Secretaria de Planeación y de las Tic´s

REVISO: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s

NOMBRE DEL PROYECTO: "REDUCCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOGAR INFANTIL CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ.

CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	No Elementos	Repeticiones	Subtotal	Total
1	PRELIMINARES									
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2								37.80
	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE PADRES		4.2	9			1.00	1	37.80	
1.2	DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE(INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	M2								91.00
	CERAMICA EXISTENTE		4.2	9			1.00	1	37.80	
	DESCUENTO PARAMENTOS EXISTENTES								2.70	
	CERAMICA PARED CONTORNO INTERNO EXISTENTE(H=1.3)		43		1.3				55.90	
2	PISOS Y ACABADOS INTERIORES									
2.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA	M2								102.00
	PAREDES INTERIORES SOBRE CERAMICA		30.00		1.6			0	48.00	
	PAREDES EXTERIORES		18.00		3		1.00	0	54.00	
2.1	INSTALACION DE ALISTADO DE PISOS MORTERO 1:3 ALTURA PROMEDIO 0.05 M	M2								38.00
	PISO BAÑO		4.2	9					37.80	
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERAMICA INCLUYE PEGANTE CON LATEX Y FRAGUE	M2								37.80
	PISO BAÑO		4.2	9					37.80	
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARED EN CERAMICA INCLUYE PEGANTE CON LÁTEX Y FRAGUE	M2								80.00
	PACHAPE TOTAL PAREDES INTERIORES		50	1.6					80	
4	CUBIERTA									
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO	M2								38.00
	CIELO RASO BAÑO		4.5	8.5					38.25	
7	ASEO GENERAL									
7.1	Pago global									1.00

ELABORO: ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo Profesional a la Secretaria de Planeación y de las TIC's

REVISO: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las TIC's

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DÍA	MES	AÑO
2	5	2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	37.80

I. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	3,990.73	10	399.07
				SUBTOTAL $	399.07

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VARILLÓN 5CM05CMX 3M	un	0.70	8500.00	5,950.00
PUNTILLA DE ACERO	lb	0.01	13000.00	130.00
ALAMBRE DE AMARRE	kg	0.05	7,249.89	362.49
				-
PIOLA GRUESAX50M	m	1.00	2,000.00	2,000.00
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	3.03	8,442.49	253.27
			SUBTOTAL $	8,996.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNID	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	80,000.00	1.6	128,000.00	70.00	1,828.57
Ayudante (X2)	100,000.00	1.6	160,000.00	74.00	2,162.16
				SUBTOTAL $	3,990.73
				TOTAL COSTO DIRECTO $	13,385.81

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	35%	4,585.03
IMPREVISTOS		
UTILIDAD	5%	654.29
	SUBTOTAL $	5,234.32
	Precio Unitario Total Aproximado al peso $	18,620.00

ELABORO: ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo Profesional a la Secretaría de Planeación y de las Tic´s

REVISO: KASSANDRA ANDREA MOZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s

Grupo: [illegible]

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
2	3	2026

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.7	DEMOLICION DE CERAMICA EXISTENTE(INC RETIRO Y DISPOSICION FINAL)	M2	91.00

I. EQUIPOS

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	3,203.84	10	320.38
				SUBTOTAL $	320.38

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Desperdicio	%	0.00		
			SUBTOTAL $	

III. TRANSPORTES

MATERIAL	USO	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA DE 6 M3	1.00	5.00	1.00	800.00	4,000.00
				SUBTOTAL $	4,000.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (X2)	100,000.00	1.6	160,000.00	49.94	3,203.84
				SUBTOTAL $	3,203.84
				TOTAL COSTO DIRECTO $	7,524.21

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	35%	2,633.48
IMPREVISTOS		
UTILIDAD	5%	376.21
	SUBTOTAL $	3,009.68
	Precio Unitario Total Aproximado al peso $	10,534.00

ELABORO: ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo Profesional a la Secretaria de Planeación y de las Tic's

REVISO: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic's

Oferta: [illegible]

1. La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
2	6	2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA	MZ	197.00

I. EQUIPOS

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (10%)		MANO DE OBRA	6,000.00	10	600.00
			SUBTOTAL $		600.00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
PINTURA	CUÑETE	3.00	500000.00	15,000.00
RODILLO DE FELPA ANTIGOTEO	UND	2.00	14,000.00	28,000.00
LIJA	UND	3.40	2,200.00	680.00
BROCHA 2 1/2	UND	2.00	7,500.00	15,000.00
DESPERDICIO	%	3%	58,000.00	1,740.40
			SUBTOTAL $	60,646.40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	80,000.00	1.6	128,000.00	30.00	4,266.67
Ayudante A2	100,000.00	1.6	160,000.00	35.00	4,571.43
				SUBTOTAL $	8,838.10
				TOTAL COSTO DIRECTO $	70,308.30

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	35%	24,628.91
IMPREVISTOS		
UTILIDAD	5%	3,518.42
	SUBTOTAL $	28,147.37
	Precio Unitario Total Aproximado al peso $	98,515.00

ELABORO: ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo Profesional a la Secretaria de Planeación y de las Tic's

REVISO: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic's

Código: [illegible]

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
2	4	2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.1	INSTALACION DE AJUSTADO DE PISOS MORTERO 1:3, ALTURA PROMEDIO 0,05 M	M2	38.00

I. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramientas (10%)		Mes vol	3,200.00	5.1	500.00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO BASE MORTERO 1:3	m3	0.36	636966.00	31,847.75
			SUBTOTAL $	31,847.75

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UNID	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	80,000.00	1.8	128,000.00	8.00	16,000.00
Ayudante A2	100,000.00	1.8	160,000.00	10.00	16,000.00
				SUBTOTAL $	32,000.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	64,167.75

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION	35%	22,458.71	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	3,208.39	
		SUBTOTAL $	25,667.10
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	89,835.00

ELABORO: ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo Profesional a la Secretaría de Planeación y de las Tic's

REVISO: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic's

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
2	6	2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE, INCLUYE PEGANTE CON LATEX, FRAGUE Y CERAMICA	M2	37.60

I. EQUIPOS

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Mensual	1.707,62	10	1.707,62
CORTADOR PARA CERAMICA		Dia	10.000,00	15	666,67
PULIDORA PARA TRABAJO PESADO		Dia	39.000,00	15	2.600,00
				SUBTOTAL $	5.034,29

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CERAMICA PISO 0,35 X 0,35 ANTIDESLIZANTE	M2	1.00	55000,00	55,000.00
PEGANTE PORCELANICO	KG	1.00	1,600.00	1,600.00
BOQUILLA COLOR O SIMILAR	KG	0.20	12,500.00	2,500.00
LATEX ADHERENTE	KG	0.20	12,000.00	2,400.00
			SUBTOTAL $	61,500.00

III. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. BASO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	90,000.00	1.5	135,000.00	15.00	8,833.33
Ayudante X2	100,000.00	1.5	150,000.00	17.50	8,142.86
				SUBTOTAL $	17,670.19
				TOTAL COSTO DIRECTO $	84,210.48

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	35%	29,473.67	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	4,210.52	
		SUBTOTAL $	33,684.19
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	117,895.00

ELABORÓ: ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo Profesional a la Secretaria de Planeación y de las Tic's

REVISO: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic's

Oferente: [illegible] Proceso:

(La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DÍA	MM	AA
2	6	2026

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED EN CERAMICA INCLUYE PEGANTE CON LATEX Y CRAGUE	M2	60.00

I. EQUIPOS

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	22,857.73	10	2,285.77
CORTADOR PARA CERMICA		Dia	10,000.00	25	400.00
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				SUBTOTAL $	4,245.77

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CERAMICA PARED	M2	0.20	50000.00	10,000.00
PEGANTE PORCELANICO	KG	3.00	1,600.00	4,800.00
BOQUILLA COLOR O SIMILAR	KG	0.10	12,500.00	1,250.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Código

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
2	0	2026

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS	UND	5.00

I. EQUIPOS

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	2,000.00	10	200.00
				SUBTOTAL $	200.00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD SANITARIA	UND	1.00	850000.00	850,000.00
CEMENTO BLANCO	KG	2.00	2,500.00	5,000.00
	%			
			SUBTOTAL $	855,000.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. BASIC DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	80,000.00	1.6	128,000.00	50.00	2,560.00
				SUBTOTAL $	2,560.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	857,816.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	35%	300,235.60	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	42,890.80	
		SUBTOTAL $	343,126.40
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	1,200,942.00

ELABORO: ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo Profesional a la Secretaria de Planeación y de las Tic´s

REVISO: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s

Oferta: [illegible]

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
2	5	2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO	M2	38.00

I. EQUIPOS

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor (5% MO)		Mensual	2,340.00	10	2,340.00
				SUBTOTAL $	2,340.00

II. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Angulo perimetral calibre 26	m	0.35	8865.00	2,379.25
Tornillo de 1 x 7/15*	UNIDAD	11.00	465.85	5,124.35
Perfil vertical canal 38 hueco ocho	UNIDAD	8.67	1,321.50	8,539.73
Perfil Omega	UNIDAD	9.90	8,851.50	7,786.35
Tornillo para placa 1" (6x1)	UNIDAD	13.00	465.85	6,056.95
Tornillo estriaplano	UNIDAD	10.00	465.85	4,658.50
Angulo de cuelga	UNIDAD	0.30	9,982.50	2,994.75
Lamina rac. Pvc	UNIDAD	0.66	59,760.00	39,794.54
PERIMETRO SUJECION	m	3.25	5,124.35	1,281.09
Union	UNIDAD	0.10	13,310.00	1,331.00
				-
				-
			SUBTOTAL $	56,304.63

III. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	80,000.00	1.6	128,000.00	10.00	12,800.00
Ayudante X2	100,000.00	1.6	160,000.00	15.00	10,666.67
				SUBTOTAL $	23,466.67
				TOTAL COSTO DIRECTO $	82,117.96

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	35%	28,741.29	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	4,105.90	
		SUBTOTAL $	32,847.18
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	114,965.00

ELABORO: ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo Profesional a la Secretaria de Planeación y de las Tic´s

REVISO: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DD	MM	AA
2	6	2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	GBL	1.00

I. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
ESCALERA TIPO TIJERA 2 M		Dia	20,300.00	10	2,000.00
				SUBTOTAL $	2,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VR. UNITARIO
TUBO CONDUIT PVC DE 1/2 SCH 40	ML	2.50	4800.07	12,000.18
ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2" SCH 40	UND	7.00	2,500.00	5,000.00
CURVA PVC CONDUIT 1/2" SCH 40	UND	2.00	3,500.00	7,000.00
CAJA PVC CONDUIT 107 X 107 X 48 MM	UND	2.00	4,800.00	9,600.00
CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENO N° 14	ML	15.00	3,500.00	52,500.00
CINTA AISLANTE	UNIDAD	1.00	10,000.00	10,000.00
TORNILLO AUTOPERFORANTE EST. 7/16"	UNO	30.00	150.00	4,500.00
SOLDADURA LIQUIDA PVC	1/4 Galón	0.20	76,000.00	15,200.00
LED PANEL DE 30 W DE SOBREPONER	UNO	4.00	85,000.00	280,000.00
			SUBTOTAL $	381,800.00

III. TRANSPORTE

MATERIAL	UNID	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	VR. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
TECNICO ELECTRICO	110,000.00	1.6	176,000.00	50.00	3,520.00
AYUDANTE ELECTRICO X2	120,000.00	1.6	192,000.00	50.00	3,840.00
				SUBTOTAL $	7,360.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	391,896.00

V. OTROS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total
ADMINISTRACION	35%	137,163.60
IMPREVISTOS	5%	19,594.80
UTILIDAD		
	SUBTOTAL $	156,758.40
	Precio Unitario Total Aproximado al peso $	548,654.00

ELABORO: ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo Profesional a la Secretaria de Planeación y de las Tic´s

REVISO: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s

Código: [illegible]

La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios al contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

mes	MM	aa
2	6	2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7	ASEO GENERAL	GBL	1.00

I. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	16,000.00	1	16,000.00
				SUBTOTAL $	16,000.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT	Vr. UNITARIO
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Desperdicio	%	0.05	-	-
			SUBTOTAL $	-

III. TRANSPORTES

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante (X2)	100,000.00	1.6	160,000.00	1.00	160,000.00
				SUBTOTAL $	160,000.00
			TOTAL COSTO DIRECTO $		[illegible]

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	35%	61,600.00	
IMPREVISTOS			
UTILIDAD	5%	8,800.00	
		SUBTOTAL $	70,400.00
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	246,400.00

ELABORO: ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo Profesional a la Secretaria de Planeación y de las Tic´s

REVISO: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s

Código

[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DÍA	MES	AÑO
2	5	2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	SUMINISTRO BASE MORTERO 1:3		

I. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta (10%)		Manual	48,457.14	10	4,845.71
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 SULTO		U.A	75,000.00	20	3,800.00
				SUBTOTAL $	8,645.71

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ARENA TRITURADA	m3	1.00	75000.00	75,000.00
AGUA	litro	25.00	154.00	3,850.00
CEMENTO GRIS	kg	500.00	900.00	450,000.00
DESPERDICIO	%	5%	551,350.00	27,567.50
			SUBTOTAL $	578,917.50

III. TRANSPORTE

MATERIAL	UND	DISTANCIA km	CANTIDAD	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE DONCELLO-TROCHA C	TON/KM	17.00	0.01	5500.00	935.00
				SUBTOTAL $	935.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	80,000.00	1.6	128,000.00	5.00	25,600.00
Ayudante X2	100,000.00	1.6	160,000.00	7.00	22,857.14
			SUBTOTAL $		48,457.14
			TOTAL COSTO DIRECTO $		636,955.36

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total

ELABORO: ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ
Apoyo Profesional a la Secretaria de Planeación y de las Tic´s

REVISO: KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s