TAPICERÍA APOLO
Respaldo, garantía y cumplimiento

DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO
NIT.: 8272894-3

OFERTA VÁLIDA POR 45 DÍAS

OBJETO: Prestación de servicio a demanda de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario ubicado en los diferentes espacios que conforman los campus del ITM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL INCL. IVA
	1. MANTENIMIENTO DE SILLAS GIRATORIAS Este mantenimiento puede requerir algunas de las actividades que se relacionan a continuación, estas se pagarán de acuerdo con el requerimiento y según cantidad ejecutada.					
1.01	Mantenimiento preventivo de silla giratoria. Incluye limpieza general, aspirado del tapizado, lubricación, ajuste y/o cambio de tornillería y perillas del asiento o espaldar, y todas las actividades necesarias para su correcto funcionamiento. (Aplica para todos los tipos o referencias existentes en la Institución).	Un	1	$ 74.100	14079	$ 88.179
1.02	Mantenimiento correctivo de silla giratoria, consiste en el cambio de Rodachinas (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	63.679	12099	$ 75.778
1.03	Mantenimiento correctivo de silla giratoria. Incluye cambio del tapizado del asiento en paño con espuma de alta densidad. (Aplica para todos los tipos o referencias existentes en la Institución).	Un	1	78.942	14999	$ 93.941
1.04	Mantenimiento correctivo de silla. Incluye cambio del tapizado del espaldar en paño con espuma de alta densidad. (Aplica para todos los tipos o referencias existentes en la Institución).	Un	1	82.626	15699	$ 98.325
1.05	Mantenimiento correctivo de silla giratoria. Incluye cambio del sistema de contacto permanente. (Aplica para todos los tipos o referencias existentes en la Institución).	Un	1	123.679	23499	$ 147.178
1.06	Mantenimiento correctivo de silla giratoria. Incluye cambio de cilindro neumático.(Aplica para todos los tipos o referencias existentes en la Institución).	Un	1	89.468	16999	$ 106.467
1.07	Mantenimiento correctivo de silla giratoria. Incluye cambio del módulo inferior del asiento. (Aplica para todos los tipos o referencias existentes en la Institución).	Un	1	85.784	16299	$ 102.083
1.08	Mantenimiento correctivo de silla giratoria. Incluye cambio o suministro de dos (2) brazos. (Aplica para todos los tipos o referencias existentes en la Institución).	Un	1	127.363	24199	$ 151.562
	2. MANTENIMIENTO DE OTRAS SILLAS Y SOFÁS			**0**	0	$ 0
2.01	Mantenimiento preventivo de silla universitaria en madera con brazo abatible. Incluye limpieza, barnizado, ajuste y/o cambio de tornillería, y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento.	Un	1	$ 92.100	17499	$ 109.599
2.02	Mantenimiento correctivo de silla universitaria en madera con brazo abatible. Incluye reemplazo de espaldar o asiento en madera, pintura electrostática en polvo y enchapado de raqueta.	Un	1	$ 265.521	50449	$ 315.970
2.03	Mantenimiento preventivo de silla universitaria tapizada con brazo abatible. Incluye limpieza y aspirado del tapizado, ajuste, cambio de tapones y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento.	Un	1	$ 202.626	38499	$ 241.125
2.04	Mantenimiento correctivo de silla universitaria tapizada con brazo abatible. Incluye cambio total del tapizado en paño (acabados y colores definidos por la Institución), sistemas de fijación, cambio de espuma de alta densidad, pintura electrostática en polvo y enchapado de raqueta.	Un	1	$ 376.311	71499	$ 447.810
2.05	Mantenimiento preventivo de silla universitaria plástica con brazo abatible. Incluye limpieza, ajuste, cambio de tornillería y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento.	Un	1	$ 145.258	27599	$ 172.857
2.06	Mantenimiento correctivo de silla universitaria plástica con brazo abatible. Incluye reemplazo de espaldar o asiento en carcasa plástica de la misma referencia y color, pintura electrostática en polvo y enchapado de raqueta.	Un	1	$ 177.363	33699	$ 211.062
2.07	Mantenimiento preventivo de silla tándem de tres puestos con mesa. Incluye limpieza y aspirado del tapizado, ajuste de sistemas de fijación y cambio de tapones.	Un	1	$ 410.521	77999	$ 488.520
2.08	Mantenimiento correctivo de silla tándem de tres puestos con mesa. Incluye cambio total de tapizado en prana o paño según uso, sistemas de fijación, cambio de espuma de alta densidad, pintura electrostática en polvo y cambio de fórmica de la mesa.	Un	1	$ 710.521	134999	$ 845.520
2.09	Mantenimiento preventivo de poltrona sencilla. Incluye ajuste de sistemas de fijación, bases y cambio de fieltros o tapones.	Un	1	$ 223.679	42499	$ 266.178

2.10	Mantenimiento correctivo de Poltrona Sencilla, consiste en el cambio de tapizado completo en Prana o Paño de acuerdo con su uso y en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, colocar Espuma de Alta Densidad, reemplazo de patas o base, pintura de patas o base de acuerdo con el material original. Incluye mantenimiento preventivo. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 449.995	85499	$ 535.494
2.11	Mantenimiento preventivo de Poltrona Doble, consiste en ajuste incluyendo sistemas de fijación, ajuste de bases, cambio de fieltro de base o tapones, según sea el caso (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 610.521	115999	$ 726.520
2.12	Mantenimiento correctivo de Poltrona Doble, consiste en el cambio de tapizado completo en Prana o Paño de acuerdo con su uso y en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, colocar Espuma de Alta Densidad, reemplazo o ajuste de patas o base, pintura de patas o base de acuerdo con el material original. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 1.015.784	192999	$ 1.208.783
2.13	Mantenimiento preventivo de silla tipo auditorio, consiste en ajuste general, lubricación de sistema abatible, reemplazo de tornillería deteriorada, y suministro de tornillería faltante	Un	1	$ 186.311	35399	$ 221.710
2.14	Mantenimiento correctivo de silla tipo auditorio, consiste en el cambio de módulo inferior, cambio de tapizado completo en Paño en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, cambio de Espuma de Alta Densidad en asiento, lubricación y ajuste de herraje. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 418.416	79499	$ 497.915
2.15	Mantenimiento correctivo de silla tipo auditorio, consiste en el cambio de módulo posterior, cambio de tapizado completo en Paño en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, cambio de Espuma de Alta Densidad en espaldar, lubricación y ajuste de herraje. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 501.574	95299	$ 596.873
2.16	Mantenimiento correctivo de silla tipo auditorio, consiste en el cambio de ambos módulos (inferior y posterior), cambio de tapizado completo en Paño en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, cambio de Espuma de Alta Densidad en ambos módulos, lubricación y ajuste de herraje. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 602.626	114499	$ 717.125
2.17	Mantenimiento preventivo de silla Interlocutora estructura metálica. Consiste en limpieza y aspirado del tapizado, ajuste de tornillería o reemplazo de tornillería deteriorada, reemplazo de tapones (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución) .	Un	1	$ 198.416	37699	$ 236.115
2.18	Mantenimiento correctivo de silla Interlocutora estructura metálica. Consiste en el cambio de módulo inferior, cambio de Espuma de Alta Densidad en asiento, cambio de tapizado completo en Paño o Prana en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, ajuste de herraje y pintura Electrostática en polvo. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 214.205	40699	$ 254.904
2.19	Mantenimiento correctivo de silla Interlocutora estructura metálica. Consiste en el cambio de módulo posterior, cambio de Espuma de Alta Densidad en espaldar, cambio de tapizado completo en Paño o Prana en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, ajuste de herraje y pintura Electrostática en polvo. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 260.521	49499	$ 310.020
2.20	Mantenimiento correctivo de silla Interlocutora estructura metálica. consiste en el reemplazo del espaldar con malla por otro similar, teniendo en cuenta los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, ajuste de herraje y pintura Electrostática en polvo. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 330.521	62799	$ 393.320
2.21	Mantenimiento preventivo de butaco tornillo estructura metálica. Consiste en ajuste general, lubricación del sistema de ajuste de altura tipo tornillo y reemplazo de tapones (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 192.626	36599	$ 229.225
2.22	Mantenimiento correctivo de butaco tornillo estructura metálica. consiste en el cambio de tapizado del asiento en Prana o Paño de acuerdo con su uso y en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, cambio de Espuma de Alta Densidad, lubricación del sistema de ajuste de altura tipo tornillo y pintura Electrostática en polvo (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 292.100	55499	$ 347.599

2.23	Mantenimiento correctivo de silla de Madera Auxiliar (salas de juntas), consiste en pelar, Ajuste y Pintura dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 198.942	37799	$ 236.741
2.24	Mantenimiento correctivo de silla de Madera Auxiliar (salas de juntas), consiste en reemplazo de tapizados y espumas en asiento y espaldar en paño o prana en los acabados y colores que defina la Institución. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 307.889	58499	$ 366.388
2.25	Mantenimiento correctivo de silla pequeña estructura metálica con asiento y espaldar tapizados. Consiste en el cambio de tapizado completo en Prana o Paño de acuerdo con su uso y en los acabados y colores que defina la Institución e incluyendo los sistemas o elementos de fijación, cambio completo de Espuma de Alta Densidad, refuerzo inferior y pintura Electrostática en polvo (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 232.626	44199	$ 276.825
3. MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE ALMACENAMIENTO				**0**		
3.01	Mantenimiento preventivo de archivador metálico de cuatro gavetas, incluye limpieza, lubricación, ajuste o cambio de tornillería, ajustar o reemplazar chapa y pintura electrostática en polvo (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	1	541.047	102799	$ 643.846
3.02	Mantenimiento preventivo de cajonera baja metálica de tres gavetas, incluye limpieza, lubricación, ajuste o cambio de tornillería, ajustar o reemplazar chapa y pintura electrostática en polvo (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	1	441.047	83799	$ 524.846
3.03	Mantenimiento correctivo de archivadores y/o cajoneras metálicas, consiste en reemplazar rieles, valor por par de rieles. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	1	589.995	112099	$ 702.094
3.04	Mantenimiento preventivo de folderama metálico de hasta b=1,20 x h=2,00 m, de puertas enrollables y entrepaños, incluye limpieza, lubricación, ajuste o cambio de tornillería, ajustar o reemplazar chapa (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	1	706.837	134299	$ 841.136
3.05	Mantenimiento correctivo de folderama metálico de hasta b=1,20 x h=2,00 m, de puertas enrollables y entrepaños, incluye pintura electrostática en polvo en los colores que defina la Institución (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	1.071.047	203499	$ 1.274.546
3.06	Mantenimiento correctivo de vitrinas metálicas y de vidrio de hasta b=1,50 x h=1,00 m, consiste en limpieza, ajuste, lubricación de sistemas de puertas, ajustar o reemplazar chapa, y reemplazo de superficies de vidrio quebradas. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	1.015.784	192999	$ 1.208.783
3.07	Mantenimiento correctivo de biblioteca de Madecor de hasta b=1,00 x h=2,00 m. consiste en ajustar, reemplazo de formica de acuerdo con acabados y colores designados por la supervisión y colocar accesorios necesarios para su correcto funcionamiento (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 1.039.468	197499	$ 1.236.967
3.08	Mantenimiento correctivo de biblioteca de Madecor de hasta b=1,00 x h=2,00 m. consiste en agregar 2 alas batientes de puerta de altura completa, con sus bisagras, chapa con sus llaves, con acabado en Formica a definir con la institución. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 1.373.679	260999	$ 1.634.678
3.09	Mantenimiento correctivo de biblioteca de Madecor de hasta b=2,00 x h=2,00 m. consiste en ajustar, reemplazo de formica de acuerdo con acabados y colores designados por la supervisión y colocar accesorios necesarios para su correcto funcionamiento (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 1.071.047	203499	$ 1.274.546
3.10	Mantenimiento correctivo de biblioteca de Madecor de hasta b=2,00 x h=2,00 m. consiste en agregar 4 alas batientes de puerta de altura completa, con sus bisagras, chapa con sus llaves, con acabado en Formica a definir con la institución. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 1.407.889	267499	$ 1.675.388
3.11	Mantenimiento preventivo de biblioteca de Madera de hasta b=1,00 x h=1,50 m, consiste en pelar, ajustar y pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 765.784	145499	$ 911.283
3.12	Mantenimiento preventivo de biblioteca de Madera de hasta b=1,00 x h=2,00 m, consiste en pelar, ajustar y pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 911.574	173199	$ 1.084.773
4. MANTENIMIENTO DE MESAS Y BARRA				**0**		$ 0
4.01	Mantenimiento preventivo de mesa en acero inoxidable 1,00 x 1,00 m, consiste en pulir el acero, pintura del herraje electrostática en polvo, cambio de tapones y reemplazo del sistema de fijación (remaches o tornillos) (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 456.837	86799	$ 543.636

4.02	Mantenimiento preventivo de mesa de acero inoxidable 4 puestos, consiste en pulir el acero y pintura del herraje electrostática en polvo, cambio de tapones y reemplazo del sistema de fijación (remaches o tornillos) (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 659.468	125299	$ 784.767
4.03	Mantenimiento correctivo de mesa de Formica hasta de 0,90 m de diámetro, consiste en el reemplazo de formica de acuerdo con acabados y colores designados por la supervisión, ajuste, pintura electrostática polvo, niveladores y sistemas de fijación. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 365.784	69499	$ 435.283
4.04	Mantenimiento correctivo de mesa de Formica hasta de 1,20 m de diámetro, consiste en el reemplazo de formica de acuerdo con acabados y colores designados por la supervisión, ajuste, pintura electrostática polvo, niveladores y sistemas de fijación. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 413.153	78499	$ 491.652
4.05	Mantenimiento correctivo de mesa rectangular enchapada en formica hasta 0,70 x 1,20, consiste en cambio de Formica, restauración de bordes, pintura electrostática en la estructura metálica (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	1	$ 444.732	84499	$ 529.231
4.06	Mantenimiento correctivo de mesa rectangular enchapada en formica hasta 1,00 x 2,00, consiste en cambio de Formica, restauración de bordes, pintura electrostática en la estructura metálica (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	1	$ 602.626	114499	$ 717.125
4.07	Mantenimiento correctivo de mesa rectangular enchapada en formica hasta 0,70 x 2,40, consiste en cambio de Formica, restauración de bordes, pintura electrostática en la estructura metálica (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	1	$ 649.995	123499	$ 773.494
4.08	Mantenimiento correctivo de mesa rectangular enchapada en formica hasta 1,20 x 2,40, consiste en cambio de Formica, restauración de bordes, pintura electrostática en la estructura metálica (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	1	$ 728.942	138499	$ 867.441
4.09	Mantenimiento correctivo de mesa de computador hasta de 1,20 m de largo, consiste en el reemplazo de formica de acuerdo con acabados y colores designados por la supervisión, ajuste, pintura electrostática polvo, niveladores y sistemas de fijación. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 373.679	70999	$ 444.678
4.10	Mantenimiento preventivo de mesa de Madera hasta de 1,20 m de largo y 0,60 m de ancho, consiste en pelar, ajustar y Pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado color tintilla. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 407.889	77499	$ 485.388
4.11	Mantenimiento preventivo de mesa de Madera hasta de 2,40 m de largo y 0,70 m de ancho, consiste en pelar, ajustar y Pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado color tintilla. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 807.889	153499	$ 961.388
4.12	Mantenimiento preventivo de mesa de Madera hasta de 3,00 m de largo y 0,80 m de ancho, consiste en pelar, ajustar y Pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado color tintilla. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	$ 1.034.205	196499	$ 1.230.704
4.13	Mantenimiento preventivo de mesa de madera o tríplex hasta 0,70 x 1,20, consiste en pelar, lijar, ajustar, ajuste o reemplazo de niveladores o tapones y pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	1	$ 560.521	106499	$ 667.020
4.14	Mantenimiento preventivo de mesa de madera o tríplex hasta 1,00 x 2,00, consiste en pelar, lijar, ajustar, ajuste o reemplazo de niveladores o tapones y pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	1	$ 760.521	144499	$ 905.020
4.15	Mantenimiento preventivo de mesa de madera o tríplex hasta 0,70 x 2,40, consiste en pelar, lijar, ajustar, ajuste o reemplazo de niveladores o tapones y pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	1	$ 856.837	162799	$ 1.019.636
4.16	Mantenimiento preventivo de mesa de madera o tríplex hasta 1,20 x 2,40, consiste en pelar, lijar, ajustar, ajuste o reemplazo de niveladores o tapones y pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución).	Un	1	$ 904.205	171799	$ 1.076.004
4.17	Mantenimiento preventivo de barra de madera de hasta 40 cm de ancho, consiste en retirar de los soportes pie amigo, pelar, lijar, pulir, pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla y reinstalación. Precio por metro lineal.	m	1	$ 213.153	40499	$ 253.652
5. MANTENIMIENTO DE MUEBLES DE EXTERIOR				**0**		$ 0
5.01	Mantenimiento preventivo de mesa Teka, consiste en pelar, inmunizar, ajustar los sistemas o elementos de fijación y Pintar con barniz.	Un	1	$ 521.047	98999	$ 620.046

5.02	Mantenimiento preventivo de sillas Teka, consiste en pelar, inmunizar, ajustar los sistemas o elementos de fijación y Pintar con barniz.	Un	1	$ 336.837	63999	$ 400.836
5.03	Mantenimiento preventivo de estructura en madera Teka para sombrilla exterior, consiste en ajustar, limpieza, lijada, inmunizada y pintada de la estructura en madera, tornillos, bisagras o sistemas de apertura y cierre, lubricación, y todo lo necesario para el funcionamiento correcto de la sombrilla.	Un	1	$ 485.258	92199	$ 577.457
5.04	Mantenimiento correctivo de estructura en madera Teka para sombrilla exterior, consiste en el cambio de varillas reventadas, o suministro de faltantes.	Un	1	$ 466.837	88699	$ 555.536
5.05	Mantenimiento correctivo de lona para sombrilla exterior, consiste en lavar, desmanchar y coser la lona.	Un	1	$ 198.416	37699	$ 236.115
5.06	Mantenimiento preventivo de estructura de Aluminio para sombrilla exterior, consiste en ajustar, limpieza y mantenimiento del aluminio, remaches, bisagras o sistemas de apertura y cierre, lubricación, y todo lo necesario para el funcionamiento correcto de la sombrilla	Un	1	$ 332.626	63199	$ 395.825
5.07	Mantenimiento correctivo de estructura de Aluminio para sombrilla exterior, consiste en reemplazar las piezas de tuberia que presenten agrietamiento o falla, y el suministro de piezas de tubería (varillas) faltantes.	Un	1	$ 421.574	80099	$ 501.673
5.08	Mantenimiento preventivo de banco de madera con estructura metálica, hasta 2m de largo, consiste en pelado, ajuste de tornillería, lijado y pintado de la estructura metálica, y pintura a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla.	Un	1	$ 575.784	109399	$ 685.183
5.09	Mantenimiento preventivo de base y asta en madera para banderas, de hasta 2.5m de altura. Consiste en ajustar, pelar y pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla.	un	1	$ 371.047	70499	$ 441.546
6. MANTENIMIENTO DE OTRO MOBILIARIO.				**0**		$ 0
6.01	Mantenimiento preventivo de atril de madera de b=0,60 x h=1,50 m, consiste en ajustar, pelar y pintar a dos manos de sellador y dos de laca catalizada acabado Color Tintilla. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	392.100	74499	$ 466.599
6.02	Mantenimiento correctivo de atril de madera, consiste en reemplazo de letrero por nuevas letras en acrílico dorado brillante a corte láser. (Para todos los tipos o referencias que se tengan en la Institución)	Un	1	632.100	120099	$ 752.199
6.03	Mantenimiento correctivo de tablero en formica 1,22 x 2,44 m, consiste en cortar, pulir y colocar marco de aluminio.	Un	1	$ 320.521	60899	$ 381.420
6.04	Mantenimiento correctivo de bancas de madera de 2.83 de largo x 0.97 m de alto x 0.80 m de fondo, ubicadas en el centro cultural del campus de Fraternidad. El mantenimiento consiste en: ajustar las sillas, remplazo de elementos faltantes, ajuste y pintura el proceso a seguir es, Pelar totalmente las bancas y volver a pintar en un tono más claro, la pintura utilizada debe ser de alta calidad especial para bancas de iglesia, el acabado debe ser dos manos de sellador, uno de laca con su respectivo color y uno de acabado. La madera de las bancas no debe quedar con la huella de la lija si no totalmente liso. Incluye el transporte. Se debe garantizar la estructura de la banca existente al igual que los acabados.	Un	1	$ 818.942	155599	$ 974.541
6.05	Mantenimiento correctivo de superficie de aglomerado, enchapada en Formica, consiste en corte según requerimiento. Precio por metro lineal de corte	m	1	$ 219.995	41799	$ 261.794
6.06	Mantenimiento correctivo de superficie de aglomerado, enchapada en Formica, consiste en nuevo canto sellado al calor color gris o negro según requerimiento. Precio por metro lineal de cantc	m	1	$ 241.047	45799	$ 286.846
6.07	Mantenimiento correctivo de divisiones modulares en vidrio, consiste en retiro de película de privacidad (sandblasting o polarizado) y restitución de nueva película en sandblasting completo, precio por metro cuadrado	m2	1	$ 349.995	66499	$ 416.494
7. MANTENIMIENTO DE TAPIZADOS EN MUEBLES				**0**		$ 0
7.01	Limpieza y aspirado de silla tapizada en asiento y espaldar, tales como interlocutoras, giratorias o universitarias. Consiste en lavado y desmanchado de textiles, así como aspirado.	Un	1	$ 197.363	37499	$ 234.862
7.02	Limpieza y aspirado de tándem 3 puestos tapizados en asientos y/o espaldares. Consiste en lavado y desmanchado de textiles, así como aspirado.	Un	1	$ 323.679	61499	$ 385.178
7.03	Limpieza y aspirado de Poltrona Sencilla. Consiste en lavado y desmanchado de textiles, así como aspirado.	Un	1	$ 405.258	76999	$ 482.257
7.04	Limpieza y aspirado de Poltrona Doble. Consiste en lavado y desmanchado de textiles, así como aspirado.	Un	1	$ 652.626	123999	$ 776.625
7.05	Limpieza y aspirado de silla tipo auditorio tapizada. Consiste en lavado y desmanchado de textiles, así como aspirado	Un	1	$ 331.574	62999	$ 394.573
8. MANTENIMIENTO DE BANDERAS, CORTINAS Y BLACK OUTS				**0**	0	$ 0

8.01	Mantenimiento preventivo de cortinas en tela antifluido, incluye retiro, revisión, lavado, lubricación del sistema e instalación. Esta actividad se deberá realizar en un plazo máximo de 24 horas, y se debe programar con antelación acordado con el supervisor. Precio por metro lineal (para altura regular hasta 2.40 m)	m	1	$ 320.521	60899	$ 381.420
8.02	Mantenimiento correctivo de cortina en tela antifluido: Consiste en reemplazo total de cortina por una nueva en las medidas correspondientes (para alturas regulares hasta 2.4m), incluye los sistemas necesarios tales como barras, rieles, ganchos, etc. Precio por metro lineal.	m	1	$ 709.468	134799	$ 844.267
8.03	Mantenimiento preventivo de Black Out incluye: desmonte y retiro, revisión, lavado manual con agua y jabón (escoba dura, jabón abrasivo 1A, manguera, tela toalla), secado con tela toalla, lubricación del sistema, pega de lona al tubo con cinta doble faz y a sí misma con pega PVC, ajuste y/o reemplazo de cadena continua,ajuste y/o reemplazo de resortes, ajuste y/o reemplazo de par de soportes, e instalación. Esta actividad se debe realizar dentro del mismo día, previendo que ningún espacio quede descubierto más de un día. Precio por unidad, tamaño hasta 8 m2	Un	1	$ 655.258	124499	$ 779.757
8.04	Mantenimiento correctivo de Black Out: Reemplazo de controles de tamaño R8, incluye el retiro, desmonte, suministro e instalación del nuevo control de tamaño R8.	Un	1	$ 239.468	45499	$ 284.967
8.05	Mantenimiento correctivo de Black Out: Reemplazo de controles de tamaño R16, incluye el retiro, desmonte, suministro e instalación del nuevo control de tamaño R16.	Un	1	$ 399.995	75999	$ 475.994
8.06	Mantenimiento correctivo de Black Out: Reemplazo de controles de tamaño R24, incluye el retiro, desmonte, suministro e instalación del nuevo control de tamaño R24.	Un	1	$ 431.574	81999	$ 513.573
8.07	Mantenimiento correctivo de Black Out: juego de escuadras o extensiones por dos, incluye el retiro, desmonte, suministro e instalación del nuevo juego de escuadras o extensiones.	Un	1	$ 252.626	47999	$ 300.625
8.08	Mantenimiento correctivo de Black Out: Suministro e instalación de tubo de soporte tamaño R8 para black out enrollable, incluye kit de accesorios completo, incluye escuadras o extensiones de ser necesarias. Precio por metro lineal	m	1	$ 305.258	57999	$ 363.257
8.09	Mantenimiento correctivo de Black Out: Suministro e instalación de lona black out importada americana color por definir, textura lisa, incluye riel de fondo, incluye pega de lona a tubo con cinta doble faz y sobre sí misma en pega PVC, precio por metro cuadrado. Se justifica la referencia importada americana, ya que es la existente en todas las sedes de la Institución.	m2	1	$ 449.995	85499	$ 535.494
8.10	Mantenimiento preventivo de banderas de hasta 1.20m x 2.00m (2.40 m2), incluye retiro revisión, lavado e instalación.	un	1	$ 257.889	48999	$ 306.888
8.11	Mantenimiento preventivo de banderas de hasta 2.00m x 3.00m (6.00 m2), incluye retiro, revisión, lavado e instalación.	un	1	$ 431.574	81999	$ 513.573
8.12	Mantenimiento correctivo de banderas: Consiste en volver a coser los bordes o la unión entre distintas telas, y suministro de cordón con borlas.	un	1	$ 403.153	76599	$ 479.752
8.13	Mantenimiento correctivo de banderas: Consiste en suministro e instalación de cordón para izaje. Precio por metro lineal de cordón	m	1	$ 349.995	66499	$ 416.494
8.14	Mantenimiento correctivo de banderas: Consiste en reemplazo total de bandera por una nueva en las medidas correspondientes de hasta 1.20m x 2.00m (2.40 m2)	un	1	$ 739.468	140499	$ 879.967
8.15	Mantenimiento correctivo de banderas: Consiste en reemplazo total de bandera por una nueva en las medidas correspondientes de hasta 2.00m x 3.00m (6.00 m2).	un	1	$ 981.574	186499	$ 1.168.073
9. MANTENIMIENTO DE PANELES Y TAPETES.				**0**	0	$ 0
9.01	Mantenimiento preventivo de paneles tapizados en paño. Consiste en lavado con máquina lavadora, champú para lavado de primera calidad, desengrasantes para limpieza de manchas. Los trabajos se podrán realizar en fechas y horarios convenidos con anterioridad con la supervisión, de modo que se afecte mínimamente la prestación de los servicios de la Institución. De no ser posible, se programarán dichos trabajos únicamente en el horario nocturno de los días laborales (después de las 10:00 p.m.), o en días no laborales sin restricción de horario, con previo aviso de al menos 3 días hábiles.	m2	1	$ 59.995	11399	$ 71.394
9.02	Mantenimiento preventivo de tapetes. Consiste en lavado con máquina lavadora, champú para lavado de tapetes de primera calidad, desengrasantes para limpieza de manchas. Los trabajos se podrán realizar en fechas y horarios convenidos con anterioridad con la supervisión, de modo que se afecte mínimamente la prestación de los servicios de la Institución. De no ser posible, se programarán dichos trabajos únicamente en el horario nocturno de los días laborales (después de las 10:00 p.m.), o en días no laborales sin restricción de horario, con previo aviso de al menos 3 días hábiles.	m2	1	$ 57.889	10999	$ 68.888
VALOR TOTAL SIN IVA					**46158578,95**	
VALOR DEL IVA 19%					**8770130**	

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	54928708,95

FIRMA RESPONSABLE DE LA COTIZACIÓN

DANIEL ERNEY OCAMPO BOTERO

C.C. 8272894 DE MEDELLÍN