



PRESUPUESTO OFICIAL - 2026

CONSECUTIVO AREA :

OBJETO :

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE MITIGACIÓN EN GAVIONES SOBRE LA RIBERA DEL RÍO GUABAS
CORREGIMIENTO DE GUABAS, EN JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ - VALLE DEL CAUCA

CASCO URBANO : 2%
ZONA RURAL : 2%
RDE TUB. PVC : 26

FECHA :

27 de marzo de 2026

COD.	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
		CONSTRUCCION GAVIONES EN EL SECTOR JUANCHITO DEL CORREGIMIENTO DE GUABAS				
	1.0	PRELIMINARES				\$ 27.888.318
59	1.1	Suministro e instalación valla de 2mX1,5m en material sintético, según diseño ACUAVALLE S.A. E.S.P.	Un	1,00	\$ 395.298	\$ 395.298
62	1.2	Campamento	M2	39,00	\$ 170.067	\$ 6.122.412
408	1.3	Señalización a través de cinta para señalización de 75mms (2 líneas), Incluye bases para el soporte de la cinta siendo estos últimos en cuanto a su material a criterio del contratista, como también la distancia de instalación en la obra	ML	182,00	\$ 7.887	\$ 1.435.434
402	1.4	SEÑALIZACION				
403	1.5	Señalización tipo SR-30 (AVISO DE 30 MTS)	Un	2,00	\$ 487.827	\$ 975.654
404	1.6	Señalización tipo SR-38 (OBREROS EN LA VIA)	Un	3,00	\$ 498.580	\$ 1.495.740
405	1.7	Señalización tipo SP-101 (VIA EN CONTRUCCION)	Un	2,00	\$ 503.958	\$ 1.007.912
406	1.8	Barricada y desvío TIPO SR-102	Un	4,00	\$ 477.867	\$ 1.911.468
74	1.15	Entibados en madera a través de tableros de 1mX1m , incluye soportes entre tableros	M2	200	\$ 72.722	\$ 14.544.400
	2.0	EXCAVACIONES				\$ 27.771.850
108	2.1	Excavaciones a Máquina hasta 2Mts	M3	225,00	\$ 5.706	\$ 1.283.850
96	2.2	Excavaciones a mano en Conglomerado hasta 2 Mts, en seco	M3	600,00	\$ 43.313	\$ 25.987.800
	3.0	RELLENOS				\$ 128.294.560
111	3.1	Mano de Obra de Relleno con material seleccionado de la excavación compactado a máquina en capas de 40cms 90% P.M	M3	160,00	\$ 31.500	\$ 5.040.000
114	3.3	Relleno con material de Roca Muerta, compactado a máquina 90% P.M. Incluye transporte hasta 25 km	M3	390,00	\$ 104.049	\$ 40.579.110
126	3.4	Muros en gavión, malla calibre 12	M3	275,00	\$ 300.838	\$ 82.675.450
	4.0	FUNDICION CONCRETOS				\$ 7.185.825
130	4.1	Cto Simple de 3000PSI e= 10cm, Acolillado, Escobillado y Dilatado, incluye también acelerante y Antisol	M2	75,00	\$ 95.811	\$ 7.185.825
	5.0	RETIRO SOBANTES				\$ 43.573.460
124	5.1	Retiro de material sobrante o escombros, cargado a mano y transportado a sitios autorizados (Distancia Máxima 25Kms)	M3	665,00	\$ 65.524	\$ 43.573.460
	6.0	ACARREO MATERIALES				\$ 46.117.408
23	6.1	Acarreo materiales petreos - Tierra - Varios (zona plana)	m3/km	19458.82	\$ 2.370	\$ 46.117.408
	7.0	ALCANTARILLADO				\$ 11.350.590
251	7.1	Localización y replanteo a mano para la extensión de redes de Alcantarillado	MI	50,00	\$ 2.541	\$ 127.050
0.40130	7.2	Desviacion Cauce Ancho entre 0 y 1 m	ML	60,00	\$ 187.059	\$ 11.223.540
COSTO DIRECTO OBRA						291.681.811
TOTAL COSTOS DIRECTOS TCD						291.681.811
ADMINISTRACION (30.4% DEL TCD)						88.671.271
IMPREVISTOS (1% DEL TCD)						2.916.818
UTILIDAD (6% DEL TCD)						17.500.909
FACTOR DISTANCIA (% DEL TCD) ... DIGITE EL % CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO AL MUNICIPIO ==>						
COSTO TOTAL OBRA						400.770.809

ELABORO :

OMAR JAVIER JARAMILLO CANIZALES

