MUNICIPIO DE BOAVITA
NIT: 891.856.294-5

OBJETO: "CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE BOAVITA – BOYACÁ, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS Y DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 'UNIDOS POR EL DESARROLLO DE BOAVITA'".

CONTRATO N°:	IPMC-MB-062-2025	**CONSULTOR :**	SOFI INVERSIONES SAS NIT: 901373977-9

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.01	2.01.64	GOB 2025		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	ML	335.00	$ 6,189.69	$ 2,073,546.15
1.02	2.01.14	GOB 2025		DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	5.73	$ 45,076.32	$ 258,287.30
1.03	2.01.70	GOB 2025		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	120.60	$ 91,750.92	$ 11,065,160.83
1.04	4.01.08	GOB 2025		RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	19.56	$ 180,800.71	$ 3,536,461.91
1.05	4.01.04	GOB 2025		RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA.	M3	19.56	$ 161,548.48	$ 3,159,888.23
1.06	2.02.28	GOB 2025		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 6" PARA DRENAJE SIN FILTRO	ML	330.80	$ 93,391.03	$ 30,893,751.30
1.07	2.04.30	GOB 2025		MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	28.14	$ 130,010.72	$ 3,658,501.80
1.08	1.03.07	GOB 2025		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	32.16	$ 56,630.74	$ 1,821,244.46
1.09	2.05.31	GOB 2025		CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa. (2500 PSI) DE 0.20 X 0.12 M FUNDIDA EN SITIO.	ML	4.20	$ 65,499.41	$ 275,097.51
1.10	2.02.24	GOB 2025		RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA (RANA)	M3	75.38	$ 36,095.46	$ 2,720,875.93
1.11	1.01.07	GOB 2025		CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 21 Mpa. (3000 PSI)	M3	2.57	$ 907,833.63	$ 2,333,132.44
1.12	2.02.35	GOB 2025		SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	97.22	$ 11,282.32	$ 1,096,867.49
1.13	2.01.43	GOB 2025		DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	133.77	$ 13,148.41	$ 1,758,862.54
1.14	3.07.06	GOB 2025		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA VEHICULAR PESADO 10 X 8 X 20 CM (NTC 5282)	M2	133.77	$ 157,746.49	$ 21,101,748.48
1.15	2.12.146	GOB 2026		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND.	2.00	$ 4,284,097.89	$ 8,568,195.79
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 94,321,622.16**
				PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA (PGIO)				$ 1,000,000.00
				VALOR TOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 95,321,622.16**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Todo se debe redondear a 2 decimales.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).
NOTA 4: El valor de la IMPLEMENTACION PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA - PGIO es un valor fijo, por lo cual el ooferente no podrá modificarlo.

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	26%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	2%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

JOSE ALFONSO SOCHA FIGUEROA
C.C: 1.049.634.925
R/L SOFI INVERSIONES S.A.S