


 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
	FORMATO:		
	FORMATO CONTRATO DE OBRA		
Fecha: 31-01-2024	Versión: 1	Código: FOR-GCP-03	Página: 1 de 6

OTROSI No. 01 (UNO) MODIFICATORIO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA, CREACION DE NUEVOS ITEMS AL CONTRATO DE OBRA No. MCSAMCO112-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE – HUILA Y CONSORCIO INGENIERIA CING.

Entre los suscritos a saber **POLICARPA VASQUEZ AVILA**, mayor de edad, vecina de Campoalegre Huila, identificada con cédula de ciudadanía Número 36.170.541 expedida en Neiva - Huila, en su calidad de Alcaldesa (E) del Municipio de Campoalegre, NIT No. 891.118.119-9, según consta en el Decreto No. 042 del 09 de Junio de 2026 y como tal representante legal del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 1º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, y quien en adelante se llamará **EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE** de una parte; y por la otra el **CONSORCIO INGENIERIA CING**, con NIT No. 902.004.453-3 representado legalmente por **JUAN CAMILO PABON ANDUQUIA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.293.056 de Neiva, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente **OTROSI No. 1** al contrato No. **MCSAMCCO112-2026**, el cual, se registrá por las cláusulas que adelante se consignan, previas las siguientes consideraciones: 1) Que el 08 de mayo de 2026, se celebró el presente contrato entre el **MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Y CONSORCIO INGENIERIA CING**, cuyo objeto es: REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, ADECUACIONES FÍSICAS Y MEJORAS DE LAS SEDES JOSÉ HILARIO LOPEZ, COLEGIO MUNICIPAL EUGENIO FERRO FALLA, ECOPETROL, SAN MIGUEL Y TECNICO AGRICOLA LA VEGA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA. 2) Que dentro del contrato se estipula que la dirección operativa, es la responsable de la realizar la supervisión del contrato. 3) Que el valor inicial del contrato era la suma CIENTO SETENTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$170'076.832). 4) Que la supervisión del contrato y el contratista, mediante Acta de justificación No. 001 y acta de mayores y menores cantidades de obra y creación de nuevos ítems de fecha 28 de mayo de 2026, la cual hace parte integral de este otrosí, justifican cambios de cantidades y creación de nuevos ítems, de acuerdo a las consideraciones establecidas en los documentos antes mencionados. 5) Que para cumplir con lo estipulado en las consideraciones y justificación realizadas, no se requiere adicionar presupuesto. 6) Que el contrato de obra está vigente. En razón a las consideraciones anteriores y justificadas este contrato se reforma por conocimiento y total acuerdo de las partes y la aprobación de las mismas en las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.-**modifíquese el anexo de las actividades establecidas en la cláusula primera que trata del objeto:

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS			
	Macroproceso: Procesos de Apoyo			
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación			
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública			
FORMATO:				
FORMATO CONTRATO DE OBRA				
Fecha: 31-01-2024	Versión: 1	Código: FOR-GCP-03	Página: 2 de 6	

CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO FERRO FALLA										
PRESUPUESTO DE OBRA PARA SUMINISTRO E INTLACION DE UNIDADES SANITARIAS SEDE PRINCIPAL EFF										
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
1.0	PRELIMINARES									
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	90.00	\$3,934	\$354,045	=	0.00	\$ -	90.00	\$354,045
1.2	DESMONTE DE PUERTAS	UND	15.00	\$15,869	\$238,037	=	0.00	\$ -	15.00	\$238,037
1.3	DESMONTE DE TANQUES EN ASBESTO CEMENTO	UND	6.00	\$26,669	\$160,014	=	0.00	\$ -	6.00	\$160,014
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
2.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
2.1	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE TANQUE DE 1000L	UND	6.00	\$910,809	\$5,464,854	=	0.00	\$ -	6.00	\$5,464,854
2.2	SUMINISTRO E INSTLACIÓN UNIDAD SANITARIA	UND	15.00	\$578,790	\$8,681,850	=	0.00	\$ -	15.00	\$8,681,850
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 1/2 " DE PRESION, INCLUYE REGATA	ML	20.00	\$23,214	\$464,280	=	0.00	\$ -	20.00	\$464,280
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
3.0	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS									
3.1	SUMINISTRO E INSTLACIÓN DE PAÑETA PARA REPARACION DE MUROS EN LOS BAÑOS	M2	5.00	\$25,453	\$127,265	=	0.00	\$ -	5.0	\$127,265
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO Y PINTURA A II MANOS	M2	54.00	\$20,084	\$1,084,536	=	0.00	\$ -	54.0	\$1,084,536
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA REMIENTO EN PAREDES	M2	7.00	\$91,956	\$643,692	=	0.00	\$ -	7.0	\$643,692
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA REMIENTO EN PISOS	M2	15.00	\$103,506	\$1,552,590	=	0.00	\$ -	15.0	\$1,552,590
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
4.0	CARPINTERÍA METALICA									
4.1	SUMINISTRO E INSTACION DE PUERTAS METALICAS, PARA LAS UNIDADES SANITARIAS, CAL	UND	15.00	\$330,000	\$4,950,000	=	0.00	\$ -	15.0	\$4,950,000

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
FORMATO:		FORMATO CONTRATO DE OBRA	
Fecha: 31-01-2024	Versión: 1	Código: FOR-GCP-03	Página: 3 de 6

	18, INCLUYE PINTURA.									
PRESUPUESTO DE OBRA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EL PVC										
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
5	RETIRO DE ESTRUCTURA, DEMOLICIONES Y RESANES									
5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	305.00	\$3,934	\$1,199,870	=	0.00	\$	305.00	\$1,199,870
5.2	DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA Y LAMINAS DE CIELORASO EN ICOPOR.	M2	305.00	\$11,449	\$3,491,945	=	0.00	\$	305.00	\$3,491,945
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
6.0	INSTALACIONES ELECTRICAS									
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE TOMA CORRIENTE DOBLE 11	UND	6.00	\$107,373	\$644,238	=	0.00	\$	6.00	\$644,238
6.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60, 40W, 3600LM, 4000K 100- 277V, MARCA PROTON LED O SIMILAR 25.000 HORAS DE VIDA ÚTIL, IP65, ON-OFF. CON EXTENSIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO MÁXIMO 1.0M Y CLAVIJA 10A CON POLO A TIERRA. LA LUMINARIA COMPLETA DEBE CUMPLIR LAS ÚLTIMAS DISPOSICIONES DEL RETIE Y RETILAP, SE DEBE ENTREGAR CURVA FOTOMÉTRICA CERTIFICADA DEL FABRICANTE.	UND	24.00	\$185,300	\$4,447,200	=	0.00	\$	24.00	\$4,447,200
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
7.0	CIELO RASO									
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PVC, INCLUYE ESCTRUCTURA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.	M2	305.00	\$75,240	\$22,948,200	=	0.00	\$	305.00	\$22,948,200
PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA ECOPETROL										
PRESUPUESTO DE OBRA PARA PINTURA DE MUROS INTERNOS Y EXTERNOS SEDE PRINCIPAL										

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS						
	Macroproceso: Procesos de Apoyo						
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación						
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública						
FORMATO:							
FORMATO CONTRATO DE OBRA							
Fecha: 31-01-2024		Versión: 1		Código: FOR-GCP-03		Página: 4 de 6	

ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
8.0	PRELIMINARES									
8.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1665.00	\$3,934	\$6,550,110	-	-1255.00	-\$4,937,170	410.00	\$1,612,940
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
9.0	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS									
9.1	REPINTE PINTURAS MUROS INTERNOS,	M2	1462.00	\$12,700	\$18,567,400	-	-1052.00	-\$13,360,400	410.00	\$5,207,000
9.2	REPINTE PINTURAS MUROS EXTERNOS	M2	1377.00	\$17,200	\$23,684,400	-	-967.00	-\$16,632,400	410.00	\$7,052,000
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
	CUBIERTAS - ESTRUCTURA DE CUBIERTAS									
NP-1	Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada Cal. 18, longitud de desarrollo hasta 0,60 mt. Incluye mano de obra, construcción bajante, anclajes en perfil de 2"x3/16", pintura anticorrosivo.	ML		\$95,789	\$	+	54.36	\$5,207,090	54.36	\$5,207,090
NP-2	Suministro e instalación de correa tipo Perfil Metálico 4x8 Cal 18. Incluye pintura en anticorrosivo y acabado en pintura de aceite, soldadura, transporte y todo lo necesario para su correcta aplicación	ML		\$78,981	\$	+	54.00	\$4,264,974	54.00	\$4,264,974
NP-3	Suministro e instalación de Teja master 1000 1x6 m Azul Cal.28 0.36 mm, incluye set de fijación, andamios y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento.	M2		\$75,586	\$	+	336.80	\$25,457,365	336.80	\$25,457,365
PRESUPUESTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VEGA DE ORIENTE										
PRESUPUESTO DE OBRA PARA ACCESORIOS DE UNIDADES SANITARIAS Y MESON ESCOLAR DEL SEDE PRINCIPAL										
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
10	PRELIMINARES									
10.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	20.00	\$3,934	\$78,677	=	0.00	\$	20.00	\$78,680
10.2	DEMOLICION DE MESÓN EXISTENTE	M2	3.42	\$17,523	\$59,929	=	0.00	\$	3.42	\$59,929
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS									
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS	UND	6.00	\$114,949	\$689,694	=	0.00	\$	6.00	\$689,694
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
12	ESTRUCTURAS EN CONCRETO									

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS						 modelo integral de atención y gestión
	Macroproceso: Procesos de Apoyo						
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación						
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública						
FORMATO:							
FORMATO CONTRATO DE OBRA							
Fecha: 31-01-2024		Versión: 1		Código: FOR-GCP-03		Página: 5 de 6	



12.1	MESÓN PARA EL RESTAURANTE ESCOLAR, DE DIMENSIONES DE 0,60M X 3,42 M, e= 0.10m(NCLUYE ACERO DE DE REFUERZO Y FORMALETAS)	UND	2.00	\$488,200	\$976,400	=	0.00	\$	2.00	\$976,400
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
13 PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS										
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA MESÓN, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	11.00	\$93,905	\$1,032,955	=	0.00	\$	11.00	\$1,032,955
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL										
PRESUPUESTO DE OBRA ESCUELA EL TAVOR										
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
14 PRELIMINARES										
14.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	77.00	\$3,934	\$302,918	=	0.00	\$	77.00	\$302,918
14.2	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	77.00	\$26,542	\$2,043,734	=	0.00	\$	77.00	\$2,043,734
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
15 CUBIERTAS - ESTRUCTURA DE CUBIERTAS										
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA	M2	77.00	\$65,230	\$5,022,710	=	0.00	\$	77.00	\$5,022,710
15.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE	ML	9.00	\$84,616	\$761,544	=	0.00	\$	9.00	\$761,544
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
16 MAMPOSTERIA										
16.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE PARA PLACA DE BAÑOS	M2	7.00	\$30,253	\$211,771	=	0.00	\$	7.00	\$211,771
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
17 ACABADOS										
17.1	PINTURAS MUROS EXTERNOS INTERNOS	M2	258.00	\$20,230	\$5,219,340	=	0.00	\$	258.00	\$5,219,340
PRESUPUESTO DE OBRA ESCUELA VENECIA										
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
18 PRELIMINARES										
18.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	69.00	\$3,934	\$271,446	=	0.00	\$	69.00	\$271,446
ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
19 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON POZUELO DE 2" Y REJILLA 2"	UND	1.00	\$50,834	\$50,834	=	0.00	\$	1.00	\$50,834

 MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Nit. 891.118.119-9	MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS		
	Macroproceso: Procesos de Apoyo		
	Proceso: Gestión Jurídica y Contratación		
	Subproceso: Gestión de Compras y Contratación Pública		
FORMATO:			
FORMATO CONTRATO DE OBRA			
Fecha: 31-01-2024	Versión: 1	Código: FOR-GCP-03	Página: 6 de 6

ID	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VL UNITARIO	VALOR TOTAL					
20 PISOS, ACABADOS, ENCHAPÉS Y ACCESORIOS										
20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA PARA PISO PARA EL SALÓN	M2	45.50	\$90,250	\$4,106,375	=	0.00	\$	45.50	\$4,106,375
20.1	PINTURAS MUROS EXTERNOS INTERNOS INCLUYE ESTUCO	M2	172.00	\$27,590	\$4,745,480	=	0.00	\$	172.00	\$4,745,480
SUBTOTAL					\$130,828,333				-\$541	\$130,827,795
				30%	\$39,248,500				\$ -162	\$39,248,339
Administración		A	25%		\$32,707,083		A	\$ -135	A	\$32,706,949
Imprevisto		I	1%		\$1,308,283		I	\$ -5	I	\$1,308,278
Utilidad		U	4%		\$5,233,133		U	\$ -22	U	\$5,233,112
VALOR TOTAL					\$170,076,833					\$170,076,134

CLAUSULA SEGUNDA.- Que las demás condiciones y obligaciones estipuladas en cada una de las cláusulas del Contrato de Obra No. MCSAMNCO112-2026, no se modifican y continúan vigentes; siendo de obligatorio cumplimiento por las partes.

Para constancia se firma a los Nueve (09) días del mes de junio, del año Dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS	
Por el Municipio	Por el Contratista
 POLICARPA VASQUEZ AVILA Alcaldesa Municipal (E)	 JUAN CAMILO PABON ANDUQUIA Representante Legal CONSORCIO INGENIERIA CING

PROYECTADO POR: (firma)	REVISADO POR: (firma)	APROBADO POR: (firma)
NOMBRE: Matilde Trujillo Perdomo	NOMBRE: Diego Fernando Cortes Lasso	NOMBRE: Policarpa Vasquez Avila
CARGO: Auxiliar Administrativa - Contratación	CARGO: Asesor Jurídico Externo Contratación Defensa y Justicia Legal Group S.A.S.	CARGO: Alcaldesa Municipal (E)