Sabanalarga, Casanare, 4 de junio de 2026

Doctor:
CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL
Alcalde Municipal de Sabanalarga

Asunto: Solicitud de MODIFICATORIO No. 1 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO OBRA **No. 110.2010.153.2026-LICITACIÓN PUBLICA No. SC-SG-LP-001 DE 2025**

Cordial Saludo,

En mi calidad de supervisora del contrato de la referencia, me permito solicitar de manera atenta la autorización para adelantar el trámite del modificatorio No. 1 de adición en valor y prorroga, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El Municipio de Sabanalarga – Casanare, adelanto el **PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA**, suscribiéndose el **CONTRATO OBRA No. 110.2010.153.2026,** con **CONSORCIO AGUA DULCE** identificado con Nit. 902034722-8; representada legalmente por **NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No.74.353.062, cuyo objeto es: **"REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE"** por un valor de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($894.131.722,00) M/CTE** y un plazo de ejecución pactado por **TRES (3) MESES,** el cual fue motivado en la necesidad del municipio, tal cual como se sustenta en cada uno de los párrafos del estudio de conveniencia y oportunidad del referido proceso.

CONCEPTO TÉCNICO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN

Que, el municipio de Sabanalarga, suscribió el **CONTRATO OBRA No. 110.2010.153.2026,** cuyo objeto **"REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE"".**

Que, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité No. 6, la interventoría NATAN COLGROUP S.A.S., representada legalmente por el señor Andrés Orlando Holguín Barrera, mediante oficio E-2026-0244, remitió a la supervisión la solicitud de prórroga y adición de valor del Contrato de Obra No. 110. 2010.153.2026 presentada por el contratista de obra manifestando que:

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y verificación establecidas contractualmente, la Interventoría realizó el análisis técnico de la solicitud de modificación de cantidades de obra, balance de mayores y menores cantidades e incorporación de ítems no previstos presentada por el contratista para el proyecto denominado "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTÍN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE".

Como resultado de las visitas técnicas efectuadas en campo, la revisión de los diseños, las memorias de cálculo, los levantamientos realizados durante la ejecución de la obra, las observaciones registradas en los comités de obra y las solicitudes formuladas por la comunidad beneficiaria, se evidenció la existencia de situaciones técnicas que hacen necesaria la modificación de algunas cantidades inicialmente contratadas y la incorporación de actividades no previstas dentro del alcance original del proyecto.

La Interventoría verificó que los ajustes propuestos obedecen a condiciones reales identificadas durante la ejecución contractual y que su implementación resulta necesaria para garantizar la funcionalidad, seguridad, estabilidad, operatividad y sostenibilidad del escenario deportivo. Así mismo, se constató que las modificaciones planteadas no alteran el objeto contractual ni cambian la naturaleza del proyecto, sino que corresponden a optimizaciones técnicas orientadas al cumplimiento integral de las metas previstas y a la correcta prestación del servicio para la comunidad beneficiaria.

De igual manera, se verificó que la incorporación de los ítems no previstos relacionados con el mejoramiento del sistema de drenaje pluvial, la instalación de tomacorrientes, la implementación de sistemas de control para iluminación y la sustitución de elementos deportivos por estructuras multifuncionales, contribuye significativamente al mejor desempeño de la infraestructura, al aprovechamiento eficiente de los recursos públicos y a la satisfacción de las necesidades identificadas durante el desarrollo del proyecto.

Con fundamento en lo anterior, la Interventoría considera que las modificaciones solicitadas se encuentran técnica, funcional y administrativamente justificadas, toda vez que permiten corregir situaciones detectadas durante la ejecución de la obra, mejorar las condiciones de servicio del polideportivo y garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual bajo criterios de calidad, eficiencia, economía y responsabilidad.

En consecuencia, la Interventoría emite CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE para la aprobación de la modificación de cantidades de obra, balance de mayores y menores cantidades e incorporación de los ítems no previstos contemplados en la presente solicitud, así como para la respectiva adición presupuestal y ampliación del plazo contractual que resulten necesarias para su ejecución, considerando que dichas medidas son indispensables para asegurar la terminación adecuada del proyecto y la entrega de

SECOP

una infraestructura funcional, segura y acorde con las necesidades de la comunidad del Centro Poblado Aguaclara.

En este sentido se pudo determinar que es necesario adicionar recursos al valor del contrato para dar alcance al objeto, para adelantar el desarrollo de actividades teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Se pudo establecer que las actividades que están contemplando como parte de la adición al contrato de obra N 110.2010.153.2026, cuyo objeto es: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE, tienen sustento técnico, avalado por la interventoría, debido a que en el proceso de ejecución se evidenció que la cubierta en policarbonato que quedará instalada en la fachada frontal en el diseño propuesto está a una altura no óptima para su funcionalidad arquitectónica, por lo que, se rediseña su ubicación dejándola a menor altura, donde se vio la necesidad de recalcular y ajustar la cantidad de persiana fija en lámina cold rolled cal. 18, marco en tubo rectangular 100x50x3 mm contemplados en el ítem 1.3.12, garantizando que el cerramiento fachada mantenga su funcionalidad de protección, ventilación y estética.

Sobre el ítem 2.5 Cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C para alimentación luminarias. Suministro e Instalación. Se ve la necesidad de adicionar debido a la solicitud que hace la comunidad para la instalación de dos (2) puntos de toma corrientes.

Respecto a actividades necesarias no previstas tales como:

Canal en lámina galvanizada cal 20. desarrollo 0.60 m . Pintado con wash primer y esmalte. Suministro e instalación, este ítem se realizará debido al deterioro evidenciado en un tramo de la canal existe.

Salida para tomacorriente doble bifásico con polo a tierra. Incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4". Cable de cobre aislado THWN 2xN° 10 + 1xN° 12T AWG, Caja metálica 5800 o 2400 terminales tipo rosca. Suministro e instalación. Este ítem se ejecutará para suplir la necesidad de contar con dos puntos para instalación de equipos de audio y otros.

Temporizador digital multifuncional riel DIN. Suministro e instalación. Item requerido para el control de encendido y apagado de las luminarias instaladas en el polideportivo.

Suministro e Instalación de arcos multifuncionales para microfutbol y baloncesto en tubería estructural redonda (3 1/2", 2 1/2" y 2") con aplicación de anticorrosivo y acabados en

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

pintura color rojo, incluye malla para futbol, tablero reglamentario de baloncesto en *acrílico de 10 mm (1,20 x 1,80 m) móvil con sistema mecánico de altura graduable y aro* de 45 cm de diámetro. Los arcos planteados en los ítems contractuales originales presentaban un diseño de tipo móvil/portátil sin anclaje fijo. Evaluando el contexto de uso público y recreativo de la placa polideportiva, dichas estructuras representaban un riesgo crítico para la integridad física y la seguridad de los usuarios (especialmente niños y jóvenes), debido a la posibilidad de volcamientos o accidentes por columpio o vandalismo. Por lo tanto, se tomó la decisión de un nuevo diseño el cual será un solo conjunto e instalación fija, con un sistema mecánico de graduación de altura del tablero de baloncesto.

De esta manera al aprobar estas nuevas actividades se estará dando cumplimiento al alcance del proyecto y manteniendo la garantía del objeto contractual.

En concordancia con lo expuesto anteriormente, se verifico la propuesta e informe de solicitud de la modificatoria No. 1 de adición y prorroga, realizada por el contratista de obra e interventoría, donde se solicita una prórroga de (1) mes, incluyendo el alcance de *las nuevas actividades y mayores cantidades.*

Que, con fundamento en lo anterior, esta supervisión considera que las cantidades de obra que presentan mayor valor contractual del Contrato de Obra No. 110. 2010.153.2026, presentados y avalados por la interventoría constituyen soportes técnicos y financieros suficientes para justificar la continuidad del contrato durante el plazo adicional requerido, encontrándose acordes con el alcance de las actividades que deberán ejecutarse durante el período de prórroga.

ESTUDIO PREVIO

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

El artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, consagra como FINES ESENCIALES DEL ESTADO:

"Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."

SECOP

Además, el artículo 311 ibidem dispone: "Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.".

El numeral 9 del artículo 315 ibidem señala dentro de las funciones de los alcaldes, entre otras, la siguiente

"Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto".

El **artículo 52** de la Constitución Política de Colombia, señala que:

> *"Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.*
>
> *El deporte y la recreación forman parte de la educación y constituyen gasto público social.*
>
> *Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre.*
>
> *El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas".*

Ley 181 de enero 18 de 1995: "Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte."

CAPITULO I

***Objetivos generales y rectores de la ley**, en su Artículo 3° indica. Para garantizar el* acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores:

> *5o. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más necesitados.*
>
> *6o. Promover y planificar el deporte competitivo y de alto rendimiento, en coordinación con las federaciones deportivas y otras autoridades competentes, velando porque se desarrolle de acuerdo con los principios del movimiento olímpico.*
>
> *7o. Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación, y fomentar las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los*

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

practicantes y cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y eficiencia.

Conforme a la necesidad que motivó la celebración de del contrato de obra **No 110. 2010.153.2026**, se estructuró bajo el objeto: REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE, con un plazo de ejecución de tres (3) meses, y por un de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 894.131.722,00) M/CTE. El Contrato de Obra pública, tal como se soporta a través de los informes de ejecución presentados por el contratista, y avalados por el Interventor contratado a quien se realiza la vigilancia y control, ha tenido un desarrollo técnico ajustado, a la cronología aprobada para el cumplimiento del objeto contractual; lo cual arroja una ejecución en obra equivalente al 68% del total.

Por consiguiente, durante el desarrollo de la obra y bajo soportes técnicos y financieros, se han presentado circunstancias justificadas, que consolidan la necesidad de adicionar mayores cantidades e ítems no previstos, que en nada modifican el objeto del contrato y que no corresponden a la responsabilidad del contratista, de acuerdo con las razones expuestas en el Comité Técnico N°006 de fecha 8 de marzo de 2026. Siendo que la finalidad del Municipio de Sabanalarga -Casanare, es la satisfacción de las necesidades de sus habitantes, a través de la adecuación de los escenarios deportivos que ayuden a incentivar el deporte, entre ellos se hace necesario adicionar actividades necesarias no previstas tales como:

Canal en lámina galvanizada cal 20. desarrollo 0.60 m . Pintado con wash primer y esmalte. Suministro e instalación, este ítem se realizará debido al deterioro evidenciado en un tramo de la canal existe.

Salida para tomacorriente doble bifásico con polo a tierra. Incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4". Cable de cobre aislado THWN 2xN° 10 + 1xN° 12T AWG, Caja metálica 5800 o 2400 terminales tipo rosca. Suministro e instalación. Este ítem se ejecutará para suplir la necesidad de contar con dos puntos para instalación de equipos de audio y otros.

Temporizador digital multifuncional riel DIN. Suministro e instalación. Item requerido para el control de encendido y apagado de las luminarias instaladas en el polideportivo.

Suministro e Instalación de arcos multifuncionales para microfutbol y baloncesto en tubería estructural redonda (3 1/2", 2 1/2" y 2") con aplicación de anticorrosivo y acabados en pintura color rojo, incluye malla para futbol, tablero reglamentario de baloncesto en acrílico de 10 mm (1,20 x 1,80 m) móvil con sistema mecánico de altura graduable y aro de 45 cm de diámetro. Los arcos planteados en los ítems contractuales originales presentaban un diseño de tipo móvil/portátil sin anclaje fijo. Evaluando el contexto de uso

MUNICIPIO DE SABANALARGA
SECOP

público y recreativo de la placa polideportiva, dichas estructuras representaban un riesgo *crítico para la integridad física y la seguridad de los usuarios (especialmente niños y* jóvenes), debido a la posibilidad de volcamientos o accidentes por columpio o vandalismo. Por lo tanto, se tomó la decisión de un nuevo diseño el cual será un solo conjunto e instalación fija, con un sistema mecánico de graduación de altura del tablero de baloncesto.

Plan Anual de Adquisiciones

La Secretaría de Planeación y Obras Públicas incluyó en su plan anual de adquisiciones el objeto contratado REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA EN EL *MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE, destinando los recursos necesarios para* respaldar el contrato de obra N°110. 2010.153.2026.

Finalmente, y con fundamento en las consideraciones técnicas, administrativas, financieras y contractuales expuestas en el presente concepto, esta supervisión solicita adelantar el Modificatorio No. 01 a contrato de obra N°110. 2010.153.2026., con el propósito de:

1. Realizar la prórroga No. 01 del plazo de ejecución de la **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** No. 110. 2010.153.2026 por un término de UN (1) MES adicionales, al inicialmente establecido en el numeral **4. PLAZO DEL CONTRATO**, para un total de CUATRO (04) MESES.

2. Realizar el Adicional No.1 a **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** No. 110. 2010.153.2026, en la suma de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($62.564.176,00) M/CTE, al valor inicialmente establecido en el *numeral **5. VALOR DEL CONTRATO**, para un total de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS* MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($956.695.898,00). El valor de la adición este sujeto a las siguientes cantidades:

MUNICIPIO DE SABANALARGA
SECOP
SECRETARIA GENERAL

CONDICIONES ORIGINALES						BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 1						CONDICIONES MODIFICATORIA No 1					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAS (+)	VALOR TOTAL	MENOS (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	VALOR ACTUALIZADA
1	**ADECUACIÓN FACHADA CANCHA MULTIPLE**																
1,1	**INTERVENCIÓN SUPERFICIE CANCHA**																
1,1,1	Excavación a mano en material común	m³	16,64	$ 61.187,00	$ 1.018.152,00	62,45	$ 3.821.128,00	0,00	$ 0,00	79,09	$ 4.839.280,00	0	$ 0	0	$ 0	79,09	$ 4.839.280,00
1,1,2	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m³	7,26	$ 155.804,00	$ 1.131.137,00	28,27	$ 4.404.579,00	0,00	$ 0,00	35,53	$ 5.535.716,00	0	$ 0	0	$ 0	35,53	$ 5.535.716,00
1,1,3	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	93,79	$ 145.369,00	$ 13.634.159,00	143,07	$ 20.797.943,00	0,00	$ 0,00	236,86	$ 34.432.101,00	0	$ 0	0	$ 0	236,86	$ 34.432.101,00
1,1,4	Picado superficie placa de piso en concreto o cancha con retiro sobrantes.	m²	626	$ 19.409,00	$ 12.150.034,00	32,25	$ 625.940,00	0,00	$ 0,00	658,25	$ 12.775.974,00	0	$ 0	0	$ 0	658,25	$ 12.775.974,00
1,1,5	Alistado de pisos e= 0.05 m	m²	650	$ 43.107,00	$ 28.019.550,00	8,25	$ 355.633,00	0,00	$ 0,00	658,25	$ 28.375.183,00	0	$ 0	0	$ 0	658,25	$ 28.375.183,00
1,1,6	Baldosa grano de mármol 30*30 / 33*33 cm blanco. Incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	m²	650	$ 196.695,00	$ 127.851.750,00	8,25	$ 1.622.734,00	0,00	$ 0,00	658,25	$ 129.474.484,00	0	$ 0	0	$ 0	658,25	$ 129.474.484,00
1,1,7	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	m	447,71	$ 10.790,00	$ 4.830.791,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	447,71	$ 4.830.791,00	0	$ 0	0	$ 0	447,71	$ 4.830.791,00
	SUBTOTAL				**$ 188.635.573,00**		**$ 31.627.957,00**		**$ 0,00**		**$ 220.263.529,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 220.263.529,00**
1,2	**INTERVENCIÓN GRADERIAS**																
1,2,1	Excavación a mano en material común	m³	20,00	$ 61.187,00	$ 1.223.740,00	1,25	$ 76.484,00	0,00	$ 0,00	21,25	$ 1.300.224,00	0	$ 0	0	$ 0	21,25	$ 1.300.224,00
1,2,2	Base concreto pobre 2000 Psi E=0.05 m	m³	25,00	$ 42.697,00	$ 1.067.425,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 1.067.425,00	0	$ 0	0	$ 0	25,00	$ 1.067.425,00
1,2,3	Graderia en concreto de resistencia 3000 Psi sistema de muro escalonado c/3m con zapata corrida y placas macizas de e=0.10 m prefabricadas	m³	18,34	$ 1.303.461,00	$ 23.905.475,00	0,00	$ 0,00	2,83	$ 3.688.791,00	15,51	$ 20.216.680,00	0	$ 0	0	$ 0	15,51	$ 20.216.680,00
1,2,4	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	892,01	$ 9.137,00	$ 8.150.295,00	621,32	$ 5.677.001,00	0,00	$ 0,00	1.513,33	$ 13.827.296,00	0	$ 0	0	$ 0	1.513,33	$ 13.827.296,00
1,2,5	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	7,14	$ 47.213,00	$ 337.101,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,14	$ 337.101,00	0	$ 0	0	$ 0	7,14	$ 337.101,00
1,2,6	Baranda metalica para graderias h= 1.0 m, en tuberia estructural redonda 2 1/2" x 2.5 mm + 3 hilos de 2" x 2.0 mm, con anclaje, pernos, anticorrosivo y pintura. Suministro e Instal.	m	63,74	$ 349.488,00	$ 22.276.365,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	63,74	$ 22.276.365,00	0	$ 0	0	$ 0	63,74	$ 22.276.365,00
1,2,7	Pintura gris basalto para estructuras de concreto.	m²	211,73	$ 21.692,00	$ 4.592.847,00	110,35	$ 2.393.618,00	0,00	$ 0,00	322,08	$ 6.986.466,00	0	$ 0	0	$ 0	322,08	$ 6.986.466,00
1,2,8	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30	m²	20,92	$ 83.670,00	$ 1.750.376,00	0,00	$ 0,00	0,08	$ 6.694,00	20,84	$ 1.743.683,00	0	$ 0	0	$ 0	20,84	$ 1.743.683,00
1,2,9	Pañete liso (allanado) muros 1:3	m²	41,83	$ 34.011,00	$ 1.422.680,00	0,00	$ 0,00	1,45	$ 49.316,00	40,38	$ 1.373.364,00	0	$ 0	0	$ 0	40,38	$ 1.373.364,00
	SUBTOTAL				**$ 64.726.304,00**		**$ 8.147.108,00**		**$ 3.744.801,00**		**$ 69.128.604,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 69.128.604,00**
1,3	**ADECUACIÓN FACHADA CANCHA MULTIPLE**																
1,3,1	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (incluye: Retiro)	m³	8,57	$ 250.756,00	$ 2.148.979,00	5,15	$ 1.291.393,00	0	$ 0,00	13,72	$ 3.440.372,00	0	$ 0	0	$ 0	13,72	$ 3.440.372,00
1,3,2	Excavación a mano en material común	m³	48,38	$ 61.187,00	$ 2.960.227,00	32,64	$ 1.997.144,00	0,00	$ 0,00	81,02	$ 4.957.371,00	0	$ 0	0	$ 0	81,02	$ 4.957.371,00
1,3,3	Base concreto pobre 2000 Psi E=0.05 m	m³	24,2	$ 42.697,00	$ 1.033.267,00	27,20	$ 1.161.358,00	0,00	$ 0,00	51,40	$ 2.194.626,00	0	$ 0	0	$ 0	51,40	$ 2.194.626,00
1,3,4	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi	m³	5,00	$ 1.170.450,00	$ 5.852.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 5.852.250,00	0	$ 0	0	$ 0	5,00	$ 5.852.250,00
1,3,5	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 psi	m³	7,19	$ 1.125.594,00	$ 8.093.021,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,19	$ 8.093.021,00	0	$ 0	0	$ 0	7,19	$ 8.093.021,00
1,3,6	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m³	1,98	$ 1.402.249,00	$ 2.776.453,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,98	$ 2.776.453,00	0	$ 0	0	$ 0	1,98	$ 2.776.453,00
1,3,7	Acero de refuerzo Grado 60	kg	1.281,00	$ 9.137,00	$ 11.704.497,00	38,00	$ 347.206,00	0,00	$ 0,00	1.319,00	$ 12.051.703,00	0	$ 0	0	$ 0	1.319,00	$ 12.051.703,00
1,3,8	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	28,06	$ 47.213,00	$ 1.324.797,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,06	$ 1.324.797,00	0	$ 0	0	$ 0	28,06	$ 1.324.797,00
1,3,9	Cargue manual y retiro de material hasta 6 km	m³	20,32	$ 39.896,00	$ 810.687,00	32,64	$ 1.302.205,00	0,00	$ 0,00	52,96	$ 2.112.892,00	0	$ 0	0	$ 0	52,96	$ 2.112.892,00
1,3,10	Piedra pegada concreto de 2500 Psi, e=0.15 m	m³	55,08	$ 117.895,00	$ 6.493.657,00	0,00	$ 0,00	24,03	$ 2.833.017,00	31,05	$ 3.660.640,00	0	$ 0	0	$ 0	31,05	$ 3.660.640,00
1,3,11	Estructura en tubo estructural rectangular 100X200x6mm, incluye platina en lamina HR cal 1/4", varillas de fijación D=3/4", tornillos G5 de 3/4" y arandelas de 3/4"	m	148,14	$ 516.015,00	$ 76.442.462,00	0,71	$ 366.371,00	0,00	$ 0,00	148,85	$ 76.808.833,00	0	$ 0	0	$ 0	148,85	$ 76.808.833,00
1,3,12	Suministro e instalación de persiana fija en lámina cold rolled cal. 18, marco en tubo rectangular 100X50X3mm.	m²	242,67	$ 718.283,00	$ 174.305.736,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	242,67	$ 174.305.736,00	81,98	$ 58.884.840,00	0	$ 0	324,65	$ 233.190.576,00
1,3,13	Pergola metalica y cubierta en policarbonato alveolar 6 mm. Suministro e instalación	m²	268,73	$ 541.098,00	$ 145.409.266,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	268,73	$ 145.409.266,00	0	$ 0	0	$ 0	268,73	$ 145.409.266,00
	SUBTOTAL				**$ 439.355.299,00**		**$ 6.465.677,00**		**$ 2.833.017,00**		**$ 442.987.960,00**		**$ 58.884.840,00**		**$ 0,00**		**$ 501.872.800,00**

SECOP SECRETARÍA GENERAL

1,4	**MEJORAMIENTO DE ARCOS Y/O MARCOS MÚLTIPLES**																
1,4,1	Arcos móviles microfútbol en tubería estructural de 3 1/2", 2 1/2" y 2", pintado y con malla.	jg	1,00	$ 4.999.548,00	$ 4.999.548,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.999.548,00	0	$ 0	1,00	$ 4.999.548,00	0,00	$ -
1,4,2	Canchas móviles baloncesto en tubería estructural redonda de 2 1/2" y 2", pintada, tablero de baloncesto reglamentario 1.20 x 1.80 m en acrílico 10 mm, con aro Ø 45 cm y malla, contrapeso en concreto.	jg	1,00	$ 10.123.340.00	$ 10.123.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 10.123.340,00	0	$ 0	1,00	$ 10.123.340,00	0,00	$ -
1,4,3	Parales de voleibol metálicos en 3" (incluye dados, camisa para la fijación de parales desmontables, tapa en acero de cierre elástico, anillo en 1/4" soldado, malla 100 nylon y pintura en esmalte en la estructura metálica. Suministro e instal.	jg	1,00	$ 964.348,00	$ 964.348,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 964.348,00	0	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 964.348,00
	SUBTOTAL				**$ 16.087.236,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 16.087.236,00**		**$ 0,00**		**$ 15.122.888,00**		**$ 964.348,00**
1,5	**AVISOS**																
1,5,1	Muro en ladrillo rejilla 0.06 m (12 x 24 x 6)	m²	6,20	$ 105.108,00	$ 651.670,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,20	$ 651.670,00	0	$ 0	0	$ 0	6,20	$ 651.670,00
1,5,2	Suministro e instalación de aviso "Martín Guevara" en lamina cold rolled calibre 18, ancho de 0.10 m, anticorrosivo y esmaltado (medidas según diseño).	und	1,00	$ 9.196.881,00	$ 9.196.881,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.196.881,00	0	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 9.196.881,00
1,5,3	Suministro e instalación de aviso "Polideportivo" en lamina cold rolled calibre 18, anticorrosivo y esmaltado (medidas según diseño).	und	1,00	$ 2.696.578,00	$ 2.696.578,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.696.578,00	0	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 2.696.578,00
1,5,4	Placa honorífica en acero inoxidable satinado calibre 16 y distanciadores en acero inoxidable. Suministro e instalación	und	1,00	$ 554.494,00	$ 554.494,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 554.494,00	0	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 554.494,00
	SUBTOTAL				**$ 13.099.623,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 13.099.623,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 13.099.623,00**
1,6	**CUBIERTA**																
1,6,1	Limpieza y lavado mecanico de estructura metalica cubierta	m	535,20	$ 17.430,00	$ 9.328.536,00	423,51	$ 7.381.725,00	0,00	$ 0,00	958,71	$ 16.710.261,00	0	$ 0	0	$ 0	958,71	$ 16.710.261,00
1,6,2	Reparacion bajante aguas lluvias	m	12,00	$ 79.618,00	$ 955.416,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 955.416,00	0	$ 0	0	$ 0	12,00	$ 955.416,00
1,6,3	Pintura para estructura metalica cubierta, anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos)	m	535,20	$ 25.596,00	$ 13.698.979,00	0,00	$ 0,00	10,71	$ 274.133,00	524,49	$ 13.424.846,00	0	$ 0	0	$ 0	524,49	$ 13.424.846,00
	SUBTOTAL				**$ 28.982.931,00**		**$ 7.381.725,00**		**$ 274.133,00**		**$ 31.090.523,00**				**$ 0,00**		**$ 31.090.523,00**
1,7	**CERRAMIENTO Y MALLA CONTRA IMPACTO**																
1,7,1	Desmonte malla cerramiento, con acarreo	m²	72,00	$ 5.497,00	$ 395.784,00	1,04	$ 5.717,00	0,00	$ 0,00	73,04	$ 401.501,00	0	$ 0	0	$ 0	73,04	$ 401.501,00
1,7,2	Malla contra impacto, incluye anclajes, tuberia, platinas, tensores, soldadura, anticorrosivo y esmalte (2 manos). Suministro e instal.	m²	158,40	$ 463.379,00	$ 73.399.234,00	2,29	$ 1.061.138,00	0,00	$ 0,00	160,69	$ 74.460.372,00	0	$ 0	0	$ 0	160,69	$ 74.460.372,00
	SUBTOTAL				**$ 73.795.018,00**		**$ 1.066.855,00**		**$ 0,00**		**$ 74.861.873,00**				**$ 0,00**		**$ 74.861.873,00**
2	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN CANCHA MULTIPLE**																
2,1	Desmonte tableros electricos	und	1,00	$ 89.823,00	$ 89.823,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 89.823,00	0	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 89.823,00
2,2	Tablero de control alumbrado tipo minipragma de 12 circuitos. Incluye protecciones y teleruptores. Suministro, montaje y conexion	und	1,00	$ 1.090.107,00	$ 1.090.107,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.090.107,00	0	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 1.090.107,00
2,3	Tuberia metalica tipo conduit EMT 1 1/2" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. Suministro e instalacion	m	40,00	$ 44.254,00	$ 1.770.160,00	0,00	$ 0,00	16,36	$ 723.995,00	23,64	$ 1.046.165,00	0	$ 0	0	$ 0	23,64	$ 1.046.165,00
2,4	Tuberia metalica tipo conduit EMT 3/4" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. Suministro e instalacion	m	55,00	$ 25.722,00	$ 1.414.710,00	1,46	$ 37.554,00	0,00	$ 0,00	56,46	$ 1.452.264,00	0	$ 0	0	$ 0	56,46	$ 1.452.264,00
2,5	Cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C para alimentación luminarias. Suministro e instalacion	m	190,00	$ 34.355,00	$ 6.527.450,00	0,00	$ 0,00	109,90	$ 3.775.615,00	80,10	$ 2.751.836,00	28,88	$ 992.172,00	0	$ 0	108,98	$ 3.744.008,00
2,6	Caja de paso metalica 20 x 25 x 10 cm. Suministro e instalacion.	und	2,00	$ 134.350,00	$ 268.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 268.700,00	0	$ 0	0	$ 0	2,00	$ 268.700,00

2,7	Caja de paso metálica de 10 cm x 10 cm, para la iluminación de la cancha. Suministro y montaje	und	12,00	$ 49.523,00	$ 594.276,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 594.276,00	0	$ 0	0	$ 0	12,00	$ 594.276,00
2,8	Tomacorriente doble con polo a tierra levitón o similar con tapa	und	16,00	$ 32.719,00	$ 523.504,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 523.504,00	0	$ 0	0	$ 0	16,00	$ 523.504,00
2,9	Lampara led High - bay 100W 120/240V 9000 lm, incluye cableado y sistema de anclaje a estructura, suministro e instalacion.	und	12,00	$ 804.604,00	$ 9.655.248,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 9.655.248,00	0	$ 0	0	$ 0	12,00	$ 9.655.248,00
2,10	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	und	4,00	$ 141.687,00	$ 566.748,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 566.748,00	0	$ 0	0	$ 0	4,00	$ 566.748,00
	SUBTOTAL				**$ 22.800.726,00**		**$ 37.554,00**		**$ 4.499.610,00**		**$ 18.038.671,00**		**$ 992.172,00**		**$ 0,00**		**$ 19.030.843,00**
3	**OBRAS EXTERIORES**																
3,1	Excavación a mano en material común	m³	37,76	$ 61.187,00	$ 2.310.421,00	0,00	$ 0,00	37,76	$ 2.310.421,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ -
3,2	Relleno con material subbase triturada tam maximo 2" compactado para areas pequeñas de cimentación con transporte	m³	16,88	$ 169.880,00	$ 2.867.574,00	0,00	$ 0,00	16,88	$ 2.867.574,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ -
3,3	Cargue manual y retiro de material hasta 6 km	m³	20,88	$ 39.896,00	$ 833.028,00	22,68	$ 904.841,00	0,00	$ 0,00	43,56	$ 1.737.870,00	0	$ 0	0	$ 0	43,56	$ 1.737.870,00
3,4	Bordillo 10x40 cm fundido en concreto de 3000 psi	m	87,43	$ 63.921,00	$ 5.588.613,00	0,00	$ 0,00	1,58	$ 100.995,00	85,85	$ 5.487.618,00	0	$ 0	0	$ 0	85,85	$ 5.487.618,00
3,5	Piso en concreto estampado, endurecido con color, desmoldante neutro y sellante dos capas, incluye placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-7.	m²	160,10	$ 243.605,00	$ 39.001.161,00	0,00	$ 0,00	160,10	$ 39.001.161,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ -
3,6	Sardinel bajo A-85 para rampas (0.8 x 0.20 x 0.35)	m	6,00	$ 72.065,00	$ 432.390,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 432.390,00	0	$ 0	0	$ 0	6,00	$ 432.390,00
3,7	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	6,30	$ 145.369,00	$ 915.825,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,30	$ 915.825,00	0	$ 0	0	$ 0	6,30	$ 915.825,00
	SUBTOTAL				**$ 51.949.012,00**		**$ 904.841,00**		**$ 44.280.161,00**		**$ 8.573.703,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 8.573.703,00**
	ÍTEMS NO PREVISTOS																
N.P.1	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte. Suministro e instal	m	0,00	$ 199.125,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7	$ 1.393.875,00	0	$ 0	7,00	$ 1.393.875,00
N.P.2	Salida para tomacorriente doble bifasico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2xN° 10 + 1xN° 12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación	und	0,00	$ 517.476,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2	$ 1.034.952,00	0	$ 0	2,00	$ 1.034.952,00
N.P.3	Temporizador digital multifuncional riel DIN. Suministro e instalación	und	0,00	$ 328.705,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1	$ 328.705,00	0	$ 0	1,00	$ 328.705,00
N.P.4	Suministro e instalación de arcos multifuncionales para microtútbol y baloncesto en tubería estructural redonda (3 ½", 2 ½" y 2"), con aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura color rojo, incluye: malla para fútbol, tablero reglamentario de baloncesto en acrílico de 10 mm (1,20 x 1,80 m) móvil, con sistema mecánico de altura graduable y aro Ø 45 cm.	und	0,00	$ 15.052.520,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1	$ 15.052.520,00	0	$ 0	1,00	$ 15.052.520,00
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 17.810.052,00		$ 0,00		$ 17.810.052,00
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 894.131.722,00		$ 55.631.712,00		$ 55.631.712,00		$ 894.131.722,00		$ 77.687.064,00		$ 15.122.888,00		$ 956.695.898,00
	ADMINISTRACIÓN (27%)																
	IMPREVISTOS (2%)																
	UTILIDAD (5%)																
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
	VALOR TOTAL OBRA				$ 894.131.722,00		$ 55.631.712,00		$ 55.631.712,00		$ 894.131.722,00		$ 77.687.064,00		$ 15.122.888,00		

CUADRO RESUMEN	
VALOR INICIAL CONTRACTUAL	$894.131.722,00
MODIFICACIONES (+)	$77.687.064,00
MODIFICACIONES (-)	$15.122.888,00
VALOR ADICIONAL	$62.564.176,00
VALOR TOTAL	$956.695.898,00

9

ITEM CON MAYORES CANTIDADES					
ITEM	**ITEM CONTRACTUALES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD ADICIONAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.3.12	Suministro e instalación de persiana fija en lámina cold rolled cal. 18, marco en tubo rectangular 100X50X3mm.	**M2**	**81.98**	**$ 718.283,00**	**$ 58.884.840,00**
2,5	Cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C para alimentación luminarias. Suministro e instalación	**M**	**28,88**	**$ 34.355,00**	**$ 992.172,00**
ITEM	**ITEM NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
N.P.1	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal	**M**	**7**	**$199.125,00**	**$1.393.875,00**
N.P.2	Salida para tomacorriente doble bifásico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2xN° 10 + 1xN° 12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación	**UND**	**2**	**$517.476,00**	**$1.034.952,00**
N.P.3	Temporizador digital multifuncional riel DIN. Suministro e instalación	**UND**	**1**	**$328.705,00**	**$328.705,00**
N.P.4	Suministro e instalación de arcos multifuncionales para microfútbol y baloncesto en tubería estructural redonda (3 ½", 2 ½" y 2"), con aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura color rojo, incluye: malla para fútbol, tablero reglamentario de baloncesto en acrílico de 10 mm (1,20 x 1,80 m) móvil, con sistema mecánico de altura graduable y aro Ø 45 cm.	**UND**	**1**	**$15.052.520,00**	**$15.052.520,00**
	VALOR TOTAL DE ITEM				**$77.687.064,00**

MUNICIPIO DE SABANALARGA
SECOP

TABLA DEL BALANCE DEL ADICIONAL

DESCRIPCIÓN	VALOR MAYORES	VALOR MENORES	VALOR FINAL DEL ADICIONAL
SUMATORIA ITEM DE MAYORES	77.687.064,000		
SUMATORIA ITEM MENORES		15.122.888,00	
		VALOR A ADICIONAR	**$ 62.564.176**

3. SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El valor que la Alcaldía Municipal se compromete a pagar por la presente adición queda sujeto a las apropiaciones presupuestales que para el efecto se hagan en el presupuesto de la entidad y se pagará con cargo a la vigencia fiscal del año 2026, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal adicionado.

El presente modificatorio No. 1 – Adicional No. 1 se realiza en observancia a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 que indica "En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".

Por lo anteriormente expuesto, esta supervisión avala la justificación presentada por la interventoría y solicita la aprobación del Modificatorio No. 1 de Adición No. 1 - Prórroga No. 1 al **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** No. 110. 2010.153.2026, **PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA No. SC-SG-LP-001 DE 2025**

Sin otro particular,

Mónica Rodríguez T

MÓNICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES
Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

Elaboró: Cesar Ramírez Rodríguez
Profesional contratado S.P.O.P

SECOP

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS	**Código:** F- CT-117 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA N° 110.2010.153.2026
FECHA DE INICIÓ: 3/03/2026	FECHA DE TERMINACIÓN: 11/06/2026
OBJETO CONTRATO:	REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.
CONTRATISTA :	CONSORCIO AGUA DULCE R/L NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	110,2009,412,2025
INTERVENTORÍA:	NATAN COLGROUP S.A.S R/L ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA
SUPERVISOR:	MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	CESAR RAMIREZ RODRIGUEZ

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
				Contratista	Interventoría	Valor Pactado/Determinado
I.N.P 1	Canal en Lamina galvanizada cal.20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte	ml	7,00	$ 199.125,00	N/A	$ 199.125,00
I.N.P 2	Salida para tomacorriente doble bifasico con polo a tierra, incluye: Tubo EMT tipo pesado 3/4>", cable de cobre aislado THWN 2xN°10+ 1xN° 12T AWG, caja metalica 5800 o 2400 terminales de rosca	und	2	$ 517.476,00	N/A	$ 517.476,00
I.N.P 3	Temporizador digital multifuncional riel DIN. Suministro e instalación	und	1	$ 328.705,00	N/A	$ 328.705,00
I.N.P 4	Suministro e instalación de arcos multifuncionales para microfútbol y baloncesto en tubería estructural redonda (3 ½", 2 ½" y 2"), con aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura color rojo, incluye: malla para fútbol, tablero reglamentario de baloncesto en acrílico de 10 mm (1,20 x 1,80 m) móvil, con sistema mecánico de altura graduable y aro Ø 45 cm.	und	1	$ 15.052.520,00	N/A	$ 15.052.520,00

Mediante el presente documento, MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES, quien ejerce la Supervisión del proyecto, ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA representante legal de NATAN COLGROUP S.A.S interventoria contratada, NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ representante legal del CONSORCIO AGUADULCE Contratista de Obra, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y *las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.*

APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS ITEMS NO PREVISTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
I.N.P 1	Canal en Lamina galvanizada cal.20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte	ml	$ 199.125,00
I.N.P 2	Salida para tomacorriente doble bifasico con polo a tierra, incluye: Tubo EMT tipo pesado 3/4>", cable de cobre aislado THWN 2xN°10+ 1xN° 12T AWG, caja metalica 5800 o 2400 terminales de rosca	und	$ 517.476,00
I.N.P 3	Temporizador digital multifuncional riel DIN. Suministro e instalación	und	$ 328.705,00
I.N.P 4	Suministro e instalación de arcos multifuncionales para microfútbol y baloncesto en tubería estructural redonda (3 ½", 2 ½" y 2"), con aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura color rojo, incluye: malla para fútbol, tablero reglamentario de baloncesto en acrílico de 10 mm (1,20 x 1,80 m) móvil, con sistema mecánico de altura graduable y aro Ø 45 cm.	und	$ 15.052.520,00

NOTAS:

1. Los precios unitarios correspondientes a los Item no previstos están referidos al origen del contrato y se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Gobernacion de Casanare , Resolucion N°0122 de 2025. y el estudio de mercado realizado por la obra y cetificado por la interventoria.

Para constancia de lo anterior firman la presente Acta los que interviene en ella, el día **3/06/2026**

SECOP
SECRETARÍA GENERAL

	ALCALDÍA DE SABANALARGA CASANARE COMPARACIÓN Y APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS	**Código:** F- CT-117 **Versión:** 1 **Fecha Actualización:** 09 / 08 / 2021 **Página:** ___ de ___

CONTRATO N°	CONTRATO DE OBRA Nº 110.2010.153.2026

Firma

Nombre: ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA
INTERVENTORIA
Nº Matrícula Profesional:25202-319119 CND

Firma Nestor Baudilio Cardenas B

Nombre: NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ
CONTRATISTA
Nº Matrícula Profesional: 25202-342853 CND

Firma Monica Rodriguez T

Nombre: MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
SUPERVISOR
Nº Matrícula Profesional: 20252219885 CND

Proyectó: CESAR RAMIREZ RODRIGUEZ
Profesional de Apoyo S.P.O.P

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ALCALDIA MUNICIPAL SABANALARGA DEPARTAMENTO CASANARE SOLICITUD PRORROGA O ADICIÓN A CONTRATOS	Código: F-CT-012 Versión: 2 Fecha de Actualización: 03-03-2021

FECHA	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.153.2026
	4	6	2026	

ADICIÓN ☑ **PRÓRROGA** ☑

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de adición y prórroga, el contratista, la interventoria y el Supervisor de Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a: 1 de 2

- Avance físico ejecutado 68%
- Valor actual del contrato $ 894.131.722,00
- Valor facturado hasta la fecha $ 0,00
- Valor anticipo, si lo hubo
- Valor anticipo amortizado
- Valor anticipo por amortizar

- Condiciónes técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición y prórroga del contrato.

2) La Interventoria contratada velará porque las razones por las cuales se solicita la prórroga y adicón al contrato de obra, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

3) El Responsable de la dependencia respectiva revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar estar conforme con la prórroga, previa aprobación del interventor y Supervisor.

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.153.2026

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO TRES (3) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 3 **DE** MARZO **DE** 2026

ACTAS Y MODIFICACIONES

SUSPENSIONES / MODIFICACIÓN / ACTA No	FECHA DEL CONTRATO / ACTA	VALORES / TIEMPO	DESCRIPCIÓN
ACTA No. 2 DE SUSPENSION No. 1	27 DE MARZO DE 2026	DIEZ (10) DIAS	SUSPENSION N° 1

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 11 **DE** JUNIO **DE** 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 894.131.722,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

CONTRATISTA CONSORCIO AGUA DULCE R/L NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ

INTERVENTOR NATAN COLGROUP S.A.S R/L ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA

SUPERVISOR MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar al Alcalde de Sabanalarga Casanare la aprobacion de la Modificatoria No. 1 de Adición y Prórroga **CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.153.2026,** Cuyo objeto es" REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE".

C. ESTADO FISICO	Porcentaje de ejecucion del 68%

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato $ 894.131.722 Valor anticipo amortizado

Valor facturado a $ 0,00 Valor anticipo por amortizar

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

El Municipio de Sabanalarga, Casanare, adelantó el proceso de LICITACIÓN PUBLICA No. SC-SG-LP-001 DE 2025, suscribiendoce el CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.153.2026 cuyo objeto es: "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE. con el CONSORCIO AGUA DULCE, identificado con NIT. 901.034722-8, Repesentado legalmente por NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ, por un valor de OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 894.131.722,00) y un plazo de ejecución de TRES (3) MESES, cuya descripcion de la necesidad, conveniencia y oportunidad esta descrito en cada uno de los parrafos del estudio previo del referido proceso, y con respecto a la solicitud y evaluar un adicional y prorroga descrito en el comite No. 6 de fecha 8 de mayo de 2026, dicha solicitud es causal de que en el proceso constructivo se evidencio que la cubierta en policarbonato sobre el costado lateral "fachada" esta en el diseño original muy elevada la cual no cumplira su funcion arquitectonica, por lo que se debe instalar a menor altura, donde se incrementará la instalacion de persiana fija. tambien por solicitud de la comunidad en instalar dos puntos electricos de tomacorriente en el costado de las graderias nuevas con el fin de facilitar la conexion de equipos de audio o video; Una vez iniciado los item contractuales como el lavado de la estructura existente y a las lluvias presentadas, se evidencio que un tramo de la canal existente presenta fractura y deterioro del material, impidiendo una correcta evacuación de las aguas recolectadas las cuales afectan inundando gran parte del campo de juego y graderias; Debido a que no se incluyo en los item contractuales y por solicitud de la de la comunidad se requiere la instalacion del temporizador con el fin de controlar el encendido y apagado de las luminarias del polideportivo y concluyendo por solicud de la comunidad en el cambio del diseño contractual de los arcos de micrifutbol y baloncesto no son los apropiados los cuales no garantizan seguridad e itegredidad de la comunidad, por lo que se planteo la modificacipn dle apus y diseño por uno que cumplan con lo requerido por la comunidad del centro poblado de aguaclara.

SECOP

Teniendo en cuenta la propuesta presentada por el contratista y aprobada por la interventoria contratada y con el visto bueno de la supervisión, con respecto a las actividades contempladas como parte del adicional al contrato de obra No. 110.2010.153.2026, se establece que tienen sustento tecnico debido a:

* Al ajuste de la altura de la cubierta en policarbonato localizada en la fachada frontal. El objetivo primordial es optimizar su funcionalidad arquitectonica y la integridad estructural del sistema. Como consecuencia de este ajuste de niveles, se realizará la modificación proporcional del item 1.3.12, instalación de la persiana fija en lamina cold rolled cal. 18 marco en tubo rectangular 100x50x3 mm.

* Aumento del cableado electrico item 2.5 cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90° C para alimentación luminarias, con el fin de garantizar la instalcion de dos (2) puntos nuevos solicitados por la comunidad dutante la socializacion del proyecto.

* Item N.P 1 Canal en Lamina galvanizada cal.20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte. Suminstro e instalacion.

* Item N.P 2 Salida para tomacorriente doble bifasico con polo a tierra, incluye: Tubo EMT tipo pesado 3/4>", cable de cobre aislado THWN 2xN°10+ 1xN° 12T AWG, caja metalica 5800 o 2400 terminales de rosca. Suministro e Instalación.

* Item N.P. 3 Temporizador digital multifuncional riel DIN. Suministro e instalación.

* *Item N.P. 4 Suministro e Instalación de arcos multifuncionales para microfutbol y baloncesto en tubería estructural redonda (3 1/2", 2 1/2" y 2") con* aplicación de anticorrosivo y acabados en pintura color rojo, incluye malla para futbol, tablero reglamentario de baloncesto en acrílico de 10 mm (1,20 x 1,80 m) móvil con sistema mecánico de altura graduable y aro de 45 cm de diámetro

de esta manera la interventoria al aprobar estas nuevas cantidades y actividades no previstas se estará dando cumplimiento al alcance del proyecto y manteniendo la garantia del objeto contractual.

en virtud de lo anteriormente expuesto se requiere realizar ADICIONAL en el valor del contrato, en la suma de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($62,564,176) al valor establecido al contato de obra No.110.2010.153.2026, para un total de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($956.695.898) y PRORROGA por un tiempo de UN (1) MES, con el fin de garantizar la ejecucion de las actividades adicionales y los item no previstos.

Sumado a lo anterior, se requiere MODIFICAR el CONTRATO DE OBRA No.110.2010.153.2026, en lo referente al valor del contrato que se le adicionará la suma de SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($62,564,176) y Prorroga por un tiempo de UN (1) MES, por lo cual se requiere: pago de estampillas, modificar las polizas debido al incremento del monto asegurado y del tiempo contractual.

En conclusión, es pertinente realizar la MODIFICATORIA No. 1 DE ADICIÓN y PRORROGA al CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.153.2026, toda vez que está garantizado la disponibilidad presupuestal.

el presente MODIFICATORIO No. 1 de ADICION Y PRORROGA sera sujeto a la clausula 4. plazo del contrato, clausula 5. valor del contrato, descrito en la minuta del contrato

Firma Nestor Baudilio Cardenas B
Nombre: CONSORCIO AGUA DULCE
R/L NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ
Contratista

E. SOLICITUD ADICIÓN /PRORROGA

VALOR: $ 62.564.176,00

TIEMPO: UN (1) MES

RUBRO (S) 2.3.1.43.01.001.11.02.02.05.05
Realizar obras de mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD

La Interventoria una vez revisada la solicitud y evaluada las condiciones presentadas durante la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.153.2026 , considera viable solicitar aprobacion de la modificatoria No. 1 de Adición y Prórroga , con el fin de poder dar cumplimiento al objeto contractual.

Firma Nestor Baudilio Cardenas B
CONSORCIO AGUA DULCE R/L NESTOR BAUDILIO CARDENAS BERMUDEZ
Contratista

Firma
NATAN COLGROUP S.A.S R/L ANDRES ORLANDO HOLGUIN BARRERA
Interventoria

Firma Monica Rodriguez
MONICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

Aprobación:

Firma

Nombre: CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL
Alcalde

Proyectó: Cesar Ramirez Rodriguez. Profesional de apoyo S.P.O.P

Sabanalarga, Casanare, 4 de junio de 2026.

Doctora:
KAREN JULIANA ARENAS VILLAMOR
Secretaria de General y de Gobierno

Asunto: Aprobación de Solicitud de MODIFICATORIO No. 1 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO OBRA **No. 110.2010.153.2026-LICITACIÓN PUBLICA No. SC-SG-LP-001 DE 2025**

Que en atención a la solicitud realizada por la Secretaría de Planeación y Obras Publicas de fecha 4 de junio de 2026, me permito informar que una vez revisada dicha solicitud, este *despacho considera conveniente aprobar el modificatorio No. 1 al* **CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.153.2026**, cuyo objeto es **"REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE"**, modificando la **Cláusula cuarta (4) – PLAZO DEL CONTRATO, y la Clausula quinta (5) – VALOR DEL CONTRATO** en lo relativo a las especificaciones técnicas del objeto contractual del presente Contrato.

Sin otro particular,

CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL
Alcalde Municipal

Rdo
10-06-2026

Digitó: Paola Andrea Arenas Rodríguez
Secretaria Ejecutiva de Despacho

SECOP

Alcaldía de Sabanalarga Casanare	**PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO** **FICHA SOLICITUD VIABILIDAD DE LA INVERSIÓN**	**Código: F-DE-030** **Versión: 05** **Fecha de Actualización: 10/07/2025**

SOLICITUD DE FICHA DE VIABILIDAD DE LA INVERSIÓN				
	0. FECHA	4 de Junio de 2026		
PLAN DE DESARROLLO	**1. LÍNEA ESTRATÉGICA**	Sabanalarga Solidaria Y Emprendedora, Incluyente Y Social		
	2. SECTOR	Deporte y Recreación		
	3. PROGRAMA	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte		
	4. META DEL PRODUCTO	Realizar mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos del Municipio		
PROYECTO DE INVERSIÓN	**5. NOMBRE DEL PROYECTO**	Fortalecimiento a la Práctica Del Deporte y de la actividad física en el Municipio de Sabanalarga, Casanare		
	6. CÓDIGO RADICACIÓN BPPIM	2024853000011		
	7 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Realizar obras de mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos		
	8. VALOR DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO EN PIIP TERRITORIO	$ 957.724.079		
ETAPA CONTRACTUAL	**9. OBJETO A CONTRATAR**	MODIFICATORIA No. 1 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No 110. 2010.153.2026-LICITACIÓN PÚBLICA No. SC-SG-LP-001 DE 2025 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.		
	10. ACTIVIDADES DEL CONTRATO	1. Mayores cantidades item 1.3.12. Suministro e Instalación de persiana fija en lamina cold rolled cal. 18. marco en tubo rectangular 100x50x 3 mm.		
		2. Mayores cantidades item 2.5 Cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C para alimentación luminarias. Suministro e Instalación		
		3. ITEM NO PREVISTO. N.P.1 Canal en lamina galvanizada cal 20. desarrollo 0.60 m . Pintado con wash primer y esmalte. Suministro e instalación		
		4. ITEM NO PREVISTO. N.P.2 Salida para tomacorriente doble bifasico con polo a tierra. Incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4". Cable de cobre aislado THWN 2xN° 10 + 1xN° 12T AWG, Caja metalica 5800 o 2400 terminales tipo rosca. Suministro e instalación.		
		5. ITEM NO PREVISTO. N.P.3 Temporizador digital multifuncional riel DIN. Suministro e instalación		
		6. ITEM NO PREVISTO. N.P.4 Suministro e Instalación de arcos multifuncionales para microfutbol y baloncesto en tuberia estructural redonda (3 1/2", 2 1/2" y 2") con aplicación de anticorrosivo y acabados en pintura color rojo, incluye malla para futbol, tablero reglamnetario de baloncestoen acrilico de 10 mm (1,20 x 1,80 m) movil con sistema mecánico de altura graduable y aro de 45 cm de diametro.		
PRESUPUESTO	**11. CÓDIGO PRESUPUESTAL**	**12. DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL**	**13. FUENTE**	**14. VALOR DE LA SOLICITUD**
	2.3.1.43.01.001.11.02.02.05.05	Realizar obras de mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos	TCRV	62.564.176
			15. VALOR TOTAL	**$ 62.564.176**
RESPONSABLE	**16. FIRMA**	Monica Rodriguez T		
	17. NOMBRE	MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES		
	18. CARGO	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS		
	19. ELABORÓ	MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES		


SECOP
SECRETARÍA GENERAL

Alcaldía de Sabanalarga Casanare	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FICHA VIABILIDAD DE LA INVERSIÓN	Código: F-DE-002 Versión: 08 Fecha de Actualización: 23/12/2024

FICHA DE VIABILIDAD DE LA INVERSIÓN

PLAN DE DESARROLLO	1. LINEA ESTRATÉGICA	I. SABANALARGA SOLIDARIA Y EMPRENDEDORA, INCLUYENTE Y SOCIAL
	2. SECTOR	DEPORTE Y RECREACIÓN
	3. PROGRAMA	Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte
	4. INDICADOR DE RESULTADO	Escenarios deportivos y recreativos en condiciones de calidad para el desarrollo de programas
	5. META DEL PRODUCTO	Realizar mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos del Municipio
	6. INDICADOR DE PRODUCTO PARA META	Infraestructura deportiva mantenida
PROYECTO DE INVERSIÓN	7. NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento a la Práctica Del Deporte y de la actividad física en el Municipio de Sabanalarga, Casanare
	8. CÓDIGO RADICACIÓN BPIN	2024853000011
	9. OBJETIVO DEL PROYECTO QUE IMPACTA EL OBJETO CONTRACTUAL	Promover la actividad física y la participación comunitaria a través de la organización de eventos deportivosinclusivos y regulares en la comunidad
	10. PRODUCTO DEL PROYECTO AL QUE IMPACTA EL OBJETO A CONTRATAR	Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva
	11. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	ealizar obras de mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos
	12. VALOR DE LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO EN PIIP TERRITORIO	$ 957.724.079,00
ETAPA CONTRACTUAL	13. OBJETO A CONTRATAR	MODIFICATORIA No. 1 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No. 110.2010.153.2026 - LICITACIÓN PÚBLICA No- SC-SG-LP-001 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTÍN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE".
	14. ACTIVIDADES DEL CONTRATO	1. Mayores cantidades item 1.3.12. Suministro e Instalación de persiana fija en lamina cold rolled cal. 18. marco en tubo rectangular 100x50x 3 mm. 2. Mayores cantidades item 2.5 Cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C para alimentación luminarias. Suministro e Instalación 3. ITEM NO PREVISTO. N.P.1 Canal en lamina galvanizada cal 20. desarrollo 0.60 m . Pintado con wash primer y esmalte. Suministro e instalación 4. ITEM NO PREVISTO. N.P.2 Salida para tomacorriente doble bifasico con polo a tierra. Incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4". Cable de cobre aislado THWN 2xN° 10 + 1xN° 12T AWG. Caja metalica 5800 o 2400 terminales tipo rosca. Suministro e instalación. 5. ITEM NO PREVISTO. N.P.3 Temporizador digital multifuncional riel DIN. Suministro e instalación 6. ITEM NO PREVISTO. N.P.4 Suministro e Instalación de arcos multifuncionales para microfutbol y baloncesto en tuberia estructural redonda (3 1/2", 2 1/2" y 2") con aplicación de anticorrosivo y acabados en pintura color rojo, incluye malla para futbol, tablero reglamnetario de baloncestoen acrilico de 10 mm (1,20 x 1,80 m) movil con sistema mecánico de altura graduable y aro de 45 cm de diametro.

PRESUPUESTO	15. CÓDIGO PRESUPUESTAL	16. DENOMINACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL	17. FUENTE	18. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	19.VALOR DE LA SOLICITUD
	2.3.1.43.01.001.11.02.02.05.05	Realizar obras de mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos	TCRV	63.592.357,00	62.564.176,00
				20. VALOR TOTAL	$ 62.564.176,00

CERTIFICACIÓN VIABILIAD BPPIM				
	21. NUMERO CONSECUTIVO FICHA BPIN	FV 312	22. FECHA	4/06/2026
	23. (Vo Bo de coherencia con el Plan de Desarrollo)			
	24. FIRMA			
	25. NOMBRE	AUGUSTO ALEJANDRO BELLO GARZON		
	26. CARGO	Profesional Universitario		
	27. FIRMA			
	28. NOMBRE	MONICA YULIETH RODRÍGUEZ TORRES		
	29. CARGO	Secretaria de Planeación y Obras Publicas		

MUNICIPIO DE SABANALARGA
SECOP
SECRETARÍA GENERAL

	ALCALDIA SABANALARGA **SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	**CÓDIGO:** F-CT-005 **VERSIÓN:** 5 **FECHA DE APROBACIÓN:** 29 / 07/ 2021 **RESPONSABLES:** Todas las secretarías		
OBJETO	MODIFICATORIA No. 1 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA No 110. 2010.153.2026-LICITACIÓN PÚBLICA No. SC-SG-LP-001 DE 2025 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE.	FECHA SOLICITUD		
		DIA	MES	AÑO
		4	JUNIO	2026

CODIGO	RUBRO	**VALOR A SOLICITAR POR RUBRO**
2.3.1.43.01.001.11.02.02.05.05	Realizar obras de mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos	$ 62.564.176,00
VALOR TOTAL A SOLICITAR		$ 62.564.176,00

SECRETARÍA RESPONSABLE

Gastos de Funcionamiento Alcaldía:	Gastos de Funcionamiento SGR:
SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Firma:	Firma:

Recursos de Inversión:

SECRETARÍA: GENERAL ___ DESARROLLO SOCIAL___ PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS _X__ HACIENDA ___

Firma: Monica Rodriguez

MUNICIPIO DE SABANALARGA
SECOP
SECRETARÍA GENERAL

Alcaldía de Sabanalarga Casanare

DEPARTAMENTO DE CASANARE - MUNICIPIO DE SABANALARGA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP

NUMERO: 000683

FECHA DE EXPEDICION :04 de Junio de 2026
FECHA DE VENCIMIENTO:31 de Diciembre /2026

EL SUSCRITO SECRETARIA DE HACIENDA

C E R T I F I C A:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE DEPARTAMENTO DE CASANARE - MUNICIPIO DE SABANALARGA VIGENCIA FISCAL DE 2026, EXISTE UN SALDO DISPONIBLE Y NO COMPROMETIDO PARA AMPARAR EL COMPROMISO QUE SE PRETENDE ASUMIR ASI:

2 GASTOS
3 GASTOS DE INVERSION
1 LINEA ESTRATEGICA 1 SABANALARGA SOLIDARIA Y EMPRENDEDORA INCLUYENTE Y SOCIAL
43 SECTOR DEPORTE Y RECREACION
01 PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION
001 SUBPROGRAMA INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL
11 PROYECTO 2024853000011 FORTALECIMIENTO A LA PRACTICA DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FISICA EN EL MUNI
02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
02 ADQUISICION DE SERVICIOS
05 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION
05 realizar obras de mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos

FTE FINANCIA: TCRV TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS VIG.ANTERIORBPIN:2024853000011 CPT: PROD: 004

CCPET: 2.3.2.02.02.005

VALOR : 62,564,176.00

BENEFICIARIO: SIN BENEFICIARIO SIN BENEFICI

O B J E T O :

MODIFICATORIO N. 1 ADICION N. 1 Y PRORROGA N. 1 AL CONTRATO DE OBRA N. 110.2010.153.2026 LICITACION PUBLICA N. SC-SG-LP-001 DE 2025 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORT IVO DENOMINADO MARTIN GUEVARA DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANAR E.

LAURA PATRICIA GARZON E.
SECRETARIA DE HACIENDA

Elab: LELY NELLY JOHANA DIAZ AVILA

MUNICIPIO DE SABANALARGA
SECOP
SECRETARIA GENERAL

MODIFICATORIO No. 1– ADICIONAL No. 01 Y PRÓRROGA No. 1 al CONTRATO OBRA No. 110.2010.153.2026-LICITACIÓN PUBLICA No. SC-SG-LP-001 DE 2025.

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SABANALARGA – CASANARE**
NIT	**891.857.823-6**
CONTRATISTA	**CONSORCIO AGUA DULCE**
NIT	902034722-8
R/L:	NESTOR BAUDILIO CÁRDENAS BERMUDÉZ
No C.C	74353062 DE SAN LUIS DE GACENO
OBJETO:	**"REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE"**
VALOR:	**OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($894,131,722.00)**
PLAZO INICIAL:	**TRES (03) MESES**
VALOR ADICIONAL No. 1	**SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($62.564.176,00)**
VALOR ACTUALIZADO	**NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($956.695.898,00).**
PRORROGA No. 1	**UN (1) MES**
PLAZO ACTUALIZADO	**CUATRO (04) MESES.**
FECHA DE INICIO	**03 DE MARZO DE 2026**
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	**27 DE MARZO DE 2026**
FECHA DE REINICIO No. 1	**06 DE ABRIL DE 2026**
FECHA ACTUALIZADA DE TERMINACIÓN	**11 DE JULIO DE 2026**
FECHA DEL PRESENTE MODIFICATORIO No. 1 – ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 1	**10 DE JUNIO DE 2026**

Entre los suscritos **CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL**, mayor de edad, vecino de este Municipio, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.810.304 expedida en Sabanalarga Casanare, en su calidad de Alcalde Municipal, obrando en nombre y representación legal del Municipio, facultado para celebrar contratos y convenios

MUNICIPIO DE SABANALARGA
SECOP
SECRETARIA GENERAL

mediante el **ACUERDO MUNICIPAL No. 001 de fecha 29 de febrero de 2024,** elegido por voto popular conforme consta en credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de este Municipio, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO** y por la otra, **CONSORCIO AGUA DULCE,** identificado con el Nit. No. 902034722-8, representada legalmente por NESTOR BAUDILIO CÁRDENAS BERMUDÉZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74353062 DE SAN LUIS DE GACENO, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos acordado suscribir el presente ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 1 que se regirá por las **CLÁUSULAS** que se describen más adelante **1.** Que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales al celebrar un contrato y con el fin de asegurar una adecuada prestación podrán pactar modificaciones a lo contratado. **2.** Que la entidad adelantó el proceso denominado: **PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. SC-SG-LP-001 DE 2025,** seleccionando al proponente para que ejecute el contrato cuyo objeto es: **"REALIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO AL POLIDEPORTIVO DENOMINADO "MARTIN GUEVARA" DEL CENTRO POBLADO AGUACLARA EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE "**, suscribiéndose la **CONTRATO OBRA No. 110.2010.153.2026** con **CONSORCIO AGUA DULCE,** identificado con el Nit. No. 902034722-8, representado legalmente por NESTOR BAUDILIO CÁRDENAS BERMUDÉZ quien se identificó líneas atrás, por un valor total de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 894,131,722.00),** y un plazo de ejecución de: **TRES (03) MESES. 3.** Que, mediante Acta de Comité No. 006 de fecha 08 de mayo de 2026, se identificaron ajustes y actividades adicionales necesarias para garantizar la funcionalidad, seguridad y adecuada ejecución de la obra. **4.** Que, mediante documento de fecha 04 de junio de 2026 suscrito por: **MÓNICA YULIETH RODRIGUEZ TORRES,** Secretaria Planeación y Obras Públicas, solicitó Adicionar el valor de **SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($62.564.176,00)** Y Prórroga N° 01. al **CONTRATO OBRA No. 110.2010.153.2026**, por un plazo de **UN (1) MES**, de conformidad con las razones expuestas en el formato de solicitud de prórroga o adición a contratos de fecha 04 de junio de 2026. **5.** Que, a través de respuesta de fecha 04 de junio de 2026, el señor Alcalde CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL aprobó el MODIFICATORIO No. 1 – ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 1 al CONTRATO OBRA No. 110.2010.153.2026 - LICITACIÓN PUBLICA No. SC-SG-LP-001 DE 2025. **6.** Que la presente ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 1 se suscribe el 10 de junio de 2026 y se rige conforme las siguientes cláusulas:

***CLÁUSULA PRIMERA*. ADICIÓNESE** el valor de **SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($62.564.176,00)** al valor establecido en la CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO del CONTRATO OBRA No. 110.2010.153.2026, para un valor total de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($956.695.898,00).**

***CLÁUSULA SEGUNDA*: MODIFÍQUESE** la CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO del CONTRATO OBRA No. 110.2010.153.2026, en lo referente únicamente al valor del contrato, la cual quedará conforme a los ítems descritos a continuación:

	CONDICIONES ORIGINALES					BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES 1						CONDICIONES MODIFICATORIA No 1					
Nº ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**MAS (+)**	**VALOR TOTAL**	**MENOS (-)**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD ACTUALIZADA**	**VALOR ACTUALIZADA**
1	**ADECUACIÓN FACHADA CANCHA MULTIPLE**																
1,1	**INTERVENCIÓN SUPERFICIE CANCHA**																
1,1,1	Excavación a mano en material común	m³	16,64	$ 61.187,00	$ 1.018.152,00	62,45	$ 3.821.128,00	0,00	$ 0,00	79,09	$ 4.839.280,00	0	$ 0	0	$ 0	79,09	$ 4.839.280,00
1,1,2	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m³	7,26	$ 155.804,00	$ 1.131.137,00	28,27	$ 4.404.579,00	0,00	$ 0,00	35,53	$ 5.535.716,00	0	$ 0	0	$ 0	35,53	$ 5.535.716,00
1,1,3	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	93,79	$ 145.369,00	$ 13.634.159,00	143,07	$ 20.797.943,00	0,00	$ 0,00	236,86	$ 34.432.101,00	0	$ 0	0	$ 0	236,86	$ 34.432.101,00
1,1,4	Picado superficie placa de piso en concreto o cancha con retiro sobrantes.	m²	626	$ 19.409,00	$ 12.150.034,00	32,25	$ 625.940,00	0,00	$ 0,00	658,25	$ 12.775.974,00	0	$ 0	0	$ 0	658,25	$ 12.775.974,00
1,1,5	Alistado de pisos e= 0.05 m	m²	650	$ 43.107,00	$ 28.019.550,00	8,25	$ 355.633,00	0,00	$ 0,00	658,25	$ 28.375.183,00	0	$ 0	0	$ 0	658,25	$ 28.375.183,00
1,1,6	Baldosa grano de mármol 30*30 / 33*33 cm blanco. Incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	m²	650	$ 196.695,00	$ 127.851.750,00	8,25	$ 1.622.734,00	0,00	$ 0,00	658,25	$ 129.474.484,00	0	$ 0	0	$ 0	658,25	$ 129.474.484,00
1,1,7	Lineas de demarcacion cancha multifuncional	m	447,71	$ 10.790,00	$ 4.830.791,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	447,71	$ 4.830.791,00	0	$ 0	0	$ 0	447,71	$ 4.830.791,00
	SUBTOTAL				**$ 188.635.573,00**		**$ 31.627.957,00**		**$ 0,00**		**$ 220.263.529,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 220.263.529,00**
1,2	**INTERVENCIÓN GRADERIAS**																
1,2,1	Excavación a mano en material común	m³	20,00	$ 61.187,00	$ 1.223.740,00	1,25	$ 76.484,00	0,00	$ 0,00	21,25	$ 1.300.224,00	0	$ 0	0	$ 0	21,25	$ 1.300.224,00
1,2,2	Base concreto pobre 2000 Psi E=0.05 m	m³	25,00	$ 42.697,00	$ 1.067.425,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	25,00	$ 1.067.425,00	0	$ 0	0	$ 0	25,00	$ 1.067.425,00
1,2,3	Graderia en concreto de resistencia 3000 Psi sistema de muro escalonado c/3m con zapata corrida y placas macizas de e=0.10 m prefabricadas	m²	18,34	$ 1.303.461,00	$ 23.905.475,00	0,00	$ 0,00	2,83	$ 3.688.791,00	15,51	$ 20.216.680,00	0	$ 0	0	$ 0	15,51	$ 20.216.680,00
1,2,4	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	892,01	$ 9.137,00	$ 8.150.295,00	621,32	$ 5.677.001,00	0,00	$ 0,00	1.513,33	$ 13.827.296,00	0	$ 0	0	$ 0	1.513,33	$ 13.827.296,00
1,2,5	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	7,14	$ 47.213,00	$ 337.101,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,14	$ 337.101,00	0	$ 0	0	$ 0	7,14	$ 337.101,00
1,2,6	Baranda metalica para graderias h= 1.0 m. en tuberia estructural redonda 2 1/2" x 2.5 mm + 3 hilos de 2" x 2.0 mm, con anclaje, pernos, anticorrosivo y pintura. Suministro e instal.	m	63,74	$ 349.488,00	$ 22.276.365,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	63,74	$ 22.276.365,00	0	$ 0	0	$ 0	63,74	$ 22.276.365,00
1,2,7	Pintura gris basalto para estructuras de concreto.	m²	211,73	$ 21.692,00	$ 4.592.847,00	110,35	$ 2.393.618,00	0,00	$ 0,00	322,08	$ 6.986.466,00	0	$ 0	0	$ 0	322,08	$ 6.986.466,00
1,2,8	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30	m²	20,92	$ 83.670,00	$ 1.750.376,00	0,00	$ 0,00	0,08	$ 6.694,00	20,84	$ 1.743.683,00	0	$ 0	0	$ 0	20,84	$ 1.743.683,00
1,2,9	Pañete liso (allanado) muros 1:3	m²	41,83	$ 34.011,00	$ 1.422.680,00	0,00	$ 0,00	1,45	$ 49.316,00	40,38	$ 1.373.364,00	0	$ 0	0	$ 0	40,38	$ 1.373.364,00
	SUBTOTAL				**$ 64.726.304,00**		**$ 8.147.103,00**		**$ 3.744.801,00**		**$ 69.128.604,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 69.128.604,00**
1,3	**ADECUACIÓN FACHADA CANCHA MULTIPLE**																
1,3,1	Demolicion andenes, sardineles y cunetas (Incluye: Retiro)	m³	8,57	$ 250.756,00	$ 2.148.979,00	5,15	$ 1.291.393,00	0	$ 0,00	13,72	$ 3.440.372,00	0	$ 0	0	$ 0	13,72	$ 3.440.372,00
1,3,2	Excavación a mano en material común	m³	48,38	$ 61.187,00	$ 2.960.227,00	32,64	$ 1.997.144,00	0,00	$ 0,00	81,02	$ 4.957.371,00	0	$ 0	0	$ 0	81,02	$ 4.957.371,00
1,3,3	Base concreto pobre 2000 Psi E=0.05 m	m³	24,2	$ 42.697,00	$ 1.033.267,00	27,20	$ 1.161.358,00	0,00	$ 0,00	51,40	$ 2.194.626,00	0	$ 0	0	$ 0	51,40	$ 2.194.626,00
1,3,4	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 psi	m³	5,00	$ 1.170.450,00	$ 5.852.250,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 5.852.250,00	0	$ 0	0	$ 0	5,00	$ 5.852.250,00
1,3,5	Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 psi	m³	7,19	$ 1.125.594,00	$ 8.093.021,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7,19	$ 8.093.021,00	0	$ 0	0	$ 0	7,19	$ 8.093.021,00
1,3,6	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m³	1,98	$ 1.402.249,00	$ 2.776.453,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,98	$ 2.776.453,00	0	$ 0	0	$ 0	1,98	$ 2.776.453,00
1,3,7	Acero de refuerzo Grado 60	kg	1.281,00	$ 9.137,00	$ 11.704.497,00	38,00	$ 347.206,00	0,00	$ 0,00	1.319,00	$ 12.051.703,00	0	$ 0	0	$ 0	1.319,00	$ 12.051.703,00
1,3,8	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	28,06	$ 47.213,00	$ 1.324.797,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	28,06	$ 1.324.797,00	0	$ 0	0	$ 0	28,06	$ 1.324.797,00
1,3,9	Cargue manual y retiro de material hasta 6 km	m³	20,32	$ 39.896,00	$ 810.687,00	32,64	$ 1.302.205,00	0,00	$ 0,00	52,96	$ 2.112.892,00	0	$ 0	0	$ 0	52,96	$ 2.112.892,00
1,3,10	Piedra pegada concreto de 2500 Psi, e=0.15 m	m³	55,08	$ 117.895,00	$ 6.493.657,00	0,00	$ 0,00	24,03	$ 2.833.017,00	31,05	$ 3.660.640,00	0	$ 0	0	$ 0	31,05	$ 3.660.640,00
1,3,11	Estructura en tubo estructural rectangular 100X200x6mm, incluye platina en lamina HR cal 1/4", varillas de fijación D=3/4", tornillos G5 de 3/4" y arandelas de 3/4"	m	148,14	$ 516.015,00	$ 76.442.462,00	0,71	$ 366.371,00	0,00	$ 0,00	148,85	$ 76.808.833,00	0	$ 0	0	$ 0	148,85	$ 76.808.833,00
1,3,12	Suministro e instalación de persiana fija en lámina cold rolled cal. 18, marco en tubo rectangular 100X50X3mm.	m²	242,67	$ 718.283,00	$ 174.305.736,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	242,67	$ 174.305.736,00	81,98	$ 58.884.840,00	0	$ 0	324,65	$ 233.190.576,00
1,3,13	Pergola metalica y cubierta en policarbonato alveolar 6 mm. Suministro e instalación	m²	268,73	$ 541.098,00	$ 145.409.266,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	268,73	$ 145.409.266,00	0	$ 0	0	$ 0	268,73	$ 145.409.266,00
	SUBTOTAL				**$ 439.355.299,00**		**$ 6.465.677,00**		**$ 2.833.017,00**		**$ 442.987.960,00**		**$ 58.884.840,00**		**$ 0,00**		**$ 501.872.800,00**

1,4	**MEJORAMIENTO DE ARCOS Y/O MARCOS MÚLTIPLES**																
1,4,1	Arcos móviles microfútbol en tuberia estructural de 3 1/2", 2 1/2" y 2", pintado y con malla.	jg	1,00	$ 4.999.548,00	$ 4.999.548,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 4.999.548,00	0	$ 0	1,00	$ 4.999.548,00	0,00	$ -
1,4,2	Canchas móviles baloncesto en tubería estructural redonda de 2 1/2" y 2", pintada, tablero de baloncesto reglamentario 1.20 x 1.80 m en acrílico 10 mm, con aro Ø 45 cm y malla, contrapeso en concreto.	jg	1,00	$ 10.123.340,00	$ 10.123.340,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 10.123.340,00	0	$ 0	1,00	$ 10.123.340,00	0,00	$ -
1,4,3	Parales de voleibol metalicos en 3" (incluye dados, camisa para la fijación de parales desmontables, tapa en acero de cierre elástico, anillo en 1/4" soldado, malla 100 nylon y pintura en esmalte en la estructura metálica. Suministro e Instal.	jg	1,00	$ 964.348,00	$ 964.348,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 964.348,00	0	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 964.348,00
	SUBTOTAL				**$ 16.087.236,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 16.087.236,00**		**$ 0,00**		**$ 15.122.888,00**		**$ 964.348,00**
1,5	**AVISOS**																
1,5,1	Muro en ladrillo rejilla 0.06 m (12 x 24 x 6)	m²	6,20	$ 105.108,00	$ 651.670,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,20	$ 651.670,00	0	$ 0	0	$ 0	6,20	$ 651.670,00
1,5,2	Suministro e instalación de aviso "Martín Guevara" en lamina cold rolled calibre 18, ancho de 0,10 m, anticorrosivo y esmaltado (medidas según diseño).	und	1,00	$ 9.196.881,00	$ 9.196.881,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 9.196.881,00	0	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 9.196.881,00
1,5,3	Suministro e instalación de aviso "Polideportivo" en lamina cold rolled calibre 18, anticorrosivo y esmaltado (medidas según diseño).	und	1,00	$ 2.696.578,00	$ 2.696.578,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 2.696.578,00	0	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 2.696.578,00
1,5,4	Placa honorífica en acero inoxidable satinado calibre 16 y distanciadores en acero inoxidable. Suministro e instalación	und	1,00	$ 554.494,00	$ 554.494,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 554.494,00	0	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 554.494,00
	SUBTOTAL				**$ 13.099.623,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 13.099.623,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 13.099.623,00**
1,6	**CUBIERTA**																
1,6,1	Limpieza y lavado mecanico de estructura metalica cubierta	m	535,20	$ 17.430,00	$ 9.328.536,00	423,51	$ 7.381.725,00	0,00	$ 0,00	958,71	$ 16.710.261,00	0	$ 0	0	$ 0	958,71	$ 16.710.261,00
1,6,2	Reparacion bajante aguas lluvias	m	12,00	$ 79.618,00	$ 955.416,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 955.416,00	0	$ 0	0	$ 0	12,00	$ 955.416,00
1,6,3	Pintura para estructura metalica cubierta, anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos)	m	535,20	$ 25.596,00	$ 13.698.979,00	0,00	$ 0,00	10,71	$ 274.133,00	524,49	$ 13.424.846,00	0	$ 0	0	$ 0	524,49	$ 13.424.846,00
	SUBTOTAL				**$ 23.982.931,00**		**$ 7.381.725,00**		**$ 274.133,00**		**$ 31.090.523,00**				**$ 0,00**		**$ 31.090.523,00**
1,7	**CERRAMIENTO Y MALLA CONTRA IMPACTO**																
1,7,1	Desmonte malla cerramiento, con acarreo	m²	72,00	$ 5.497,00	$ 395.784,00	1,04	$ 5.717,00	0,00	$ 0,00	73,04	$ 401.501,00	0	$ 0	0	$ 0	73,04	$ 401.501,00
1,7,2	Malla contra impacto, incluye anclajes, tuberia, platinas, tensores, soldadura, anticorrosivo y esmalte (2 manos). Suministro e Instal.	m²	158,40	$ 463.379,00	$ 73.399.234,00	2,29	$ 1.061.138,00	0,00	$ 0,00	160,69	$ 74.460.372,00	0	$ 0	0	$ 0	160,69	$ 74.460.372,00
	SUBTOTAL				**$ 73.795.018,00**		**$ 1.066.855,00**		**$ 0,00**		**$ 74.861.873,00**				**$ 0,00**		**$ 74.861.873,00**
2	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACIÓN CANCHA MULTIPLE**																
2,1	Desmonte tableros electricos	und	1,00	$ 89.823,00	$ 89.823,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 89.823,00	0	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 89.823,00
2,2	Tablero de control alumbrado tipo minipragma de 12 circuitos. Incluye protecciones y telerruptores. Suministro, montaje y conexion	und	1,00	$ 1.090.107,00	$ 1.090.107,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.090.107,00	0	$ 0	0	$ 0	1,00	$ 1.090.107,00
2,3	Tuberia metalica tipo conduit EMT 1 1/2" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. Suministro e instalacion	m	40,00	$ 44.254,00	$ 1.770.160,00	0,00	$ 0,00	16,36	$ 723.995,00	23,64	$ 1.046.165,00	0	$ 0	0	$ 0	23,64	$ 1.046.165,00
2,4	Tuberia metalica tipo conduit EMT 3/4" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. Suministro e instalacion	m	55,00	$ 25.722,00	$ 1.414.710,00	1,46	$ 37.554,00	0,00	$ 0,00	56,46	$ 1.452.264,00	0	$ 0	0	$ 0	56,46	$ 1.452.264,00
2,5	Cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C para alimentación luminarias. Suministro e instalacion	m	190,00	$ 34.355,00	$ 6.527.450,00	0,00	$ 0,00	109,90	$ 3.775.615,00	80,10	$ 2.751.836,00	28,88	$ 992.172,00	0	$ 0	108,98	$ 3.744.008,00
2,6	Caja de paso metalica 20 x 25 x 10 cm. Suministro e instalacion.	und	2,00	$ 134.350,00	$ 268.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 268.700,00	0	$ 0	0	$ 0	2,00	$ 268.700,00

2,7	Caja de paso metálica de 10 cm x 10 cm, para la iluminación de la cancha. Suministro y montaje	und	12,00	$ 49.523,00	$ 594.276,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 594.276,00	0	$ 0	0	$ 0	12,00	$ 594.276,00
2,8	Tomacorriente doble con polo a tierra leviton o similar con tapa	und	16,00	$ 32.719,00	$ 523.504,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	16,00	$ 523.504,00	0	$ 0	0	$ 0	16,00	$ 523.504,00
2,9	Lampara led High - bay 100W 120/240V 9000 lm, incluye cableado y sistema de anclaje a estructura, suministro e instalacion.	und	12,00	$ 804.604,00	$ 9.655.248,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 9.655.248,00	0	$ 0	0	$ 0	12,00	$ 9.655.248,00
2,10	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	und	4,00	$ 141.687,00	$ 566.748,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 566.748,00	0	$ 0	0	$ 0	4,00	$ 566.748,00
	SUBTOTAL				**$ 22.500.726,00**		**$ 37.554,00**		**$ 4.499.610,00**		**$ 18.038.671,00**		**$ 992.172,00**		**$ 0,00**		**$ 19.030.843,00**
3	**OBRAS EXTERIORES**																
3,1	Excavación a mano en material común	m³	37,76	$ 61.187,00	$ 2.310.421,00	0,00	$ 0,00	37,76	$ 2.310.421,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ -
3,2	Relleno con material subbase triturada tam maximo 2" compactado para areas pequeñas de cimentación con transporte	m³	16,88	$ 169.880,00	$ 2.867.574,00	0,00	$ 0,00	16,88	$ 2.867.574,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ -
3,3	Cargue manual y retiro de material hasta 6 km	m³	20,88	$ 39.896,00	$ 833.028,00	22,68	$ 904.841,00	0,00	$ 0,00	43,56	$ 1.737.870,00	0	$ 0	0	$ 0	43,56	$ 1.737.870,00
3,4	Bordillo 10x40 cm fundido en concreto de 3000 psi	m	87,43	$ 63.921,00	$ 5.588.613,00	0,00	$ 0,00	1,58	$ 100.995,00	85,85	$ 5.487.618,00	0	$ 0	0	$ 0	85,85	$ 5.487.618,00
3,5	Piso en concreto estampado, endurecido con color, desmoldante neutro y sellante dos capas, incluye placa base en concreto 3000 psi e=0,10 m reforzada con malla Q-7.	m²	160,10	$ 243.605,00	$ 39.001.161,00	0,00	$ 0,00	160,10	$ 39.001.161,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0	0	$ 0	0,00	$ -
3,6	Sardinel bajo A-85 para rampas (0.8 x 0.20 x 0.35)	m	6,00	$ 72.065,00	$ 432.390,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 432.390,00	0	$ 0	0	$ 0	6,00	$ 432.390,00
3,7	Placa base en concreto 3000 psi e=0,10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	m²	6,30	$ 145.369,00	$ 915.825,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	6,30	$ 915.825,00	0	$ 0	0	$ 0	6,30	$ 915.825,00
	SUBTOTAL				**$ 51.949.012,00**		**$ 904.841,00**		**$ 44.280.151,00**		**$ 8.573.703,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 8.573.703,00**
	ITEMS NO PREVISTOS																
N.P.1	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte. Suministro e instal	m	0,00	$ 199.125,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	7	$ 1.393.875,00	0	$ 0	7,00	$ 1.393.875,00
N.P.2	Salida para tomacorriente doble bifasico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2xN° 10 + 1xN° 12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación	und	0,00	$ 517.476,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2	$ 1.034.952,00	0	$ 0	2,00	$ 1.034.952,00
N.P.3	Temporizador digital multifuncional riel DIN. Suministro e instalación	und	0,00	$ 328.705,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1	$ 328.705,00	0	$ 0	1,00	$ 328.705,00
N.P.4	Suministro e instalación de arcos multifuncionales para microfútbol y baloncesto en tubería estructural redonda (3 ½", 2 ½" y 2"), con aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura color rojo, incluye: malla para fútbol, tablero reglamentario de baloncesto en acrílico de 10 mm (1,20 x 1,80 m) móvil, con sistema mecánico de altura graduable y aro Ø 45 cm.	und	0,00	$ 15.052.520,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1	$ 15.052.520,00	0	$ 0	1,00	$ 15.052.520,00
	SUBTOTAL ÍTEMS NO PREVISTOS				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 17.810.052,00**		**$ 0,00**		**$ 17.810.052,00**
	VALOR COSTOS DIRECTOS				**$ 894.131.722,00**		**$ 55.631.712,00**		**$ 55.631.712,00**		**$ 894.131.722,00**		**$ 77.687.064,00**		**$ 15.122.888,00**		**$ 956.695.898,00**
	ADMINISTRACIÓN (27%)																
	IMPREVISTOS (2%)																
	UTILIDAD (8%)																
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 894.131.722,00**		**$ 55.631.712,00**		**$ 55.631.712,00**		**$ 894.131.722,00**		**$ 77.687.064,00**		**$ 15.122.888,00**		

CUADRO RESUMEN	
VALOR INICIAL CONTRACTUAL	**$894.131.722,00**
MODIFICACIONES (+)	**$77.687.064,00**
MODIFICACIONES (-)	**$15.122.888,00**
VALOR ADICIONAL	**$62.544.176,00**
VALOR TOTAL	**$956.695.898,00**

Calle 4 No 6-15 - Teléfono: 313 885 0270. Código Postal 855050
E-mail: alcaldia@sabanalarga-casanare.gov.co
www.sabanalarga-casanare.gov.co
Sabanalarga - Casanare

ITEM CON MAYORES CANTIDADES					
ITEM	**ITEM CONTRACTUALES**	**UNIDAD**	**CANTIDAD ADICIONAL**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.3.12	Suministro e instalación de persiana fija en lámina cold rolled cal. 18, marco en tubo rectangular 100X50X3mm.	**M2**	**81.98**	**$ 718.283,00**	**$ 58.884.840,00**
2,5	Cable de cobre aislado 2x8+1x10T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C para alimentación luminarias. Suministro e instalación	**M**	**28,88**	**$ 34.355,00**	**$ 992.172,00**
ITEM	**ITEM NO PREVISTOS**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
N.P.1	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo 0.60 m. pintado con wash primer y esmalte. Suministro e Instal	**M**	**7**	**$199.125,00**	**$1.393.875,00**
N.P.2	Salida para tomacorriente doble bifásico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2xN° 10 + 1xN° 12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación	**UND**	**2**	**$517.476,00**	**$1.034.952,00**
N.P.3	Temporizador digital multifuncional riel DIN. Suministro e instalación	**UND**	**1**	**$328.705,00**	**$328.705,00**
N.P.4	Suministro e instalación de arcos multifuncionales para microfútbol y baloncesto en tubería estructural redonda (3 ½", 2 ½" y 2"), con aplicación de anticorrosivo y acabado en pintura color rojo, incluye: malla para fútbol, tablero reglamentario de baloncesto en acrílico de 10 mm (1,20 x 1,80 m) móvil, con sistema mecánico de altura graduable y aro Ø 45 cm.	**UND**	**1**	**$15.052.520,00**	**$15.052.520,00**
	VALOR TOTAL DE ITEM				**$77.687.064,00**

TABLA DEL BALANCE DEL ADICIONAL

DESCRIPCIÓN	VALOR MAYORES	VALOR MENORES	VALOR FINAL DEL ADICIONAL
SUMATORIA ITEM DE MAYORES	77.687.064,000		
SUMATORIA ITEM MENORES		15.122.888,00	
		VALOR A ADICIONAR	**$ 62.564.176**

CLÁUSULA TERCERA: Para respaldar este Adicional No. 3 se cuenta con el **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD** que se señala continuación:

NÚMERO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.	VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	VALOR PARA IMPUTAR
000683	04/06/2026	$62.564.176	TCRV	2.3.1.43.01.001.11.02.02.05.05 Realizar obras de mejoramiento y mantenimiento a escenarios deportivos y/o recreativos	$62.564.176

CLÁUSULA CUARTA: **GARANTIAS:** El CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto No. 1082 de 2015, la Contratista se obliga para con el Municipio a ampliar las vigencias de las garantías establecidas en el contrato inicial, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia; la garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del Contrato garantizando la prolongación de sus efectos, y tratándose de pólizas, no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. **PARÁGRAFO**: El supervisor del presente documento deberá verificar y requerir que las garantías inicialmente adquiridas para el perfeccionamiento y ejecución del CONTRATO OBRA No. 110.2010.153.2026, sean ampliadadas en sus vigencias y amparos y, debidamente constituidas por LA CONTRATISTA a favor del MUNICIPIO en los términos señalados en la presente cláusula las cuales se deben expedir en el menor tiempo posible. Así mismo, cuando se suscriban actas de reinicio de la ejecución, adicionales de plazo, de

MUNICIPIO DE SABANALARGA
SECOP

lo cual, deberá verificar y requerir al contratista para que este expida las modificaciones respectivas antes del vencimiento del plazo del contrato.

CLÁUSULA QUINTA: **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** Para el perfeccionamiento y ejecución del presente contrato se requiere: a) Firma del mismo, b) ampliar las garantías de acuerdo a la adición y prórroga del contrato y c) pago de estampillas.

CLÁUSULA SEXTA: **DOCUMENTOS DEL CONTRATO.** - Hace parte integral de esta minuta y/o documento los documentos que se entienden incorporados al mismo a) Solicitud de Ficha y CDP. b) Ficha y CDP de fecha 04 de junio de 2026. c) Solicitud de MODIFICATORIO No. 1 – ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 1, de fecha 04 de junio de 2026, d) Acta de solicitud de Prórroga o adición de contratos de fecha 04 de junio de 2026, e) Respuesta a solicitud de MODIFICATORIO No. 1 – ADICIONAL Y PRÓRROGA No. 1, de fecha 04 de junio de 2026, debido a que determinan, regulan, y complementan las condiciones pactadas.

CLÁUSULA SÉPTIMA: _PUBLICIDAD-De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente contrato modificatorio_deberá publicarse en el SECOP II dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a su suscripción

CLÁUSULA OCTAVA: Los demás documentos, clausulas, artículos, numerales y estipulaciones establecidas inicialmente y que no hubieren sido expresamente modificados o aclarados por el presente documento, conservan su eficacia y vigencia.

CLÁUSULA NOVENA: Como domicilio contractual el Municipio de Sabanalarga,_Casanare. donde para constancia se firma el **DIEZ (10) DEL MES DE JUNIO DE 2026.**

EL MUNICIPIO

CARLOS EFRÉN ESPINOSA BERNAL
Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA

Nestor Baudilio Cardenas B

CONSORCIO AGUA DULCE
R/L: NESTOR BAUDILIO CÁRDENAS BERMUDÉZ

Elaboró: Marcy Alejandra Higuera Duran
Personal contratado sgg
Revisó: Karen Juliana Arenas Villamor
Secretaria General y de Gobierno.

SECOP
SECRETARÍA GENERAL