**NIT. 1082127888-9**

Villagarzón Putumayo
30 de abril del 2026

Señores
**CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA**
**SENA REGIONAL PUTUMAYO**

Cordial saludo

Comedidamente presento la siguiente cotización

| **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**<br>**SENA REGIONAL PUTUMAYO**<br>**CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA**<br>**PUERTO ASIS – PUTUMAYO**<br>**FORMATO SOLICITUD PRECOTIZACION** | |
|---|---|
| El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Putumayo, de conformidad con el principio de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRE-COTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado | |
| **ADVERTENCIA** | La pre-cotización solicitada servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado y, por tanto, no constituye en sí misma una oferta y consecuentemente NO obliga a las partes |
| **OBJETO** | *"Contratar la prestación de servicios integrales de saneamiento básico y gestión del recurso hídrico, que incluyan el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de tratamiento de aguas residuales, pozos sépticos, pozos subterráneos de agua, trampas de grasa, cajas de inspección, tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, así como la calibración de micromedidores y análisis fisicoquímicos del agua en las sedes adscritas al Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima de la Regional Putumayo, de conformidad con las especificaciones técnicas y la normatividad sanitaria y ambiental vigente.."* |
| **VALIDEZ DE LA PRECOTIZACION** | TRES (3) MESES |
| **PLAZO PARA PRESENTAR LA PRECOTIZACION** | Desde el 16 al 22 de abril de 2026 hasta las 06:00 pm |

| | |
|---|---|
| **LUGAR PARA PRESENTAR LA PRECOTIZACION** | En la Oficina del Grupo de Apoyo Mixto del SENA Regional Putumayo, ubicado en la Calle 19ª No 23-57 Barrio 20 de Julio, Municipio de Puerto Asís Putumayo, en el horario de las 08:00 A.M. hasta las 06:00 PM. o en los correos electrónicos despachoregionalptyo@sena.edu.co |
| **ANEXOS** | Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos. |
| **PLAZO DE EJECUCION** | El plazo de ejecución del contrato no podrá sobrepasar el 30 de junio de 2025, contado a partir de la firma del Acta de Inicio suscrita con el Supervisor del Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta registro presupuestal y aprobación de la garantía única. |

**ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO**

Las especificaciones técnicas serán las señaladas en la necesidad, el estudio previo y las fichas técnicas. Los bienes que se pretenden adelantar mediante el futuro proceso de contratación se señalan así:

| **1. Mantenimiento PTAR** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIONES | UNIDAD | CANTIDAD | **VALOR ESTIMADO** |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTO LEGUIZAMO | | | | |
| 1,1 | Limpieza de Cajillas del Sistema Alcantarillado | Realizar la limpieza de 2 cajillas, (1 ubicada aproximadamente a 11 metros antes de la trampa de sólidos y Biocontactor (PTAR) y 1 ubicada por el área de baterías sanitarias). | UNIDAD | 1 | $ 4.200.000 |
| 1,2 | Limpieza de Tanque Séptico | Realizar la limpieza de cajillas del sistema de tratamiento de agua residual 6 M2 (Trampa de sólidos y Biocontactor, filtro DAF, filtro FAFA, filtro de Arena y canal de vertimientos). | UNIDAD | 1 | $ 6.800.000 |
| 1,3 | Mantenimiento a los tanques de la PTAR | Realizar mantenimiento de 5 tanques correspondientes a:<br>- Trampas de solidos Biocontactor - 16.84 m2 (540 * 380)<br>- Filtro DAF - 16.20 m2 (540 * 300)<br>- Filtro FAFA 16.20 - m2 (540 * 300)<br>- Filtro de arena - 10.80 m2 (540 * 200 (Una vez por contrato) | UNIDAD | 1 | $ 8.200.000 |
| 1,4 | Mantenimiento de lecho de secado. | Realizar mantenimiento de lecho de secado - Ancho 3m con 16cm y De largo 2m con 50 cm. | UNIDAD | 1 | $ 4.200.000 |
| 1,5 | Mantenimiento a los Equipos en el Cuarto de Máquinas | El contratista es responsable de llevar a cabo el mantenimiento del 'Dosificador de Bacterias Vivas, Sulfato de Aluminio y Clorador en línea'. En caso de que los equipos sujetos a mantenimiento no sean viables para su funcionamiento, se deberá proceder con su reemplazo, incluyendo todo lo necesario para asegurar el óptimo funcionamiento de dichos equipos.<br>Nota: Tener en cuenta que el clorador tiene la tapa dañada. | UNIDAD | 1 | $ 7.200.000 |
| 1,6 | Mantenimiento y Limpieza de Material Vegetal | La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de mantenimiento y limpieza, recibido a satisfacción por la supervisión. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución. | $M^2$ | 1000 | $ 18.500.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Descripción: Mantenimiento y limpieza de material vegetal rocería de maleza y deshierbado) alrededor de la planta de tratamiento 1000 m2. | | |
| Subtotal | | | | $ 49.100.000 |

| 2. TRAMPAS DE GRASA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO** | **SEDE** | **CANTIDAD** | **VALOR ESTIMADO** |
| 1 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de trampas de grasa, las cuales cuentan con compartimientos internos que permiten la retención de grasas y aceites antes de su descarga al sistema de alcantarillado, evitando adherencias en las tuberías y taponamientos por acumulación de material graso (colesterol). El servicio incluye: desconexión y aseguramiento de válvulas cuando aplique, retiro manual y/o mecánico de grasas y sólidos acumulados, limpieza interna de compartimientos y paredes, remoción de sedimentos, inspección de componentes, verificación de conexiones hidráulicas, reensamble, prueba de funcionamiento y disposición final adecuada de residuos conforme a la normatividad ambiental vigente. | Sibundoy | 1 | $ 2.000.000 |
| | | Mocoa | 1 | $ 3.600.000 |
| | | Puerto Asís | 1 | $ 1.600.000 |
| | | Orito | 1 | $ 1.600.000 |
| | **DESCRIPCIÓN MANTENIMIENTO CAJAS DE INSPECCIÓN** | **SEDE** | **CANTIDAD** | |
| 2 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de cajas de inspección de aguas residuales y combinadas, incluyendo apertura, inspección interna, evacuación de aguas acumuladas, recolección de sólidos sedimentados, lavado interno de cajas y tramos de red asociados mediante inyección de agua a presión, verificación del flujo hidráulico, cierre seguro y transporte y disposición final de residuos conforme a la normatividad ambiental vigente. | Sibundoy | 1 | $ 1.800.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de cajas de inspección de aguas residuales y combinadas, incluyendo evacuación de aguas residuales, extracción de sólidos, lavado interno y limpieza de red mediante inyección de agua a presión, verificación estructural y disposición final de residuos conforme a la normatividad ambiental vigente. | Mocoa | 1 | $ 2.500.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de cajas de inspección de aguas residuales y combinadas, incluyendo evacuación de aguas, retiro de sólidos acumulados, lavado interno y limpieza de red mediante inyección de agua a presión, inspección estructural y disposición final adecuada de residuos. | Orito | 1 | $ 1.300.000 |
| 5 | Realizar el mantenimiento preventivo de cajas de inspección de aguas lluvias, incluyendo extracción de sólidos, limpieza interna, lavado mediante inyección de agua a presión, verificación del adecuado drenaje y disposición final de residuos conforme a la normatividad ambiental vigente. | Orito | 1 | $ 1.100.000 |
| 6 | Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de cajas de inspección de aguas residuales de la Sede Principal, incluyendo evacuación de aguas, recolección de sólidos, lavado interno y limpieza de red mediante inyección de agua a presión, verificación del flujo y disposición final adecuada de residuos conforme a la normatividad ambiental vigente. | Puerto Asís | 1 | $ 1.300.000 |
| Subtotal | | | | **$ 16.800.000** |

**3. POZOS SÉPTICOS, POZOS SUBTERRÁNEOS DE AGUA**

**SERVICIO REQUERIDO:** Servicio de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua para consumo humano

**DESCRIPCIÓN DEL SERVCIO REQURIDO**: El servicio deberá cumplir con la Norma Técnica Colombiana NTC 4576, incluyendo vaciado del tanque, lavado y cepillado de paredes y fondo, desinfección con productos autorizados, enjuague, verificación de tapas, válvulas y flotadores, registro fotográfico antes y después, y entrega de informe técnico con recomendaciones

| MUNICIPIO | SEDE | TIPO DE TANQUE | MATERIAL DEL TANQUE | CANT. | CAPACIDAD INDIVIDUAL EN LITROS | VALOR ESTIMADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Asís | Le granja | Elevado | Polietileno de alta resistencia | 1 | 2000 | $ 1.100.000 |
| | | Elevado | | 1 | 2000 | $ 1.100.000 |
| | | Elevado | | 1 | 1000 | $ 1.100.000 |
| | Principal | Elevado | | 1 | 2000 | $ 1.100.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Elevado | | 1 | 2000 | $ 1.100.000 |
| | | Subterraneo | En concreto con recubrimiento o en cerámica paredes internas | 1 | 24000 | $ 3.500.000 |
| Puerto Leguizamo | Calle 13 cra 10 Esquina B/ Progreso) | Subterraneo | En concreto sin revestimiento | 1 | 70000 | $ 4.500.000 |
| Orito | Orito (Cra 14 calle 12 Esquina B/Jardín) | Elevado | Polietileno de alta resistencia | 1 | 2000 | $ 1.100.000 |
| | | | | 1 | 2000 | $ 1.100.000 |
| | | A nivel del suelo | | 1 | 1000 | $ 1.000.000 |
| | | | | 1 | 1000 | $ 1.000.000 |
| Mocoa | Mocoa (Calle 10 No. 6-40 B/ San Agustín) | Subterráneo | En concreto con piso y paredes esmaltadas | 1 | 6300 | $ 2.800.000 |
| | | Elevado | Polietileno de alta resistencia | 1 | 2000 | $ 1.100.000 |
| | | | | 1 | 2000 | $ 1.100.000 |
| Sibundoy | Sibundoy (Vereda Machindino y) | A nivel del suelo | Polietileno de alta resistencia | 1 | 2000 | $ 1.100.000 |
| | | | | 1 | 2000 | $ 1.100.000 |
| | | Elevado | | 1 | 1000 | $ 1.100.000 |
| | | | | 1 | 1000 | $ 1.100.000 |

| **SERVICIO REQUERIDO:** Servicio de análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua para consumo humano | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DEL SERVCIO REQURIDO:Toma de muestras, transporte en cadena de custodia y análisis en laboratorio acreditado conforme Resolución 2115 de 2007 e INS. Incluye informe técnico con resultados y recomendaciones.** | | | | |
| **Municipio** | **Sede** | **Muestras** | **Tipo de análisis** | **Valor estimado** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Asís | La Granja – V/ Peñarosa | 3 | Fisicoquímico + Microbiológico | $ 1.800.000 |
| | Principal - (Cll 19 No. 23-57) | 3 | Fisicoquímico + Microbiológico | $ 1.800.000 |
| Leguizamo | Leguizamo -Calle 12 Cra. 10 esquina B/ Progreso | 1 | Fisicoquímico + Microbiológico | $ 600.000 |
| Orito | Orito-Cra 14 calle 12 esquina B/ Jardín | 4 | Fisicoquímico + Microbiológico | $ 2.400.000 |
| Mocoa | Maguare -Calle 10 No. 6-40 B/ San Agustín | 3 | Fisicoquímico + Microbiológico | $ 1.800.000 |
| Sibundoy | Vereda Machindinoy | 4 | Fisicoquímico + Microbiológico | $ 2.400.000 |
| Subtotal | | | | **$ 37.900.000** |

**SERVICIO REQUERIDO:** Calibración e instalación de micro medidores de agua


**DESCRIPCIÓN DEL SERVCIO REQURIDO:** Calibración de los micro medidores de agua, bajo la norma NTC ISO 1063:1995 y 2007 y la NTC– ISO 4064:2016. El servicio consiste en: -Retiro de los micro medidores de las cajillas de inspección y/o sitio donde se encuentra ubicado. -Adecuación del sistema para que continúe el suministro de agua en ausencia del micro medidor. -Limpieza a cada micro medidor retirado. - Calibración de los micro medidores en laboratorio especializado acreditado por la norma técnica ISO/IEC 17025:2017 ONAC. - Instalación y puesta en funcionamiento de los micro medidores calibrados.

| MUNICIPIO | SEDE | CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MICRO MEDIDOR DE AGUA | CANT. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| Mocoa | Mocoa (Calle 10 No. 6-40 B/ San Agustín) | VELOCIDAD CHORRO UNICO: METÁLICO CAM4CT – R160 Medidor de agua potable pre equipado para lectura remota con una señal por pulsos. R160 de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 1063-1/2007- ISO 4064-1/2016. Transmisión magnética, protegido contra interferencia de campos magnéticos externos que puedan afectar su funcionamiento. Registrador de esfera seca sellado al vacío, resistente a los cambios bruscos de temperatura. Filtro que protege las partes internas del contador contra acumulación de partículas y posibles obstrucciones, incluye racores, empaques y cheque anti-retorno que impide el retorno de agua ya registrada. | 1 | $ 3.400.000 |
| Orito | Orito (Cra 14 calle 12 Esquina B/Jardín) | | 1 | $ 3.400.000 |
| Sibundoy | Sibundoy (Vereda Machindinoy) | | 1 | $ 3.400.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Puerto Asís | Principal (Cll 19ª No. 23-57 B/ 20 de julio) | MARCA:WATERTECH;SERIAL:190014012;MODELO:PEGASUS DN25 260;OBSERVACIONES:Medidor tipo velocidad chorro múltiple tipo de conexión rosca G1 -1/4" unidad de medida metros cúbicos. Rango meteorológico R160H/R80V pre- equipado lectura remota 1 pulso/10l tipo de transmisión mecánica | 1 | $ 3.400.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | $ 13.600.000 |

| **servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los pozos subterráneos de agua para consumo humano** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANT** | Valor total |
| 1 | Mantenimiento preventivo de pozo subterráneo del Centro de Formación Sede Puerto Asís | UN | 1 | $ 7.300.000 |
| 2 | Mantenimiento preventivo de pozo subterráneo del Centro de Formación sede la Granja. | UN | 1 | $ 7.300.000 |
| **Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del pozo séptico de la sede La Granja** | | | | |
| 3 | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del pozo séptico que incluye inspección general, extracción de lodos, limpieza de cámaras, verificación de tuberías de entrada y salida, revisión de tapas y ventilación, disposición final de residuos en sitio autorizado y entrega de informe técnico con registro fotográfico. Puerto Asís Sede La granja | UN | 1 | $ 7.300.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | **$ 21.900.000** |
| **TOTAL** | | | | **$ 139.300.000** |

NOTA 1: Para la presente contratación no se indica la cantidad exacta a suministrar por cada ítem, el presupuesto para la presente contratación se ejecutará a MONTO AGOTABLE donde se pacta el pago de la contraprestación a precios unitarios, conforme a unos valores asignados a los bienes o servicios ofrecidos, que son objeto del suministro y que se entregan a la entidad, por demanda, durante el plazo de ejecución del contrato, sin exceder el valor o presupuesto oficial asignado por la entidad contratante para el efecto.



***VICTOR ANDRES POLANCO NEUTA***
*C.C. 1.082.127.888*
PROPIETARIO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
ECO PLAGAS PUTUMAYO
NIT 1082127888-9
3229449792
ecoplagasputumayo@gmail.com