REFRISERVICIOS TECNICOS LTDA.
NIT 900265235-6
ACTIVIDAD COMERCIAL No. 4543 - 4542
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES - IVA REGIMEN COMUN-

*CUARTOS FRÍOS
*CHILLERS
*PLANTAS DE AGUA HELADA
*COFRE ELÉCTRICOS
*ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
*BOBINADO DE MOTORES
*BANDEJA PORTA CABLE

08 abril del 2026

Bogotá, DC

SEÑORES

De acuerdo a su solicitud ponemos a su conocimiento la siguiente cotización:

Plancha industrial #1 y 2


CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3 m	Cambio de cable térmico de alta temperatura (incluye terminales y aislación).	$80.000	$240.000
1 und	Cambio de contactor principal (capacidad según placa del equipo).	$210.000	$210.000
2 und	Cambio de resistencias tubulares (según especificación del fabricante).	$200.000	$400.000
1 serv	Mano de obra, instalación, pruebas eléctricas y verificación de funcionamiento.	$300.000	$300.000
	TOTAL		**$1’150.000 + IVA**

Horno industrial

CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6 m	Cambio de cable térmico de alta temperatura (incluye terminales y aislación).	$60.000	$360.000
2 und	Cambio de contactores (principal y auxiliar/seguridad, según diseño).	$140.000	$280.000
3 und	Cambio de resistencias del horno (superior/inferior/trasera según aplique).	$150.000	$450.000
1 serv	Mano de obra, instalación, pruebas eléctricas y puesta en marcha	$400.000	$400.000
	TOTAL		**$1’490.000 + IVA**

ITEM	CANTIDAD	SUB UNITARIO	SUBTOTAL
Plancha industrial #1 y 2	2	$1’150.000	$2’300.000
Horno industrial	1	$1’490.000	$1’490.000
SUBTOTAL			**$3’790.000**
IVA			**$720.100**
TOTAL			**$4’510.100**

En espera de una respuesta positiva me despido cordialmente



LUIS ALEXANDER GARCIA GARZON
CC. 79.301.759 Btá

Emáil: rt.ál17@hotmáil.com Tele´fonos: 3176879777

REFRISERVICIOS TECNICOS LTDA.
NIT 900265235-6
ACTIVIDAD COMERCIAL No. 4543 - 4542
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES - IVA REGIMEN COMUN-

*CUARTOS FRÍOS
*CHILLERS
*PLANTAS DE AGUA HELADA
*COFRE ELÉCTRICOS
*ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
*BOBINADO DE MOTORES
*BANDEJA PORTA CABLE

08 abril del 2026

Bogotá, DC

SEÑORES

De acuerdo a su solicitud ponemos a su conocimiento la siguiente cotización:

Congelador industrial vertical #1,2 y 3

CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 serv	Revisión de cableado: Inspección visual y funcional; ajuste de bornes y conexiones; verificación básica de continuidad/aislamiento.	$150.000	$150.000
1 serv	Revisión de contactores: Revisión de estado, limpieza básica, ajuste de conexiones y prueba de operación.	$100.000	$100.000
1 serv	Cambio de gas refrigerante: Recuperación (si aplica), vacío, prueba básica de fugas y recarga del refrigerante. Incluye refrigerante hasta el tope indicado. (Tope incluido: hasta 1 kg de refrigerante.)	$240.000	$240.000
1 serv	Calibración: Ajuste y calibración del controlador/termostato; verificación de temperatura y set points.	$220.000	$220.000
	TOTAL		$710.000 + IVA

Refrigerador industrial vertical #1 y 2

CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 serv	Revisión de cableado: Inspección visual y funcional; ajuste de bornes y conexiones; verificación básica de continuidad/aislamiento.	$150.000	$150.000
1 serv	Revisión de contactores: Revisión de estado, limpieza básica, ajuste de conexiones y prueba de operación.	$100.000	$100.000
1 serv	Cambio de gas refrigerante: Recuperación (si aplica), vacío, prueba básica de fugas y recarga del refrigerante. Incluye refrigerante hasta el	$240.000	$240.000


	tope indicado. (Tope incluido: hasta 1 kg de refrigerante.)		
1 serv	Calibración: Ajuste y calibración del controlador/termostato; verificación de temperatura y set points.	$220.000	$220.000
	TOTAL		$710.000 + IVA

Cuarto frío #1

CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 serv	Revisión de cableado: Inspección visual y funcional; ajuste de bornes y conexiones; verificación básica de continuidad/aislamiento.	$150.000	$150.000
1 serv	Revisión de contactores: Revisión de estado, limpieza básica, ajuste de conexiones y prueba de operación.	$100.000	$100.000
1 serv	Cambio de gas refrigerante: Recuperación (si aplica), vacío, prueba básica de fugas y recarga del refrigerante. Incluye refrigerante hasta el tope indicado. (Tope incluido: hasta 3 kg de refrigerante.)	$980.000	$980.000
1 serv	Calibración: Ajuste y calibración del controlador/termostato; verificación de temperatura y set points.	$220.000	$220.000
			$1’450.000 + IVA
	TOTAL		

ITEM	CANTIDAD	SUB UNITARIO	SUBTOTAL
Congelador industrial vertical	3	$710.000	$2’130.000
Refrigerador industrial vertical	2	$710.000	$1’420.000
Cuarto frío	1	$1’450.000	$1’450.000
SUBTOTAL			**$5’000.000**
IVA			**$950.000**
TOTAL			**$5’950.000**

En espera de una respuesta positiva me despido cordialmente



LUIS ALEXANDER GARCIA GARZON
CC. 79.301.759 Btá

Email: rt.al17@hotmail.com Teléfonos: 3176879777

REFRISERVICIOS TECNICOS LTDA.
NIT 900265235-6
ACTIVIDAD COMERCIAL No. 4543 - 4542
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES - IVA REGIMEN COMUN-

*CUARTOS FRÍOS
*CHILLERS
*PLANTAS DE AGUA HELADA
*COFRE ELÉCTRICOS
*ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
*BOBINADO DE MOTORES
*BANDEJA PORTA CABLE

08 abril del 2026

Bogotá, DC

SEÑORES

De acuerdo a su solicitud ponemos a su conocimiento la siguiente cotización:

Horno industrial asador de pollos #1 y 2

CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 serv	Diagnóstico, revisión general y desmontaje parcial (según aplique).	$180.000	$180.000
2 und	Cambio de rodamientos (motor/rotisserie/bomba; incluye lubricación).	$150.000	$300.000
1 serv	Ajuste y alineación de varillas/ejes y mecanismos de giro (según aplique).	$170.000	$170.000
1 und	Cambio de contactor(es) principal(es) (capacidad según placa del equipo).	$220.000	$220.000
2 und	Cambio de bujías / sistema de ignición (limpieza y prueba de encendido).	$70.000	$140.000
1 serv	Calibración y regulación (temperatura, presión y/o gas; set points).	$200.000	$200.000
1 und	Cambio de manómetro(s) y verificación de estanqueidad.	$150.000	$150.000
1 serv	Limpieza técnica, reapriete, pruebas de seguridad y puesta en marcha.	$350.000	$350.000
	TOTAL		**$1’710.000 + IVA**

Incluye suministro e instalación del repuesto/servicio.

Freidora industrial a presión


CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 serv	Servicio de limpieza, revisión general y ajuste de motor bomba de recirculación.	$1.300.000	$1.300.000
1 serv	Servicio de ajuste y alineación de línea presión de vapor.	$800.000	$800.000
1 serv	Limpieza y puesta en funcionamiento de válvula solenoide, suministrar kit de reparación de válvula solenoide.	$550.000	$550.000

1 und	Cambio de manómetro y verificación de estanqueidad, suministrar una unidad.	$430.000	$430.000
1 serv	Servicio de verificación y regulación de control de temperatura, presión.	$450.000	$450.000
1 serv	Servicio de limpieza técnica, reapriete, pruebas de seguridad y puesta en marcha.	$1.050.000	$1.050.000
	TOTAL		**$4.580.000 + IVA**

Incluye suministro e instalación del repuesto/servicio.

TEM	CANTIDAD	SUB UNITARIO	SUBTOTAL
Horno industrial asador de pollos #1y 2	2	$1’710.000	$3’420.000
Freidora industrial a presión	1	$4.580.000	$4’580.000
SUBTOTAL			**$8’000.000**
IVA			**$1´520.000**
TOTAL			**$9’520.000**

En espera de una respuesta positiva me despido cordialmente



LUIS ALEXANDER GARCIA GARZON
CC. 79.301.759 Btá
Emáil: rt.ál17@hotmáil.com Tele´fonos: 3176879777

TECNOREFRI J.B S.A.S.

NIT. 901.452.590-1

ESPECIALISTAS EN VENTA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CUARTOS FRIOS. REPUESTOS EN GENERAL.

10 abril del 2026

Bogotá, DC

SEÑORES

De acuerdo a su solicitud ponemos a su conocimiento la siguiente cotización:

Plancha industrial #1 y 2

CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3 m	Cambio de cable térmico de alta temperatura (incluye terminales y aislación).	$50.000	$150.000
1 und	Cambio de contactor principal (capacidad según placa del equipo).	$195.000	$195.000
2 und	Cambio de resistencias tubulares (según especificación del fabricante).	$200.000	$400.000
1 serv	Mano de obra, instalación, pruebas eléctricas y verificación de funcionamiento.	$240.000	$240.000
	TOTAL		**$985.000 + IVA**

Horno industrial

CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6 m	Cambio de cable térmico de alta temperatura (incluye terminales y aislación).	$52.000	$312.000
2 und	Cambio de contactores (principal y auxiliar/seguridad, según diseño).	$210.000	$420.000
3 und	Cambio de resistencias del horno (superior/inferior/trasera según aplique).	$260.000	$780.000
1 serv	Mano de obra, instalación, pruebas eléctricas y puesta en marcha	$350.000	$350.000
	TOTAL		**$1’862.000 + IVA**

TECNOREFRI J.B.

TECNOREFRI J.B S.A.S.

NIT. 901.452.590-1

ESPECIALISTAS EN VENTA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO
CUARTOS FRIOS. REPUESTOS EN GENERAL

ITEM	CANTIDAD	SUB UNITARIO	SUBTOTAL
Plancha industrial #1 y 2	2	$985.000	$1’970.000
Horno industrial	1	$1’862.000	$1’862.000
SUBTOTAL			**$3’832.000**
IVA			**$728.080**
TOTAL			**$4’560.080**

Agradecemos en que sean contratados nuestros servicios.
Cordialmente,

CARLOS JAVIER BERNAL DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL

TECNOREFRI J.B.

TECNOREFRI J.B S.A.S.

NIT. 901.452.590-1

ESPECIALISTAS EN VENTA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CUARTOS FRIOS. REPUESTOS EN GENERAL.

10 abril del 2026

Bogotá, DC

SEÑORES

De acuerdo a su solicitud ponemos a su conocimiento la siguiente cotización:

Congelador industrial vertical #1,2 y 3

CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Revisión de cableado: Inspección visual y funcional; ajuste de bornes y conexiones; verificación básica de continuidad/aislamiento.	$130.000	$130.000
	Revisión de contactores: Revisión de estado, limpieza básica, ajuste de conexiones y prueba de operación.	$130.000	$130.000
	Cambio de gas refrigerante: Recuperación (si aplica), vacío, prueba básica de fugas y recarga del refrigerante. Incluye refrigerante hasta el tope indicado. (Tope incluido: hasta 1 kg de refrigerante.)	$380.000	$380.000
	Calibración: Ajuste y calibración del controlador/termostato; verificación de temperatura y set points.	$160.000	$160.000
	TOTAL		$800.000 + IVA

TECNOREFRI J.B.

Refrigerador industrial vertical #1 y 2

CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Revisión de cableado: Inspección visual y funcional; ajuste de bornes y conexiones; verificación básica de continuidad/aislamiento.	$140.000	$140.000
	Revisión de contactores: Revisión de estado, limpieza básica, ajuste de conexiones y prueba de operación.	$140.000	$140.000
	Cambio de gas refrigerante: Recuperación (si aplica), vacío, prueba básica de fugas y recarga del refrigerante. Incluye refrigerante hasta el tope indicado. (Tope incluido: hasta 1 kg de refrigerante.)	$340.000	$340.000
	Calibración: Ajuste y calibración del controlador/termostato; verificación de temperatura y set points.	$160.000	$160.000
	TOTAL		$780.000 + IVA

Cuarto frío #1

CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Revisión de cableado: Inspección visual y funcional; ajuste de bornes y conexiones; verificación básica de continuidad/aislamiento.	$250.000	$250.000
	Revisión de contactores: Revisión de estado, limpieza básica, ajuste de conexiones y prueba de operación.	$270.000	$270.000
	Cambio de gas refrigerante: Recuperación (si aplica), vacío, prueba básica de fugas y recarga del refrigerante. Incluye refrigerante hasta el tope indicado. (Tope incluido: hasta 3 kg de refrigerante.)	$950.000	$950.000
	Calibración: Ajuste y calibración del controlador/termostato; verificación de temperatura y set points.	$260.000	$260.000
	TOTAL		$1’730.000 + IVA

TECNOREFRI J.B.

TECNOREFRI J.B S.A.S.

NIT. 901.452.590-1

ESPECIALISTAS EN VENTA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CUARTOS FRIOS. REPUESTOS EN GENERAL.

ITEM	CANTIDAD	SUB UNITARIO	SUBTOTAL
Congelador industrial vertical	3	$800.000	$2’400.000
Refrigerador industrial vertical	2	$780.000	$1’560.000
Cuarto frío	1	$1’770.000	$1’730.000
SUBTOTAL			**$5’690.000**
IVA			**$1’081.100**
TOTAL			**$6’771.100**

Agradecemos en que sean contratados nuestros servicios.
Cordialmente,

CARLOS JAVIER BERNAL DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL

TECNOREFRI J.B.

TECNOREFRI J.B S.A.S.

NIT. 901.452.590-1

ESPECIALISTAS EN VENTA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,
CUARTOS FRIOS. REPUESTOS EN GENERAL.

10 abril del 2026

Bogotá, DC

SEÑORES

De acuerdo a su solicitud ponemos a su conocimiento la siguiente cotización:

Horno industrial asador de pollos #1 y 2

CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 serv	Diagnóstico, revisión general y desmontaje parcial (según aplique).	$160.000	$160.000
2 und	Cambio de rodamientos (motor/rotisserie/bomba; incluye lubricación).	$100.000	$200.000
1 serv	Ajuste y alineación de varillas/ejes y mecanismos de giro (según aplique).	$140.000	$140.000
1 und	Cambio de contactor(es) principal(es) (capacidad según placa del equipo).	$190.000	$190.000
2 und	Cambio de bujías / sistema de ignición (limpieza y prueba de encendido).	$55.000	$110.000
1 serv	Calibración y regulación (temperatura, presión y/o gas; set points).	$170.000	$170.000
1 und	Cambio de manómetro(s) y verificación de estanqueidad.	$130.000	$130.000
1 serv	Limpieza técnica, reapriete, pruebas de seguridad y puesta en marcha.	$370.000	$370.000
	TOTAL		**$1’470.000 + IVA**

Incluye suministro e instalación del repuesto/servicio.

TECNOREFRI J.B.

TECNOREFRI J.B S.A.S.

NIT. 901.452.590-1

ESPECIALISTAS EN VENTA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CUARTOS FRIOS. REPUESTOS EN GENERAL.

Freidora industrial a presión

CTD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 serv	Servicio de limpieza, revisión general y ajuste de motor bomba de recirculación.	$1’100.000	$1’100.000
1 serv	Servicio de ajuste y alineación de línea presión de vapor.	$720.000	$720.000
1 serv	Limpieza y puesta en funcionamiento de válvula solenoide, suministrar kit de reparación de válvula solenoide.	$500.000	$500.000
1 und	Cambio de manómetro y verificación de estanqueidad, suministrar una unidad.	$390.000	$390.000
1 serv	Servicio de verificación y regulación de control de temperatura, presión.	$460.000	$460.000
1 serv	Servicio de limpieza técnica, reapriete, pruebas de seguridad y puesta en marcha.	$1’130.000	$1’130.000
	TOTAL		**$4’300.000 + IVA**

Incluye suministro e instalación del repuesto/servicio.

ITEM	CANTIDAD	SUB UNITARIO	SUBTOTAL
Horno industrial asador de pollos #1y2	2	$1’470.000	$2’940.000
Freidora industrial a presión	1	$4’300.000	$4’300.000
SUBTOTAL			**$7’240.000**
IVA			**$1’375.600**
TOTAL			**$8’615.600**

Agradecemos en que sean contratados nuestros servicios.

Cordialmente,

CARLOS JAVIER BERNAL DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL

TECNOREFRI J.B.

FECHA: 15 de mayo del 2026.

CLIENTE: CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ.

SOLICITANTE: DG CAMILO LÓPEZ

E-MAIL: asadero.ecmodelo@inpec.gov.co

DIRECCIÓN: Carrera 56 No 18 A - 47 Puente Aranda

COTIZACIÓN No: SDM-2026-008.

NIT: 826.000.801-1

CARGO: COORDINADOR PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO.

TELÉFONO: 312 4681851

CIUDAD: Bogotá D.C.

De acuerdo con la solicitud realizada, presento formalmente la siguiente cotización para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de panadería:

PROCESO PRODUCTIVO DE ASADERO						
ÍTEM	**CONCEPTO**	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	**Plancha Industrial No. 1 y 2 incluye:** Cambio de cable siliconado con fibra de vidrio. de alta temperatura, suministrar seis metros. Cambio de contactar principal (capacidad según placa del equipo), suministrar una unidad de 50A. Cambio de resistencias tubulares (según especificación del fabricante), suministrar dos unidades. Servicio de Mano de obra, instalación, pruebas eléctricas y verificación de funcionamiento.	UNID	2	$ 1.022.000	$ 2.044.000
2	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	**Horno industrial Incluye:** Cambio de cable siliconado con fibra de vidrio. de alta temperatura, suministrar seis metros. Cambio de contactares (principal y auxiliar/seguridad, según diseño), suministrar dos unidades de 40A. Cambio de resistencias del horno (superior/inferior/trasera según aplique), suministrar tres unidades. Servicio de Mano de obra, instalación, pruebas eléctricas y verificación de funcionamiento.	UNID	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000

3	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	**Congelador industrial vertical No. 1, 2 y 3 Incluye:** Revisión de cableado: Inspección visual y funcional; ajuste de bornes y conexiones; verificación básica de continuidad/aislamiento. Revisión de contactares: Revisión de estado, limpieza básica, ajuste de conexiones y prueba de operación. Calibración: Ajuste y calibración del controlador/termostato; verificación de temperatura y set points. Servicio de Mano de obra, instalación, pruebas eléctricas y verificación de funcionamiento.	UNID	3	$ 252.000	$ 756.000
4	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	**Refrigerador industrial vertical No. 1 y 2 Incluye:** Revisión de cableado: Inspección visual y funcional; ajuste de bornes y conexiones; verificación básica de continuidad/aislamiento. Revisión de contactores: Revisión de estado, limpieza básica, ajuste de conexiones y prueba de operación. Cambio de gas refrigerante: Recuperación (si aplica), vacío, cambio de filtro secador, prueba básica de fugas y recarga del refrigerante. Incluye refrigerante hasta el tope indicado. (Tope incluido: hasta 1 kg de refrigerante). Calibración: Ajuste y calibración del controlador/termostato; verificación de temperatura y set points. Servicio de Mano de obra, instalación, pruebas eléctricas y verificación de funcionamiento.	UNID	2	$ 490.000	$ 980.000
5	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	**Cuarto frío No. 1 Incluye:** Revisión de cableado: Inspección visual y funcional; ajuste de bornes y conexiones; verificación básica de continuidad/aislamiento. Revisión de contactores: Revisión de estado, limpieza básica, ajuste de conexiones y prueba de operación.	UNID	1	$ 959.000	$ 959.000

		Cambio de gas refrigerante: Recuperación (si aplica), vacío, cambio de filtro secador, prueba básica de fugas y recarga del refrigerante. Incluye refrigerante hasta el tope indicado. (Tope incluido: hasta 3 kg de refrigerante). Calibración: Ajuste y calibración del controlador/termostato; verificación de temperatura y set points. Mano de obra, instalación, pruebas eléctricas y verificación de funcionamiento. Servicio de Ajuste de guarda escoba o cambio servicio de pintura.				
6	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	**Horno industrial asador de pollos No. 1 y 2 Incluye:** Servicio de Diagnóstico, revisión general y desmontaje parcial (según aplique). Cambio de rodamientos o chumaceras (motor/eje rotación; incluye lubricación), suministrar dos unidades. Servicio de Ajuste y alineación de varillas/ejes y mecanismos de giro (según aplique). Cambio de SSR, relay (capacidad según placa del equipo), suministrar una unidad. Cambio de electrodos I sistema de ignición (limpieza y prueba de encendido), suministrar dos unidades. Cambio de manómetro(s) y verificación de estanqueidad, suministrar una unidad. Servicio de Calibración y regulación (temperatura, presión y/o gas; set points). Servicio de Limpieza técnica, reapriete, pruebas de seguridad y puesta en marcha.	UNID	2	$ 1.428.000	$ 2.856.000
7	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	**Freidora industrial a presión HEN-PF600 Incluye:** Servicio de limpieza, revisión general y ajuste de motor y bomba de recirculación.	UNID	1	$ 5.380.000	$ 5.380.000

		Servicio de Ajuste y alineación de línea presión de vapor. Limpieza y puesta en funcionamiento de válvula solenoide, suministrar Kit de reparación de válvula solenoide. Cambio de manómetro y verificación de estanqueidad, suministrar una unidad Servicio de verificación y regulación de control de temperatura, presión. Servicio de limpieza técnica, reapriete, pruebas de seguridad y puesta en marcha.				
					VALOR TOTAL ANTES DE IVA	$ 14.375.000
					VALOR TOTAL DE IVA	$ 2.731.250
					VALOR TOTAL CON IVA	$ 17.106.250

Validez de la oferta: 90 días.

Cordialmente:

_____

José Javier Niño Parra.
Ingeniero de Soporte Técnico.

TECNOREFRI J.B S.A.S.

NIT. 901.452.590-1

ESPECIALISTAS EN VENTA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,
CUARTOS FRIOS. REPUESTOS EN GENERAL.

12 mayo del 2026

Bogotá, DC

SEÑORES

De acuerdo a su solicitud ponemos a su conocimiento la siguiente cotización:

COTIZACIÓN SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EQUIPOS DE PANADERIA						
ÍTEM	ELEMENTO	REFERENCIA	UNIDAD DE	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	BATIDORA	MANTENIMIENTO HIGIÉNICO CORRECTIVO BATIDOR AMASADORA	UN	3	$ 480.000	$ 1.440.000
		SUMINISTRO CORREA 13A 17	UN	6	$ 63.000	$ 378.000
2	AMASADORA	MANTENIMIENTO HIGIÉNICO CORRECTIVO BATIDOR AMASADORA	UN	4	$ 480.000	$ 1.920.000
		SUMINISTRO CORREA 1754	UN	4	$ 61.000	$ 244.000
		SUMINISTRO COREA A 54 Y 53	UN	4	$ 72.000	$ 288.000
3	HORNOS	MANTENIMIENTO HIGIENICO	UN	3	$ 900.000	$ 2.700.000
4	CILINDRADORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CILINDRADORA	UN	1	$ 620.000	$ 620.000
		SUMINISTRO CORREA 85*1.5*1	UN	1	$ 120.000	$ 120.000
		SUMINISTRO TENSOR DOBLE PIÑÓN CADENA	UN	1	$ 200.000	$ 200.000
		SUMINISTRO TENSOR CORREA CILINDRADORA	UN	1	$ 135.000	$ 135.000
		SUMINISTRO ACEITE LUBRICANTE Y GRASAS	UN	1	$ 180.000	$ 180.000
5	CUARTO CRECIMIENTO	SUMINISTRO EMPAQUE TIPO B CUARTO CRECIMIENTO	UN	2	$ 350.000	$ 700.000
		SUMINISTRO MANIJA PUERTA	UN	2	$ 140.000	$ 280.000
6	MOJADORA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ESMALTE PREMIUM MAS DISOLVENTE	UN	1	$ 320.000	$ 320.000
					SUB TOTAL	$ 9.525.000
					IVA 19%	$ 1.809.750
NOTAS ACLARATORIAS		SE DEBE CALIBRAR EQUIPO , LUBRICACION DE VÁLVULAS Y MANTENIMIENTO GENERAL, PARRILLAS O CARROS DETERIORADOS, CAMBIO DE CORREAS POR LIBERACIÓN DE PARTÍCULAS, EN LOS MANTENIMIENTOS SE PUEDE EVIDENCIAR MAS A PRUFUNDIDA DESGASTE Y DETERIORO PARA POSIBLES REPUESTOS ADICIONALES LOS CUALES SERAN COTIZADOS Y REMPLAZADOS PREVIA AUTORIZACION.			TOTAL	$ 11.334.750

Agradecemos en que sean contratados nuestros servicios.

Cordialmente,

CARLOS JAVIER BERNAL DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL

REFRISERVICIOS TECNICOS LTDA.
NIT 900265235-6
ACTIVIDAD COMERCIAL No. 4543 - 4542
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES - IVA REGIMEN COMUN-

*CUARTOS FRÍOS
*CHILLERS
*PLANTAS DE AGUA HELADA
*COFRE ELÉCTRICOS
*ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
*BOBINADO DE MOTORES
*BANDEJA PORTA CABLE

Bogotá, Mayo 12 del 2026 Nº 919

Señores: ***COTIZACIÓN***

A petición suya y con el deseo de prestarles nuestros servicios les dejamos a su consideración la siguiente oferta:

COTIZACIÓN SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EQUIPOS DE PANADERIA

ÍTEM	ELEMENTO	REFERENCIA	UNIDAD DE	CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
1	BATIDORA	MANTENIMIENTO HIGIÉNICO CORRECTIVO BATIDOR AMASADORA	UN	3	$ 380.000	$ 1.140.000
		SUMINISTRO CORREA 13A 17	UN	6	$ 63.000	$ 378.000
2	AMASADORA	MANTENIMIENTO HIGIÉNICO CORRECTIVO BATIDOR AMASADORA	UN	4	$ 580.000	$ 2.320.000
		SUMINISTRO CORREA 1754	UN	4	$ 68.000	$ 272.000
		SUMINISTRO CORREA A 54 Y 53	UN	4	$ 72.000	$ 288.000
3	HORNOS	MANTENIMIENTO HIGIENICO	UN	3	$ 1.110.000	$ 3.330.000
4	CILINDRADORA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CILINDRADORA	UN	1	$ 710.000	$ 710.000
		SUMINISTRO CORREA 85*1.5*1	UN	1	$ 130.000	$ 130.000
		SUMINISTRO TENSOR DOBLE PIÑÓN CADENA	UN	1	$ 280.000	$ 280.000
		SUMINISTRO TENSOR CORREA CILINDRADORA	UN	1	$ 135.000	$ 135.000
		SUMINISTRO ACEITE LUBRICANTE Y GRASAS	UN	1	$ 180.000	$ 180.000
5	CUARTO CRECIMIENTO	SUMINISTRO EMPAQUE TIPO B CUARTO CRECIMIENTO	UN	2	$ 500.000	$ 1.000.000
		SUMINISTRO MANIJA PUERTA	UN	2	$ 110.000	$ 220.000
6	MOJADORA	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA ESMALTE PREMIUM MAS DISOLVENTE	UN	1	$ 290.000	$ 290.000
SE DEBE CALIBRAR EQUIPO , LUBRICACION DE VÁLVULAS Y MANTENIMIENTO GENERAL, PARRILLAS O CARROS DETERIORADOS, CAMBIO DE CORREAS POR LIBERACIÓN DE PARTÍCULAS, EN LOS MANTENIMIENTOS SE PUEDE EVIDENCIAR MAS A PROFUNDIDAD DESGASTE Y DETERIORO PARA POSIBLES REPUESTOS ADICIONALES LOS CUALES SERAN COTIZADOS Y REMPLAZADOS PREVIA AUTORIZACIÓN.					**SUB TOTAL**	$ 10.673.000
					IVA 19%	$ 2.027.870
					TOTAL	$ 12.700.870

En espera de una respuesta positiva me despido cordialmente



LUIS ALEXANDER GARCIA GARZON .
79.301.759 Btá

Email: rt.17@hotmail.com Teléfonos: 3176879777

FECHA: 15 de mayo del 2026.

CLIENTE: CÁRCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BOGOTÁ.

SOLICITANTE: DG Antonio Vargas

E-MAIL: panaderia.ecmodelo@inpec.gov.co

DIRECCIÓN: Carrera 56 No 18 A - 47 Puente Aranda

COTIZACIÓN No: SDM-2026-007.

NIT: 826.000.801-1

CARGO: COORDINADOR PROYECTO PRODUCTIVO PANADERÍA.

TELÉFONO: 310 7725643

CIUDAD: Bogotá D.C.

De acuerdo con la solicitud realizada, presento formalmente la siguiente cotización para prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de panadería:

PROCESO PRODUCTIVO DE PANADERÍA			
ELEMENTO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE REPUESTO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
BATIDORA	Mantenimiento preventivo general: limpieza general. Cambio y suministro de lubricantes. Cambio de cable y conexiones eléctrica defectuosas.	3	**$ 1.890.000**
	Suministro e instalación de correas 13A17 o según modelo del equipo	6	
AMASADORA	Mantenimiento preventivo general: limpieza general. Cambio y suministro de lubricantes. Cambio de cable y conexiones eléctrica defectuosas.	4	**$ 1.920.000**
	Suministro e instalación de correas 1754 o según modelo del equipo	4	
HORNOS	Mantenimiento preventivo general: limpieza general. Ajuste y calibración de quemadores Cambio y suministro de lubricantes. Cambio de cable y conexiones eléctrica defectuosas.	3	**$ 5.610.000**
	Suministro e instalación de correas A54 y A35 o según modelo del equipo	3	
CILINDRADORA	Mantenimiento preventivo general: limpieza general. Cambio y suministro de lubricantes. Cambio de cable y conexiones eléctrica defectuosas.	1	**$ 676.000**
	Suministro correas 851.51 o según modelo del equipo	1	
	Suministro e instalación de tensor doble piñón cadena	1	
	Suministro e instalación de tensor correa cilindradora	1	
CUARTO CRECIMIENTO	Mantenimiento preventivo general: limpieza general. Cambio de cable y conexiones eléctrica defectuosas.	1	**$ 580.000**
	Suministro e instalación de empaque imantado puertas	2	
	Suministro manija puerta	2	

MOJADORA	Mantenimiento preventivo general: limpieza general. Cambio y suministro de lubricantes. Cambio de cable y conexiones eléctrica defectuosas.	1	**$ 2.107.000**
	Cambio y suministro correas según modelo del equipo.	1	
	Suministro y aplicación pintura esmalte premium más disolvente	1	
		VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 12.783.000**

Validez de la oferta: 90 días.

Cordialmente:

_____

José Javier Niño Parra.
Ingeniero de Soporte Técnico.