
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ESCUELAS, COLEGIOS EDIFICIOS PÚBLICOS QUE SEAN REQUERIDOS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL-ANTIOQUIA

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE 20 DE HASTA 1M DE ANCHO INSTALADA	m2	2,00	$ 940.000,00	$ 1.880.000,00
2	REPARACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA O ALUMINIO	m2	2,00	$ 130.000,00	$ 260.000,00
3	MANTENIMIENTO DE CANOAS (LIMPIEZA Y PINTURA)	ML	17,00	$ 50.000,00	$ 850.000,00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANOA MOLDURADA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26	ML	17,00	$ 130.000,00	$ 2.210.000,00
5	REPARACION DE CANOAS (PINTURA , AJUSTE Y SOLDADURA)	ML	12,00	$ 100.000,00	$ 1.200.000,00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN TUBO DE 2" (2 TUBOS HORIZONTALES Y 1 VERTICAL CADA 1,5M)	ML	8,00	$ 397.500,00	$ 3.180.000,00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE SEGURIDAD PARA PUERTA HASTA 1M DE AMCHO	M2	5,00	$ 750.000,00	$ 3.750.000,00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM	m2	5,00	$ 160.000,00	$ 800.000,00
9	REPARACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA O ALUMINIO (AJUSTES Y SOLDADURA)	m2	3,00	$ 180.000,00	$ 540.000,00
10	REJAS FIJAS DE SEGURIDAD EN TUBO CUADRADO DE 1"X1" O VARILLA DE ½"	m2	6,00	$ 240.000,00	$ 1.440.000,00
11	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	m2	30,00	$ 80.000,00	$ 2.400.000,00
12	CONCERTINA DE SEGURIDAD EN ACERO	m2	3,00	$ 90.000,00	$ 270.000,00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANDADO, ACORDE A SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA	UNIDAD	6,00	$ 120.000,00	$ 720.000,00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS, ACORDE A SOLICITUD DE LA SUPERVISION.	UNIDAD	6,00	$ 120.000,00	$ 720.000,00
15	REPARACION DE CHAPAS ACORDE A SOLICITUD DE LA SUPERVISION.	UNIDAD	6,00	$ 50.000,00	$ 300.000,00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN LAMINA.	m2	9,00	$ 300.000,00	$ 2.700.000,00
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO	m2	12,00	$ 380.000,00	$ 4.560.000,00
18	REPARACION DE MALLA ESLABONADA (TEMPLADA Y SOLDADA)	m2	11,85	$ 49.000,00	$ 580.650,00
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 8MM TEMPLADO Y LAMINADO, COM PELICULA POLARIZADA BRONCE.	UNIDAD	2,00	$ 1.600.000,00	$ 3.200.000,00
20	SUMNISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA CON VIDRIO CLARO.	UNIDAD	2,00	$ 1.700.000,00	$ 3.400.000,00
SUBTOTAL OBRAS					**$ 34.960.650,00**
			A	**35,18%**	**$ 12.300.062,25**
			U	**5%**	**$ 1.748.032,50**
				COSTO TOTAL	**$ 49.008.744,75**

FIRMA PROPONENTE



MAURICIO ALBERTO VASQUEZ RESTREPO
1038407577

VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN							
No.	**Descripción**	**Cant.**	**Sueldo o Valor U.**	**% Prest.**	**Plazo**	**%dedicacion**	**Valor Parcial**
1	**PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO**						
	Encargado	1	2.000.000	1,62	6,0	30%	5.832.000,00
2	**OTROS GASTOS**						
	Ensayos de laboratorio	2	700.000		1,0		
3	**IMPUESTOS** (Sobre el COSTO TOTAL de la propuesta)						
	Estampilla Pro Adulto Mayor			4,00%			1.398.426,00
	Estampilla procultura			1,50%			524.409,75
	Estampilla Pro Hospital			1,00%			349.606,50
	Estampilla Pro- Deportes			2,50%			874.016,25
	Estampilla Pro-Universidad			1,50%			524.409,75
	Impuesto de Contribución especial a la seguridad y orden publico			5,00%			1.748.032,50
	Estampilla pro-familia			2,00%			699.213,00
			total imp + estampillas	**17,5%**			
4	**GARANTIAS**						
	Polizas						349.948,50
	SUBTOTAL DE COSTOS DE						**12.300.062,25**
	COSTO DIRECTO DE OBRA (CD)						**34.960.650,00**
	Administración					**35,18%**	**12.300.062,25**
	Utilidad					**5,00%**	**1.748.032,50**
	VALOR TOTAL + AU						**49.008.744,75**