1 Sobre único

| | | |
|---|---|---|
| 1.1 | El proponente diligenciará un primer formulario electrónico en SECOP II – aquí deberá establecer el valor tal como lo indica la entidad estatal, es decir, por el valor del presupuesto con el que cuenta la entidad para suscribir el contrato que para este proceso será hasta por el valor de $ 47.740.500,00 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
47.740.500,00

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 72153200 | CONTRATAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUBIERTAS Y TERRAZAS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS PARA SU SEDE PRINCIPAL Y SEDE CASA DEL MARQUÉS DEL SENA REGIONAL BOLÍVAR | 1,00 | UA | 47.740.500,00 | 47.740.500,00 | 47.740.500,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.2 | Lista de artículos | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.693.713,00

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 72153200 | MANTENIMIENTO TERRAZA: Reparacion de juntas de piso de terraza existente, con el fin de eliminar filtraciones de agua lluvia hacia el nivel inferior. Incluye: Limpieza profunda de la superficie, incluyendo retiro de suciedad, moho, material suelto y residuos presentes en las juntas. Remoción mecánica de la boquilla o mortero deteriorado en las juntas entre baldosas, garantizando una profundidad adecuada para la nueva aplicación. Lavado y secado de las juntas intervenidas. Aplicación de material sellante o boquilla impermeable (tipo epóxica o cementicia modificada con polímeros) resistente a la intemperie y a la humedad. Aplicación de impermeabilizante transparente o recubrimiento protector sobre la superficie (opcional según diagnóstico técnico). Pruebas de estanqueidad para verificación de la correcta impermeabilización. Limpieza final del área intervenida. Incluye suministro y armado de andamio certificado de 8 metros de altura. | 1,00 | M2 | 463.783,00 | 417.173,00 | 417.173,00 |
| | 2 | 72153200 | MANTENIMIENTO CUBIERTA TEJADO: Suministro, reposicion e instalacion de tejas de barro tipo colonial deterioradas o fracturadas en cubierta, incluyendo la adecuación del soporte y sellado para evitar filtraciones de agua lluvia. Incluye: Inspección del área afectada. Retiro cuidadoso de la teja fracturada y piezas sueltas. Limpieza del área intervenida. Revisión del soporte (mortero, listones o estructura). Resane del soporte en caso de fisuras o desprendimientos. Suministro e instalación de teja de barro nueva del mismo tipo, color y geometría. Sellado de juntas y puntos críticos con mortero o sellante impermeable. Ajuste y alineación de la teja para garantizar correcta evacuación de agua. Limpieza final y retiro de escombros. | 1,00 | M2 | 540.062,00 | 485.785,00 | 485.785,00 |
| | 3 | 72153200 | MANTENIMIENTO VIGA CANAL: Suministro e instalacion de manto asfaltico o manto foil aluminizado con el fin de eliminar filtraciones de agua lluvia y garantizar la correcta conduccion de aguas. Incluye: Inspección inicial de la viga canal para identificar fisuras, desprendimientos y zonas críticas. Limpieza mecánica de la superficie (retiro de sedimentos, polvo, hongos y material suelto). Demolición y retiro de material deteriorado o suelto. Reparación de fisuras mediante sellantes elastoméricos o morteros de reparación. (si aplica) Resane y nivelación de la superficie con mortero impermeabilizado. (si aplica) Formación o corrección de pendientes mínimas NOTA: TENER ENCUENTA DESCRIPCION ESTABLECIDA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS DOCUMENTOS DEL PROCESO. | 1,00 | ML | 491.153,00 | 441.792,00 | 441.792,00 |
| | 4 | 72153200 | ADMINISTRACION 20% | 1,00 | UN | 299.000,00 | 268.950,00 | 268.950,00 |
| | 5 | 72153200 | UTILIDAD 5% | 1,00 | UN | 74.750,00 | 67.238,00 | 67.238,00 |
| | 6 | 72153200 | IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD | 1,00 | UN | 14.202,00 | 12.775,00 | 12.775,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72153200 | IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD | 1,00 | UN | 14.202,00 | 12.773,00 | 12.773,00 |
| 1.3 | REQUISITOS JURIDICOS | | | | | | |
| 1.3.1 | DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO ELECTRONICO | Esta pregunta requiere anexar documentos (DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO ELECTRONICO) | | | | | |
| | This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO ELECTRONICO'. | | | | | | |
| 1.4 | REQUISITOS TECNICOS | | | | | | |
| 1.4.1 | DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO ELECTRONICO | Esta pregunta requiere anexar documentos (DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO ELECTRONICO) | | | | | |
| | This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO ELECTRONICO'. | | | | | | |
| 1.5 | REQUISITOS SST | | | | | | |
| 1.5.1 | DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO ELECTRONICO | Esta pregunta requiere anexar documentos (DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO ELECTRONICO) | | | | | |
| | This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO ELECTRONICO'. | | | | | | |
| 1.6 | REQUISITOS AMBIENTALES | | | | | | |
| 1.6.1 | DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO ELECTRONICO | Esta pregunta requiere anexar documentos (DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO ELECTRONICO) | | | | | |
| | This question requires you to upload a document. Please do it in the 'Envelopes' step, by attaching your file, in the 'Evidences' section, to the question 'DE CONFORMIDAD CON DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO ELECTRONICO'. | | | | | | |