Nombre de Callejón	Rendimiento de maquina Hrs motonivelado ra escarificación TP	Rendimiento de maquina Hrs motonivelado ra conformación TP	Valor horas máquina de escarificación TP	Rendimiento de maquina Hrs vibro compactador	Valor horas maquina	Rendimiento de carro tanque por días TP	Valor Día	M3	Valor traslado de material con volqueta de 12 M3 y 21 TON
CORREGIMIENTO DE CABUYAL									
Callejón Alto del Caballo - La Solorza - La escuela	63	10	$ 23.360.000	10	$ 2.100.000	2	$ 2.200.000	348	$ 23.664.000
CORREGIMIENTO MADRE VIEJA									
Callejón de Madre vieja	30	13	$ 13.760.000	13	$ 2.730.000	2	$ 2.200.000	700	$ 47.600.000
CORREGIMIENTO DE VILLA GORGONA									
Callejón los Guales	13	10	$ 7.360.000	10	$ 2.100.000	1	$ 1.100.000	238	$ 16.184.000
Callejón Los Burgos	9	7	$ 5.120.000	7	$ 1.470.000	1	$ 1.100.000	150	$ 10.200.000
CORREGIMIENTO DEL CARMELO									
Callejón los trasmisores	20	10	$ 9.600.000	10	$ 2.100.000	1	$ 1.100.000	180	$ 12.240.000
CORREGIMIENTO DE LAURO									
Callejón Entrada cancha del Lauro	11	11	$ 7.040.000	11	$ 2.310.000	2	$ 2.200.000	335	$ 22.780.000
TOTALES	**146**	**61**	**$ 66.240.000**	**61**	**$ 12.810.000**	**9**	**$ 9.900.000**	**1.951**	**$132.668.000**
DESCRIPCIÓN DE TOTALES	**CANT HRS MOTONIVELADORA**	**CANT HRS MOTONIVELADORA**	**VALOR HORAS MOTONIVELADORA**	**CANT HRS VIBRO COMPACTADOR**	**VALOR HORAS VIBRO COMPATADOR**	**CANTIDAD DIAS CARRO TANQUE**	**VALOR DIAS CARRO TANQUE**	**CANT M3**	**VALOR TRASLADO MATERIAL**

PRESUPUESTO PARA MANRTENIMIENTO VIAS TERCIARIAS

Nombre de Derivada, Zanjon o Acequia	ML	Rendimiento de maquinaria Hrs de retro excavadora oruga	Valor Hrs maquinaria retro excavadora
CORREGIMIENTO DEL CARMELO			
Subderivada 7,3	1.600	53	$ 16.533.333,33
Subderivada 7,5 San Miguel	1.856	62	$ 19.178.666,67
Zanjón Oasis al barrio Central	250	8	$ 2.583.333,33
CORREGIMIENTO DE CABUYAL			
Subderivada del desbaratado el Granadillo	2.181	73	$ 22.537.000,00
CABECERA MUNICIPAL			
Canal Aguas lluvias Zafra	1.848	62	$ 19.096.000,00
TOTALES	**7735**	**258**	**$ 79.928.333,33**
DESCRIPCION DE TOTALES	**ML**	**CANTIDAD DE HRS RETRO EXCAVADORA ORUGA**	**VALOR HRS RETRO EXCAVADORA ORUGA**

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO A LIMPIEZA DE ZANJONES Y DERIVADAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD HRS	VALOR
1	Alquiler de maquinaria pesada (Motoniveladora 120G), Incluyendo gastos de operario y funcionamiento, se deben garantizar jornadas de trabajo de 6 horas diarias mínimo. No se reconocerá el tiempo en Standby de la maquinaria por temas operativos como temas laborales.	207	$ 66.240.000,00
2	Alquiler de maquinaria pesada (vibro compactador de 7 toneladas), incluyendo gastos de operario y funcionamiento, se deben garantizar jornadas de trabajo de 6 horas diarias mínimo. No se reconocerá el tiempo en Standby de la maquinaria por temas operativos como temas laborales	61	$ 12.810.000,00
3	Alquiler de equipo pesado (Volqueta doble troqué), con capacidad mínima de 21 toneladas y 12 M3, incluyendo operario, combustible, aceites y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo.	1.951	$ 132.668.000,00
4	Alquiler de equipo pesado (carro tanque) capacidad de 1000 Gl, incluyendo operario, combustible, aceites y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo	9	$ 9.900.000,00
5	Alquiler de maquinaria pesada (Retro Excavadora 220 con cucharon de 0,92 M3 y/o cucharon para descolmatación), Incluyendo gastos de operario y funcionamiento, se deben garantizar jornadas de trabajo de 6 horas diarias mínimo. No se reconocerá el tiempo en Standby de la maquinaria por temas operativos como temas laborales.	258	$ 79.928.333,33
TOTAL, NETO			$ 301.546.333,33

PRESUPUESTO TOTAL