Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

**MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

V.0.00

ANALISIS DETALLADOS POR SUBCAPITULOS

**PRECIOS DE REFERENCIA**

| Actividad | | Tipo | U.M. | Cantidad | Vr.Unitario | Vr.Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ROCERIA (INCLUYE RETIRO)** | | | ha | | | $ 862.734,08 |
| | CUADRILLA ALBAÑILERIA TIPO AA | Ins | hc | 15,0000 | $ 37.745,49 | $ 566.182,39 |
| | VOLQUETA 6 M3 | Ins | hr | 2,0000 | $ 125.267,51 | $ 250.535,01 |
| | HERRAMIENTAS MENORES | Esp | % | 10,00% | $ 480.166,80 | $ 48.016,68 |
| **LIMPIEZA MANUAL CUNETAS ZANJAS DESCOLES (INCLUYE RETIRO)** | | | ml | | | $ 4.467,84 |
| | HORA AYUDANTE CUADRILLA AA | Ins | hh | 0,2000 | $ 14.878,57 | $ 2.975,71 |
| | VOLQUETA 6 M3 | Ins | hr | 0,0100 | $ 125.025,67 | $ 1.250,26 |
| | HERRAMIENTAS MENORES | Esp | % | 10,00% | $ 2.418,75 | $ 241,87 |
| **LIMPIEZA OBRAS DE ARTE MENORES Y/O MAYORES (INCLUYE RETIRO)** | | | ML | | | $ 148.711,74 |
| | CUADRILLA ALBAÑILERIA TIPO AA | Ins | hc | 2,4000 | $ 37.745,49 | $ 90.589,18 |
| | VOLQUETA 6 M3 | Ins | hr | 0,4000 | $ 125.267,51 | $ 50.107,00 |
| | HERRAMIENTAS MENORES | Esp | % | 10,00% | $ 80.155,60 | $ 8.015,56 |

RAFAEL ENRIQUE HERRERA PANZZA
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA