Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

1,00 ROCERIA

Ha 214,53

DESCRIPCION	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	AREA (Ha)
I. TRAMO SAMPUES-SAN BENITO	49.500,00	7,10	2	70,29
II. TRAMO COROZAL - SAN JUAN DE BETULIA - SINCÉ	18.700,00	7,10	2	26,55
III. TRAMO LA YEE - GUARANDA	11.100,00	7,10	2	15,76
IV. TRAMO VÍA BERRUGAS-SAN ONOFRE-RAMAL RINCÓN DEL MAR	17.370,00	7,10	2	24,67
V. TRAMO VIAL LAS TABLITAS-SAN MARCOS	41.210,00	7,10	2	58,52
VI. TRAMO VIAL EL DELIRIO-PUERTO VIEJO	13.200,00	7,10	2	18,74
AREA TOTAL				214,53

2,00 MILIMPIEZA MANUAL CUNETAS ZANJAS DESCOLES

M 28.700,00

DESCRIPCION	LONGITUD (M)		CANTIDAD	LONGITUD (M)
I. TRAMO SAMPUES-SAN BENITO	8.000,00		1	8.000,00
II. TRAMO COROZAL - SAN JUAN DE BETULIA - SINCÉ	5.600,00		1	5.600,00
III. TRAMO LA YEE - GUARANDA	-		1	-
IV. TRAMO VÍA BERRUGAS-SAN ONOFRE-RAMAL RINCÓN DEL MAR	7.800,00		1	7.800,00
V. TRAMO VIAL LAS TABLITAS-SAN MARCOS	4.800,00		1	4.800,00
VI. TRAMO VIAL EL DELIRIO-PUERTO VIEJO	2.500,00		1	2.500,00
LONGITUD TOTAL				28.700,00

3,00 LIMPIEZA OBRAS DE ARTE MENORES Y/O MAYORES

UND 237,00

DESCRIPCION	O. MAYORES (UND)	O. MENORES (UND)		TOTAL OBRAS DE ARTE (UND)
I. TRAMO SAMPUES-SAN BENITO	10,00	76,00		86,00
II. TRAMO COROZAL - SAN JUAN DE BETULIA - SINCÉ	2,00	10,00		12,00
III. TRAMO LA YEE - GUARANDA	4,00	5,00		9,00
IV. TRAMO VÍA BERRUGAS-SAN ONOFRE-RAMAL RINCÓN DEL MAR	1,00	51,00		52,00
V. TRAMO VIAL LAS TABLITAS-SAN MARCOS	15,00	27,00		42,00
VI. TRAMO VIAL EL DELIRIO-PUERTO VIEJO	0,00	36,00		36,00
				237,00

RAFAEL ENRIQUE HERRERA PANZZA
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CANTIDADES DE OBRA

I. TRAMO SAMPUES-SAN BENITO
LONGITUD: 49,50 KM
CÓDIGO VIAL: 68141
CATEGORIZACIÓN: VIA TERCIARIA - INVIAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE FRANJA (m)	LONGITUD A INERVENIR (m)	AREA (m2)	AREA (Ha)
1	ROCERIA	14,2	49.500	702.900	70,29

ITEM	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CUNETAS (m)	LONGITUD VIAL (m)		LONGITUD TOTAL (m)
2	LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	8.000	49.500		8.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	BOXCOULVERTS Y/O ALCANTARILLAS	PUENTES Y/O PONTONES		UNIDADES TOTALES (UND)
3	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE MENORES Y/O MAYORES	76,00	10,00		86,00

II. TRAMO COROZAL - SAN JUAN DE BETULIA - SINCE
LONGITUD: 18,7 KM
CÓDIGO VIAL: 255C02
CATEGORIZACIÓN: VIA SECUNDARIA - DEPARTAMENTO DE SUCRE

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE FRANJA (m)	LONGITUD A INERVENIR (m)	AREA (m2)	AREA (Ha)
1	ROCERIA	14,2	18.700	265.540	26,55

ITEM	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CUNETAS (m)	LONGITUD VIAL (m)		LONGITUD TOTAL (m)
2	LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	5.600	18.700		5.600,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	BOXCOULVERTS Y/O ALCANTARILLAS	PUENTES Y/O PONTONES		UNIDADES TOTALES (UND)
3	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE MENORES Y/O MAYORES	10,00	2,00		12,00

RAFAEL ENRIQUE HERRERA PANZZA
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CANTIDADES DE OBRA

III. TRAMO LA YEE - GUARANDA
LONGITUD: 11,1 KM
CÓDIGO VIAL:
CATEGORIZACIÓN: VÍA SECUNDARIA - DEPARTAMENTO DE SUCRE

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE FRANJA (m)	LONGITUD A INERVENIR (m)	AREA (m2)	AREA (Ha)
1	ROCERIA	14,2	11.100	157.620	15,76

ITEM	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CUNETAS (m)	LONGITUD VIAL (m)		LONGITUD TOTAL (m)
2	LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	-	11.100		-

ITEM	DESCRIPCIÓN	BOXCOULVERTS Y/O ALCANTARILLAS	PUENTES Y/O PONTONES		UNIDADES TOTALES (UND)
3	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE MENORES Y/O MAYORES	5,00	4,00		9,00

IV. TRAMO VÍA BERRUGAS-SAN ONOFRE-RAMAL RINCÓN DEL MAR
LONGITUD: 17,37 KM
CÓDIGO VIAL:
CATEGORIZACIÓN: VÍA SECUNDARIA - DEPARTAMENTO DE SUCRE

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE FRANJA (m)	LONGITUD A INERVENIR (m)	AREA (m2)	AREA (Ha)
1	ROCERIA	14,2	17.370	246.654	24,67

ITEM	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CUNETAS (m)	LONGITUD VIAL (m)		LONGITUD TOTAL (m)
2	LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	7.800,0	17.370		7.800,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	BOXCOULVERTS Y/O ALCANTARILLAS	PUENTES Y/O PONTONES		UNIDADES TOTALES (UND)
3	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE MENORES Y/O MAYORES	51,00	1,00		52,00

RAFAEL ENRIQUE FERRERA PANZZA
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Gobernación de Sucre | Secretaría de Infraestructura

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CANTIDADES DE OBRA

V. TRAMO VIAL LAS TABLITAS-SAN MARCOS
LONGITUD 41,21 KM
CÓDIGO VIAL:
CATEGORIZACIÓN: VÍA TERCIARIA-INVIAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE FRANJA (m)	LONGITUD A INERVENIR (m)	AREA (m2)	AREA (Ha)
1	ROCERIA	14,2	41.210	585.182	58,52

ITEM	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CUNETAS (m)	LONGITUD VIAL (m)		LONGITUD TOTAL (m)
2	LIMPIEZA MANUAL CUNETAS	4.800	41.210		4.800

ITEM	DESCRIPCIÓN	BOXCOULVERTS Y/O ALCANTARILLAS	PUENTES Y/O PONTONES		UNIDADES TOTALES (UND)
3	LIMPIEZA OBRAS DE ARTE MENORES Y/O MAYORES	27,00	15,00		42

VI. TRAMO VIAL EL DELIRIO-PUERTO VIEJO
LONGITUD 13,20 KM
CÓDIGO VIAL:
CATEGORIZACIÓN: VÍA TERCIARIA-INVIAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANCHO DE FRANJA (m)	LONGITUD A INERVENIR (m)	AREA (m2)	AREA (Ha)
1	ROCERIA	14,2	13.200	187.440	18,74

ITEM	DESCRIPCIÓN	LONGITUD DE CUNETAS (m)	LONGITUD VIAL (m)		LONGITUD TOTAL (m)
2	DESCRIPCIÓN	2.500	13.200		2.500

ITEM	DESCRIPCIÓN	BOXCOULVERTS Y/O ALCANTARILLAS	PUENTES Y/O PONTONES		UNIDADES TOTALES (UND)
3	DESCRIPCIÓN	36,00	0,00		36

RAFAEL ENRIQUE HERRERA PANZZA
INGENIERO CIVIL
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA