ACTA DE DESFIJACIÓN

Siendo las 11:00 a.m. del 10 de junio de 2026 habiéndose cumplido el término de Ley, se desfija la presente invitación pública fijada el 03 de junio de 2026 en la cartelera y en la página web http://www.sanbernardo-sed-qui.ie.edu.co/ de la INSTITUCION EDUCATIVASAN BERNARDO.

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de almacenamiento y distribución de agua de la Institución Educativa San Bernardo, incluyendo la revisión, reparación y puesta en funcionamiento de las motobombas, equipos de presión y elementos de control asociados, con el fin de garantizar la continuidad, eficiencia y seguridad del suministro de agua para la comunidad educativa.

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN TÉCNICA

- Inspección general del sistema de bombeo.
- Verificación del estado mecánico y eléctrico de las motobombas.
- Revisión del funcionamiento del sistema de presión y control.

□ MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS

- Desmontaje de los equipos para inspección y reparación.
- Suministro e instalación de dos (2) sellos mecánicos.
- Suministro e instalación de dos (2) rodamientos delanteros.
- Revisión y ajuste de componentes internos de las motobombas.
- Ensamble y pruebas de funcionamiento.

□ SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

- Suministro e instalación de un (1) tablero de control E2TRI 220V o equivalente en especificaciones técnicas.
- Revisión de conexiones eléctricas.
- Verificación de protecciones eléctricas y funcionamiento de arranque y parada.

□ PUESTA EN MARCHA

- Armado e instalación de los equipos intervenidos.
- Pruebas de operación bajo condiciones normales de servicio.
- Verificación de presión y caudal del sistema.
- Entrega del sistema en correcto funcionamiento.

□ MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

- Mano de obra calificada para desmontaje, reparación, montaje y puesta en marcha de los equipos.
- Herramientas, equipos y elementos necesarios para la ejecución de las actividades.



NATALIA ESTRADA RAMIREZ
Auxiliar Administrativo