FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

[El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				OBRA				
1		5343		Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m2	14,00	$ 13.561,00	$ 189.854,00
2		5137		Descapote a mano	m2	6,00	$ 13.522,00	$ 81.132,00
3		5138		Excavación manual en conglomerado	m3	1,00	$ 100.668,00	$ 100.668,00
4				Base granular e=0.15 m (colocacion manual)	m2	1,00	$ 23.760,00	$ 23.760,00
5		76		Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 psi	m3	1,00	$ 1.199.993,00	$ 1.199.993,00
6		5067		Acero de Refuerzo Grado 60	kg	58,00	$ 9.775,00	$ 566.950,00
7		6350		Muro en bloque No. 4 arcilla tradicional de 0.09 m (33 x 9 x 23)	m2	12,00	$ 85.828,00	$ 1.029.936,00
8		121		Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m2	25,00	$ 39.570,00	$ 989.250,00
9		333		Columna en concreto de resistencia 3000 psi	m3	1,00	$ 1.448.509,00	$ 1.448.509,00
10		6376		Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi	m3	1,00	$ 1.665.130,00	$ 1.665.130,00
11		4441		Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m3	1,00	$ 1.152.176,00	$ 1.152.176,00
12		5921		Concreto impermeabilizado 3000 psi .210 kg/cm2 (Basico, 5% desperdicio)	m3	1,00	$ 775.693,00	$ 775.693,00
13				Pasos pref. L/1, Long 1.10, ancho 0.25, contrahuella 0.17 m en concreto 3000 Psi	und	5,00	$ 128.922,00	$ 644.610,00
14				Cerramiento o cerca en tela verde h=2.10 m	m	20,00	$ 29.978,00	$ 599.560,00
15				Toma corriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalación	und	1,00	$ 57.016,00	$ 57.016,00
16				Breaker tipo riel 1x20A, 10 Ka, Suministro e instalación	und	1,00	$ 48.009,00	$ 48.009,00
17		7657		Varilla de puesta a tierra Copperweld 5/8" x 2.4 m para bajantes del sistema de apantallamiento. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, cable de cobre desnudo AWG N° 2. Suministro e instalación	und	1,00	$ 1.052.156,00	$ 1.052.156,00
18		1395		Caballete UPVC color 0.60 x 0.94 m x 2.00 mm	m	4,00	$ 113.160,00	$ 452.640,00
19		5420		Grava 1/2" - 1/4" para filtros. Suministro e Instal.	m3	1,00	$ 896.120,00	$ 896.120,00
20		6902		Retiro de adoquin	m2	7,00	$ 4.639,00	$ 32.473,00
21		7036		Adoquin peatonal o cuarto 26 (6 x 6 x 26)	m2	7,00	$ 159.937,00	$ 1.119.559,00
22		5948		Aseo general para entrega de obra	m2	18,00	$ 4.471,00	$ 80.478,00
23		3175		Limpieza de franja de trabajo	m2	80,00	$ 7.621,00	$ 609.680,00
Subtotal								**$ 14.815.352,00**

ELEMENTO DECORATIVO (INCLUYE IVA)	$ 20.000.000,00
VALOR TOTAL	**$ 34.815.352,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	28%
IMPREVISTO	**I=**	1%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	34%

Aprobó:
Juan Pablo Garzon Morales
Secretario de Infraestructura