EQUIACEROS S.A.S.
Equipos Industriales en Acero Inoxidable

Mosquera, Febrero 6 de 2026

Señores
INDEPORTES BOYACA
Tunja - Boyacá.

REF.: ESTRUCTURA SOPORTE DE LUMINARIAS.

Estimados señores:

Nos complace colocar a su consideración nuestra oferta por el suministro, fabricación, transporte y montaje en la ciudad de Tunja – Boyacá, de Cuatro (04) Estructuras metálicas en acero al carbono, para la fijación de seis (06) luminarias LED Sylveo Pro RD de 1200W en cada una, las cuales serán suministro del cliente. Demás detalles constructivos similares al plano suministrado por ustedes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ESTRUCTURAS:

	Estructura principal:	Perfil Estructural Cuadrado de ASTM A500 de 135 mm x 135 mm x 6 mm x 4,80 m de longitud.
	Elemento Central de apoyo:	Perfil Estructural Cuadrado de ASTM A500 de 150 mm x 150 mm x 6 mm x 0,40 m de longitud.
1,14	Riostras Horizontales de apoyo:	Perfil Estructural Cuadrado de ASTM A500 de 135 mm x 135 mm x 6 mm.
	Elemento Sujeción a Postes:	Collarín de Ø interior 0,6 m, en platina ASTM A36 de 1/2" x 8” de ancha.

Alcance de Equiaceros S.A.S.:

- Suministro de materiales, consumibles, mano de obra especializada, equipos de soldadura, herramientas de fabricación.
- Fabricación de cada Estructura, de acuerdo a las características mencionadas anteriormente y plano suministrado por ustedes.
- Pruebas END.
- Limpieza y sistema de protección (pintura) a la superficie externa.

EQUIACEROS S.A.S.
Equipos Industriales en Acero Inoxidable

- Transporte de partes hasta el sitio de Instalación en la ciudad de Tunja - Boyacá.
- Verificación en campo del diámetro de cada poste antes de realizar el montaje.
- Montaje en sitio.
- Suministro de Grúa para la instalación.
- Suministro de un Dossier, el cual contendrá; certificados de materiales, procedimientos de fabricación, calificación de soldadores, certificados de pruebas realizadas y planos Asbuilt.

No hacen parte de nuestro alcance y será suministro del cliente, los Diseños, Ingeniería básica y de detalle.

ACABADOS: Soldaduras a la vista, limpieza mecánica tipo sandblasting SSPC-SP3, adicionalmente se aplicará una capa base de pintura anticorrosiva epóxica de altos solidos a un espesor de 7,5 mils, luego se aplicará una capa de acabado tipo esmalte alquídico color gris a un espesor de 5 mils.

PRUEBAS A REALIZAR: Control dimensional, inspección visual, 100% de tintas penetrantes a soldaduras realizadas.

VALOR DE VENTA: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE., ($36.900.000)**,** más el IVA vigente al momento de su cancelación.

FORMA DE PAGO: 60% de Anticipo y saldo contra entrega.

PLAZO DE ENTREGA: A convenir, dicho tiempo será contado a partir de recibir orden de pedido, recibo de anticipo y tener planos aprobados para fabricación.

VALIDEZ DE LA OFERTA: Ocho (08) días calendario a partir de la fecha.

Espero que la presente satisfaga sus necesidades y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,
EQUIACEROS S.A.S.

DIEGO RODRIGUEZ
Representante Legal