SIMA

PRESUPUESTO DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

CONTRATO No COP 547 (No. Contrato) DE 2025 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar mediante Sistema de Precios Unitarios Fijos sin Formula de Reajuste y a Monto Agotable, las Obras de Mejoramiento y/o Mantenimiento, así como el Suministro e Instalación de Mobiliario Urbano, para la Infraestructura Física de los Juegos Infantiles y/o Graderías para Parques de Proximidad, que conforman el Sistema Local de Parques de la Localidad de Teusaquillo en la Ciudad De Bogotá D.C

(Indique el objeto del contrato suscrito)

VR. INIC. CONTRATO: $ 960,000,000.00 **VR. ADICIONES** $ 0.00 **VR. FINAL CONTRATO:** $ 960,000,000.00

			CONDICIONES CONTRACTUALES			URBANIZACIÓN QUINTA PAREDES COD 13-013 BALANCE N o2 MODIFICATORIO No 2	
Nº ITEM	**CODIGO IDRD**	**DESCRIPCION**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE							
10526	1.1	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	ML	$ 35,295.00	$ 35,295.00	54.80	$ 1,934,166.00
00695	1.2	Localización y Replanteo	M2	$ 4,839.00	$ 9,678.00	800.68	$ 3,874,490.52
Subtotal					**$ 1,064,162.00**		**$ 5,808,656.52**
2. PISOS							
16675	2.3	Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst)	M2	$ 330,081.00	$ 330,081.00	39.91	$ 13,173,532.71
16677	2.4	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	$ 378,560.00	$ 378,560.00	47.67	$ 18,045,955.20
12065	2.6	Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr	ML	$ 119,406.00	$ 119,406.00	15.00	$ 1,791,090.00
Subtotal					**$ 1,518,993.00**		**$ 33,010,577.91**
5. MOBILIARIO							
15650	5.02	Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	UND	$ 680,686.00	$ 19,059,208.00	1.00	$ 680,686.00
15788	5.08	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND	$ 1,273,936.00	$ 16,561,168.00	1.00	$ 1,273,936.00
Subtotal					**$ 679,856,265.00**		**$ 1,954,622.00**
9. ITEMS NO PREVISTOS							
11304	NP01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN	$ 307,129.00	$ 0.00	27.00	$ 8,292,483.00
13574	NP02	Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfaltica+Limp.	ML	$ 15,331.00	$ 0.00	85.00	$ 1,303,135.00
16668	NP05	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	$ 490,280.00	$ 0.00	82.98	$ 40,683,434.40
14818	NP08	RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	UN	$ 2,632,013.00	$ 0.00	1.00	$ 2,632,013.00
COTIZACION 1	NP25	JUEGO TECHO AVIÓN TOBOGAN CURVO DESLIZADEROS PANELES LUDICOS	UND	$ 43,792,000.00	$ 0.00	1.00	$ 43,792,000.00
12800	NP28	Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8***	ML	$ 87,065.00	$ 0.00	63.74	$ 5,549,523.10
12627	NP32	Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	JGO	$ 307,142.00	$ 0.00	2.00	$ 614,284.00
20649	NP40	DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICIÓN PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	$ 1,239,052.00	$ 0.00	5.00	$ 6,195,260.00
12405	NP41	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	UN	$ 350,515.00	$ 0.00	1.00	$ 350,515.00
REF 15807-13935	NP54	Desmonte e instalacion de equipos biosaludables	UN	$ 182,664.69	$ 0.00	2.00	$ 365,329.38
REF 14642	NP55	Suministro e instalación de baranda M-83 con acabado chaceado, incluye elementos de fijación (no incluye dados de soporte).	ML	$ 609,255.04	$ 0.00	27.31	$ 16,638,755.14
Subtotal					**$ 0.00**		**$ 126,416,732.02**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 686,268,076.00**		**$ 167,190,588.45**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIE 3%	**$ 20,588,042.28**		**$ 5,015,717.65**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIA 2%	**$ 13,725,361.52**		**$ 3,343,811.77**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN 2%	**$ 13,725,361.52**		**$ 3,343,811.77**
				COSTOS INDIRECTOS AIU 24.27%	**$ 166,557,262.05**		**$ 40,577,155.82**
				VALOR TOTAL OFERTADO	**$ 900,864,103.37**		**$ 219,471,085.46**
				VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE	**$ 960,000,000.00**		

31.2700%

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA
SIMA LTDA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOLIUN SAS

JAIME ORLANDO SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL
SIMA LTDA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUN SAS